

工種別数量内訳書

工 事 名 姫ヶ岳林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2843		
掘削	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1118		
掘削・積込	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	6		
掘削	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	2		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	551		
床掘り	土砂 小規模	m3	5		
床掘り	土砂 小規模	m3	4		
積込	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1068		
土砂運搬	片道0.26km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	3756		
現場内碎石運搬	片道0.85km 砂利、玉石類	m3	685		
箱堀		m3	8.6		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4208		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	669		
碎石路面 10cm		m3	669		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		m3	3.7		
下層路盤工(車道)	再生碎石RC-40	m3	4.9		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2762		
法面整形(切土部)	軟岩(I)A BH山積0.45m3	m2	23		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2464		
伐開工		式	1		
疎林除根	疎林 ハックル 山積0.45m3	m	1450		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
中林除根	中林 ハックホ 山積0.45m3	m	250		
支障木処理工		式	1		
支障木処理	針葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	260.5		
支障木処理	針葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	96.2		
支障木処理	広葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	23.9		
支障木処理	広葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	80.3		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
基礎材	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4.3		
コルゲートパイプ	φ 600 t=1.6mm	m	15.3		
プレキャストU型横断溝	据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所) 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0	m	16		
プレキャストU型横断溝	据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm*1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0 0m3/10m 位	m	2		
横断溝蓋	据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	18		
流末工		式	1		
木製呑口保護工		箇所	1		
遮水シート張工		m2	6.2		
丸太粹水叩工		基	6		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	式	1		
植生マット水路工	縦張	m	19		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

