

工種別数量内訳書

工 事 名

小長滝林道災害復旧工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	小長滝林道1-1号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1		
床掘り	土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	12		
床掘り	カーブ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(1)A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	11		
土砂運搬(現場発生土(施工現場→残土置場))	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	11		
土砂運搬(現場発生土(施工現場←残土置場))	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	8		
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場))	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	4		
盛土工		式	1		
盛土(現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	11		
盛土(流用土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	10		
盛土(砂利路盤工現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	4		
埋戻し	小規模 土砂	m3	8		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	4.8		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	23		
擁壁工		式	1		
大型かご工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
組立設置 最上段	ハイパーマット100	m	16		
組立設置 中下段	ハイパーマット100	m	85		
側面網	材料のみ ハイパーマット100	枚	14		
吸出し防止材	材料のみ	m2	101.44		
林道施設災害復旧	小長滝林道1-2号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	153		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(1)A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	53		
土砂運搬(現場発生土(施工現場→残土置場))	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	187		
土砂運搬(現地発生土(施工現場←残土置場))	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	89		
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場))	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	8		
盛土工		式	1		
盛土(現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	187		
盛土(砂利路盤工現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	276		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	9		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部) 粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	12		
鋼製L型擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150m	m	9		
フィルター材	クラッシュランC40	m3	0.8		
排水材敷設		m	68		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
吸出し防止材	材料のみ	m2	13		
天端調整壁面材組立設置		m	28		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
木製路面排水工	シスイエース Aタイプ 400型	m	4		
林道施設災害復旧	小長滝林道1-3号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3		
床掘り	土砂 小規模 ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6		
床掘り	軟岩(I)B 油圧式600~800kg級 ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	39		
土砂運搬(現地発生土(施工現場→残土置場))	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	43		
土砂運搬(現場発生土(施工現場←残土置場))	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	18		
土砂運搬(現地発生土(砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場))	小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	3		
盛土工		式	1		
盛土(現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	43		
盛土(砂利路盤工現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	3		
埋戻し	小規模 土砂	m3	18		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	3.8		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部) 粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート 小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生延長無し	m3	22.5		
屈曲部コンクリート	18-8-40	m3	0.7		
端部止コンクリート	18-8-40	m3	4.7		
間詰コンクリート	18-8-40	m3	3.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
型枠（屈曲部コンクリート）		m2	1.1		
型枠（端部止めコンクリート）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	9		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	3		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
林道施設災害復旧	小長滝林道1-4号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（岩石）	人力併用機械掘削 軟岩（I）B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	1		
床掘り	土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6		
床掘り	軟岩（I）B 油圧式600~800kg級 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	50		
土砂運搬（現地発生土（施工現場→残土置場））	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	51		
土砂運搬（現場発生土（施工現場←残土置場））	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	16		
土砂運搬（現地発生土（砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場））	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	2		
盛土工		式	1		
盛土（現地発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	51		
盛土（砂利路盤工現地発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2		
埋戻し	小規模 土砂	m3	16		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	2.2		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生延長無し	m3	25.2		
端部止コンクリート	18-8-40	m3	2.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
間詰コンクリート	18-8-40	m3	5.8		
型枠（端部止めコンクリート）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2.8		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	新規据付け300A型 300*300*2000mm	m	4		
プレキャストU型横断溝	新規据付け300A型 300*300*1000mm	m	1		
横断溝蓋	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	4		
コンクリート路面（取合コンクリート）	t=15cm機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m2	6		
下層路盤工（車道） t=200mm 1層	再生砕石RC-40	m3	1.2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	14		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量7以上30m3/h未満（ポンプ径100mm*1台）	日	1.5		
水替ポンプ据付・撤去（小口径）揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
林道施設災害復旧	小長滝林道 2号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	土砂 小規模 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	19		
床掘り	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 岩塊・玉石・軟岩（I）A 土留工・自立式 障害無し ルーズな状態の積込	m3	47		
河床整理	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	7		
土砂運搬（現場発生土（施工現場→残土置場））	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.0km以下 普通	m3	60		
土砂運搬（現場発生土（施工現場←残土置場））	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.0km以下 普通	m3	39		
土砂運搬（現地発生土（砂利路盤工掘削分 施工現場→残土置場））	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.0km以下 普通	m3	4		
盛土工		式	1		
盛土（現地発生土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	60		
盛土（砂利路盤工現地発生土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	4		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
埋戻し	小規模 土砂	m3	39		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	4.4		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.8		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	65.7		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m3	3.8		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	50.2		
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	18.8		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.183		
目地材	厚10mm	m2	15		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40^0	m3	3.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
木製工事用看板枠工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	22		
土のう	大型土のう工 既設 撤去	袋	16		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	2.5		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
林道施設災害復旧	小長滝林道3号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床掘り	カー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 粘性土・砂質土・砂質土 土留工・自立式 障害無し	m ³	341		
土砂運搬 ((現場発生土 (施工現場→残土置場))	ダンプ運搬10t 土砂類 片道 0.1km BH山積0.45m ³	m ³	308		
土砂運搬 (現地発生土 (施工現場←残土置場))	ダンプ運搬10t 土砂類 片道 0.1km BH山積0.45m ³	m ³	248		
土砂運搬 (砂利路盤工現地発生土)	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 普通	m ³	7		
盛土工		式	1		
盛土 (現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	308		
盛土 (砂利路盤工現地発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	7		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	248		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m ³	7.5		
法面整形工		式	1		
法面整形 (盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	6		
法面整形 (切土部) 粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し	m ³	32		
端部止コンクリート	18-8-40	m ³	6.4		
型枠 (端部止めコンクリート)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	16.2		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	6.9		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m ²	117.8		
天端コンクリート	18-8-40(普通) 一般養生	m ³	2.9		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m ³	90		
胴込・裏込材 (砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	33.2		
端部止コンクリート	18-8-40	m ³	14		
型枠 (端部止めコンクリート)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	10.8		
屈曲部コンクリート	18-8-40	m ³	2.5		
型枠 (屈曲部コンクリート)		m ²	4.7		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.329		
目地材	厚10mm	m2	25.5		
基礎栗石工	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	12.1		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締無し クレーン賃料補正(標準)	m	8		
目地板設置	t=10	m2	19.3		
保護コンクリート (ボックスカルバート)		m3	9.7		
基礎碎石 (ボックスカルバート)	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	5.8		
端型枠 (ボックスカルバート)		m2	2.2		
足場工	単管足場	m2	65		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	ふとんかご	m	9		
吸出し防止材	材料のみ	m2	20.1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	800mm	m	14.6		
現場発生品運搬	コンクリート殻	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	41		
土のう	大型土のう工 移設(撤去・再設置)	袋	10		
土のう	大型土のう工 既設 撤去	袋	2		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	11		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		

