

工種別数量内訳書

工 事 名 堀内林道災害復旧・改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	堀内林道3号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	24		
床掘り	ロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	174		
床掘り	ロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	72		
土砂運搬(災害1号箇所 現場発生土(不足土分))	ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.5km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	270		
土砂運搬(現場発生土(施工場所⇔仮置場(往復)))	ダンプ運搬10t 片道0.3km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	355		
土砂運搬(現場発生土(施工場所⇔仮置場(往復)))	ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.3km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込 岩塊・玉石	m3	129		
土砂運搬(砂利路盤工分 改良1号箇所へ運搬)	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道0.2km ルーズな状態の積込	m3	8		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	358		
埋戻し (B)	最大埋戻幅4m以上	m3	88		
埋戻し (C)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	66		
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	8.4		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	191		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	82.5		
端部止コンクリート		m3	6.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	15.2		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm t 1.6mm	m	21.4		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	6.3		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	3		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	作業区分	m	19.4		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	31		
水替工		式	1		
ポンプ排水（作業時排水）	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ口径100mm*1台)	日	27		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
林道改良	堀内林道 1号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	2		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
路盤工		式	1		
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以	m3	9.9		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	73		
床掘り	軟岩 I B	m3	143		
土砂運搬（災害1号箇所 現場発生土（不足土分））	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道1.7km ルーズな状態の積込	m3	56		
土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復））（S3））	ダンプ運搬10t 土砂類 バックホウ山積0.45m3 片道0.2km ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	134		
土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復））（R1B））	ダンプ運搬10t 土砂類 バックホウ山積0.45m3 片道0.2km ルーズな状態の積込 岩塊・玉石	m3	257		
土砂運搬（砂利路盤工分 4号箇所へ運搬）	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 片道0.3km	m3	9		
埋戻し (D)	最大埋戻幅1m未満	m3	257		
鋼製L型擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
天端調整壁面材組立設置		m	32		
林道施設災害復旧	堀内林道4号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	37		
床掘り	加圧型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	312		
土砂運搬（災害1号箇所 現場発生土（不足土分））	ダンプ運搬10t 土砂類 片道2km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込	m3	420		
土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復）））	ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.5km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込	m3	628		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	337		
盛土（砂利路盤工発生土）（残土処理）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	17		
埋戻し (B)	最大埋戻幅4m以上	m3	300		
埋戻し (C)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	106		
路盤工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
砂利路盤工	敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以	m3	19.3		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	22		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	232		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	80.9		
端部止コンクリート		m3	25.2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37.7		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 ラップ型 1,750mm t2.7mm	m	18		
基礎碎石（コルゲート）	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	11.3		
プレキャストU型横断溝	新規据付け400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	6		
横断溝蓋	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）	枚	5		
コンクリート路面（保護コンクリート）	t=15cm機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	1.4		
下層路盤工（車道）t=200mm 1層	再生碎石RC-40	m3	1.8		
コルゲートフレーム据付	650×650mm	m	7.1		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm	m	5		
土のう積み工		m2	0.6		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	200mm	m	2		
暗渠排水管撤去	波状管 300mm	m	9.1		
コルゲートパイプ撤去	フランジ型 1,700mm以下	m	20.4		
ふとんかご撤去	階段式 高さ60cm*幅120cm	m	35		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工		式	1		

