

工種別数量内訳書

根烈沢治山工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 砂・砂質土・粘性土普通	m ³	121.6		
溪間工 地山+ルーズ 礫質土		m ³	226.1		
溪間工 掘削+ルーズ+ルーズ 軟岩(I)B		m ³	78.3		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	52.2		
埋戻し(転圧無し) 溪間工 BH-0.6m ³		m ³	69.4		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m ²	78.2		
岩盤掘削面整形		m ²	37.5		
岩盤清掃		m ²	37.5		
治山ダム工		式	1		
No.1流木捕捉式治山ダム工		式	1		
R型流木捕捉工		基	4		
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物	30≦V<45m ³ /日 18-8-40	m ³	311		
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	121		
残存型枠工(木製パネ式)		m ²	195.6		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m ²	38.5		
止水板設置	止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	9		
目地板	30m ² 未満 瀝青質目地板(t=10)	m ²	27		
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	D型	本	216		
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物	V<30m ³ /日 18-8-40	m ³	4.7		
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	24		
残存型枠工(木製パネ式)		m ²	38		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m ²	3.8		
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物	V<30m ³ /日 18-8-40	m ³	7.1		
土のう積工	黒色種子帯付30kg詰600~620	m ²	1.5		
丸太一本筋工 杭木L=0.6m		m	8.8		
人工張芝工	肥料袋無一重ネット環境品	m ²	40.2		
堤名板取付等一切 B型 ダム工類		枚	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	19.4		
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
足場工(キャットウォーク)		m	83.2		

