

工種別数量内訳書

工 事 名 小岱倉林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	小岱倉林道1号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	20		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	8		
床掘り	土砂 小規模	m3	75		
盛土工		式	1		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	78		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	554		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	16		
埋戻し	小規模 土砂	m3	32		
埋戻し	小規模 土砂	m3	14		
盛土（購入土）	・ ・ ・ ・	m3	583		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	16		
碎石路面	C-40、仕上り厚10cm	m3	15.7		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	44		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	221		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン 40~0	m3	1.8		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増 無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	21.4		
端部止コンクリート		m3	5		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12.4		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6		
構造物撤去工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物取壊し工		式	1		
かご撤去		m	16		
運搬処理工		式	1		
鉄くず運搬処理		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	11		
ポリエチレン管		m	4		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上7m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	3		
ポンプ排水 (小口径)	排水0以上7m3/h未満 ポンプ 口径50mm	式	1		
木製工事用看板枠工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
林道施設災害復旧	小岱倉林道2号	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削 (土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	20		
床掘り	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123		
盛土工		式	1		
盛土 (発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	16		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	137		
盛土 (購入土)	・ ・ ・ ・	m3	8		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	16		
砕石路面 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め	m3	15.7		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		m3	1.1		
下層路盤工(車道)	砕石C-40	m3	1.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	㈬質土 BH山積0.45m3	m2	33		
擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工		式	1		
簡易鋼製擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製擁壁工組立		式	1		
暗渠排水管	据付 網状管 125mm 要	m	7.1		
フィルター材	クラッシュランC40	m3	0.6		
排水材敷設		m	16.6		
吸出し防止材	材料のみ	m2	9		
天端調整壁面材組立設置		m	36		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	新規据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕月単位の4週8休（現場閉所）制約無 場所補正無 碎石有 再生クラッシュラン40〃0	m	4		
プレキャストU型横断溝	据付け L=1000mm 夜間無 側溝（各種）落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 碎石有 再生クラッシュラン40〃0 0m3/10m 位	m	1		
横断溝蓋	新規据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4		
流末工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm*幅120cm	m	2		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		