

工種別数量内訳書

工 事 名 姫ヶ岳林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	232		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	24		
床掘り	土砂 小規模	m3	1		
積込	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	33		
土砂運搬	片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	265		
現場内碎石運搬	片道0.05km 砂利、玉石類	m3	36		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	245		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	33		
碎石路面 10cm		m3	32		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		m3	0.9		
下層路盤工(車道)	再生碎石RC-40	m3	1.2		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	14		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	114		
伐開工		式	1		
疎林除根	疎林 ハックホウ 山積0.45m3	m	100		
支障木処理工		式	1		
支障木処理	針葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	17.9		
支障木処理	針葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	14.1		
支障木処理	広葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	1.5		
支障木処理	広葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	9.3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
基礎材	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	0.6		
プレキャストU型横断溝	据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 完全週休2日（現場閉所） 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0	m	4		
横断溝蓋	据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正：完全週休2日	枚	4		
流末工		式	1		
丸太砕水叩工		基	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	式	1		
植生マット水路工	縦張	m	2		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路補修		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
うち法定福利費の事業主負担額		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		