

工種別数量内訳書

工 事 名 宮野沢林道改良工事

津軽森林管理署金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道改良工事		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	小規模	m3	16		
床掘り	粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	728		
盛土工		式	1		
盛土（流用土+不足土）		m3	483		
不足土		m3	265		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	452		
法面工		式	1		
切土法面整形		m2	39		
盛土法面整形		m2	291		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	19.2		
擁壁工		式	1		
場所打擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 t=15cm	m3	16		
コンクリート	重力式擁壁	m3	283.6		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	15.9		
型枠（端部止）		m2	24.4		

