

工種別数量内訳書

工 事 名 宮田ストックポイント付属路新設工事

津軽森林管理署金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
宮田ストックポイント付属路新設工事		式	1		
林道開設区間		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込（片切掘削）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	330		
掘削・積込（オープンカット）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1116		
掘削（オープンカット）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	164		
積込	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	62		
作業土工		式	1		
箱堀切取	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	78		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1368		
土砂運搬		m3	1466		
法面工		式	1		
切土法面整形		m2	329		
盛土法面整形		m2	22		
除根		m	150		
支障木処理工		式	1		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	77.9		
現場内碎石運搬		m3	77.9		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	5		
林道改良区間		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込（オープンカット）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	189		
掘削（オープンカット）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	22		
積込	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	34		
作業土工		式	1		
箱堀切取	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	37		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	202		
土砂運搬		m3	223		
法面工		式	1		
切土法面整形		m2	128		
盛土法面整形		m2	117		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上り有り	m3	28.8		
現場内碎石運搬		m3	28.8		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	4		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し		m3	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		

[illegible]