

# 喜良市川林道改良工事

---

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署

---

## 経 費 条 件 表

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署  
喜良市川林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	鋼橋架設工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

## 本工事費内訳書

喜良市川林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
素地調整 1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	69 500			1号明細書 6頁
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工	m2	69 500			2号明細書 7頁
防食下地 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	69 500			4号明細書 8頁
下塗 弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）	m2	69 500			5号明細書 9頁
中塗 弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	69 500			6号明細書 10頁
上塗 弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	69 500			7号明細書 11頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
低濃度PCB処分費	k g	183 700			8号明細書 12頁
低濃度PCB運搬費	式	1			9号明細書 13頁
処理容器経費	式	1			10号明細書 14頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3	m2	63			11号明細書 15頁
床面シート張保護工	m2	63			12号明細書 16頁
朝顔 両側 タイプB	m2	63			13号明細書 17頁
板張保護工 両側朝顔 板張防護	m2	63			14号明細書 18頁
シート張防護工 両側朝顔 シート張防護	m2	63			15号明細書 19頁
ブラスト養生シート工	m2	63			16号明細書 20頁
足場用吊りチェーン盛替工	m2	315			17号明細書 21頁
仮設備工	式	1			種別行
鉛対応環境対策資機材	式	1			18号明細書 22頁
断面修復工	式	1			種別行
断面修復工（左官工法） 1構造物当たり（修復面積0.1m2未満）	個所	1			19号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(コンクリート殻)	m3	0.040			20号明細書 24頁
産廃処分費 コンクリート無筋	t	0.100			21号明細書 25頁
既設防護柵撤去・設置、排水管設置	式	1			種別行
既設防護柵部分撤去・撤去部分新設	式	1			22号明細書 26頁
排水管付替	式	1			23号明細書 27頁
仮設工	式	1			種別行
現道補修	式	1			24号明細書 28頁
支障木処理工（広葉樹0.5m3/未満）	m3	1.500			25号明細書 29頁
木製工事用看板工	基	1			26号明細書 30頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書  
( 1号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応安全衛生保護具	式	1			15号代価表 44頁	
計						

明細書

素地調整  
1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満 ( 1号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整 1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満	m2	1			1号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						



研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工

明細書

( 2号明細書 )

1 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
研削材（グリッド）及びケレンかす（場内集積・選別・積込）	m2	1			2号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

防食下地  
有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層

明細書

( 4号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 有機ジンクリッチペイント(1層)・スプレー 週休2日付	m2	1			4号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

下塗  
弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー）

明細書  
( 5号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー	m2	1			5号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

## 6号明細書

( 6号明細書 )

1 m2当り

[illegible]

## 7号明細書

弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m<sup>2</sup>×1層

( 7号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

低濃度PCB処分費

明細書  
( 8号明細書 )

1 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
低濃度PCB処分費	k g	1				
計						
1 k g 当り						

低濃度PCB運搬費

明細書  
( 9号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
低濃度PCB運搬費	式	1				
低濃度PCB運搬費						
計						
1 式 当 り						

処理容器経費

明細書  
( 10号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
20L プラスチックペール缶（上フタ式） 内容量30kg	缶	3				
200L新缶オープンドラム（使用衣類等分） ・バンド：鋼製ボルトバンド・外塗装：指定無し・化成処理：亜鉛	缶	3				
計						
1 式 当 り						



( 11号明細書 )

[illegible]

100 m2当り

## 12号明細書

( 12号明細書 )

100 m2当り

[illegible]

( 13号明細書 )

[illegible]

100 m2当り

( 14号明細書 )

[illegible]

18 頁

シート張防護工  
両側朝顔 シート張防護

明細書  
( 15号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0   400				
シート張防護工 シート損料 総月数1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

( 16号明細書 )

[illegible]

20 頁

足場用吊りチェーン盛替工

明細書  
( 17号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場用吊りチェーン盛り替え工 タイプ A3、A4	m2	1			8号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

鉛対応環境対策資機材

明細書

( 18号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置賃料 ダスミックFXN-VⅢB 160m3/min	台/月	0   500				
鉛対応負圧集塵機用カートリッジフィルター・パッキン	本	16				
エアシャワー賃料 KAS-P04型	台/月	0   500				
エアシャワー用1次フィルター	枚	1				
エアシャワー用HEPAフィルター	枚	1				
クリーンルーム 簡易セキュリティールーム	個所	1				
真空掃除機	月	0   500				
真空掃除機用1次フィルター	枚	1				
真空掃除機用2次フィルター	枚	1				
真空掃除機用HEPAフィルター	個	1				
計						
1 式 当 り						



明細書

断面修復工（左官工法）  
1構造物当たり（修復面積0.1m2未満）

（ 19号明細書 ）

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
断面修復工(左官工法) <small>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り 修復延べ体積0.1m3未満 0.06m3</small>	構造物	1			9号代価表 38頁	
計						
1 個 所 当 り						

積込 (コンクリート殻)

明細書  
( 20号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) 片道22以下 DID無 路面:普通	m3	1			10号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

産廃処分費  
コンクリート無筋

明細書  
( 21号明細書 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）	t	1				
計						
1 t 当り						

既設防護柵部分撤去・撤去部分新設

明細書  
( 22号明細書 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置撤去	m	4			11号代価表 40頁	
部材設置資材	式	1			12号代価表 41頁	
計						
1 式 当 り						

排水管付替

明細書

( 23号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水設備(設置・撤去)工 撤去 1 m、設置 1 m	m	2			13号代価表 42頁	
硬質塩化ビニル管 φ75	本	1				
計						
1 式 当 り						

現道補修

## 明細書

( 24号明細書 )

1 式当り

[illegible]

障木処理工（広葉樹0.5m<sup>2</sup>/未満）

障木処理工 (広葉樹0.5m<sup>3</sup>/未満)

( 25号明細書 )

1 m3当り

[illegible]

木製工事用看板工

明細書  
( 26号明細書 )

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			14号代価表 43頁	
計						
1 基 当 り						



素地調整

1種ケレン 循環式ブラスト工法 施工規模 50m2以上100m2未満

代価表

1号代価表

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	14	700			[1][2]
橋りょう塗装工	人	117	600			[1][2]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	[2]
循環式ブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			[2]
ブラストノズル・ブラストホース賃料	台/日	14	700			[2]
循環式ブラストマシン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費	台/日	14	700			[2]
空気圧縮機(排対2次) 8h 可搬式・スクリュ・エンジン・19.4m3/min超低騒音型	日	14	700		3号単価表 49頁	[2]
発動発電機(排対2次) 8h ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	日	14	700		4号単価表 50頁	[2]
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	台/日	29	400			[2]
研削材賃料	m2	1,000				[2]
小計行 [2]	式	1			小計行	[3]
諸雑費 (50m2-100m2施工) [3]	%	50			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

研削材（グリッド）及びケレンかす（場内集積・選別・積込）

代価表

( 2号代価表 )

1,000 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人	58 800				[1][2]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	[2]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	供用日	14 700				[2]
小計行 [2]	式	1			小計行	[3]
諸雑費（施工規模50m2-100m2） [3]	%	50			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

塗替塗装  
下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 有機ゾンクリッチペイント(1層)・スプレー 週休2日補正:月単位

代価表  
( 4号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共] 有機ゾンクリッチ スプレー 600×1層 制約なし	m2	1				
計						
1 m2 当り						

5号代価表

下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料(2層)・スプレー 週休2日補正:月単位

( 5号代価表 )

1 m2当り

[illegible]

## 6号代価表

中塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I・Rzc-I 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 淡彩 週休2日補正:月単位

( 6号代価表 )

1 m2当り

[illegible]

## 7号代価表

上塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I・Rzc-I 弱溶剤形ふつ素樹脂塗料・スプレー 淡彩 週休2日補正:月単位

( 7号代価表 )

1 m2当り

[illegible]

足場用吊りチェーン盛り替え工  
タイプ A3、A4

代価表  
( 8号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				[1]
橋りょう特殊工	人	3				[1]
普通作業員	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	照明設備、架設工具等の機械損料及び消耗材料等
計						
1 m2 当り						

## 9号代価表

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m<sup>3</sup>未満 0.06m<sup>3</sup>

( 9号代価表 )

1 構造物当り

[illegible]



( 10号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

防護柵設置撤去

代価表

( 11号代価表 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
部材設置工(ヒール・パネル) 3m 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m	100			16号代価表 45頁	
部材撤去工(ヒール・パネル) 3m 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m	100			17号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

部材設置資材

代価表  
( 12号代価表 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木（アルマイト処理） 150×50×3.2×4000	本	1				
笠木（端末部分）	個	1				
ボルト M16×35	個	6				
計						
1 式 当 り						

仮排水設備(設置・撤去)工  
撤去 1 m、設置 1 m

代価表  
( 13号代価表 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   450				[1]
特殊作業員	人	1   350				[1]
普通作業員	人	0   900				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	機械損料、雑材料
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表  
( 14号代価表 )

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

代価表

( 15号代価表 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エコクリーン クールスーツ (上) エアライン式防護服	着	12				
エコクリーン クールスーツ (下) エアライン式防護服	着	12				
送気ユニット 接続器共	組	6				
定置式ろ過筒 (4人用) ろ過フィルター含む	台	2				
エアラインホース φ 19 L=2. 0m 6人分	本	6				
エアラインホース φ 19 L=2. 0m 定置ろ過筒2組分	本	2				
防じんマスク タイプRL2-2相当 6人分	個	6				
防じんマスク用フィルター (交換用含む)	個	12				
防護手袋	組	44				
防護長靴	組	6				
計						
1 式 当 り						

部材設置工(ビーム・パネル)  
3m 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表  
( 16号代価表 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵部材設置工[手間のみ] ビーム・パネル設置 支柱間隔3m	m	100				
計						
1 m 当り						

部材撤去工(ビーム・パネル)  
3m 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表  
( 17号代価表 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵部材撤去工[手間のみ] ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	100				
計						
1 m 当り						



## 1号单侧表

( 1号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 2号单価表 )

( 2号单価表 )

( 2号单価表 )

( 2号单価表 )

( 3号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

## 4号单侧表

( 4号单侧表 )

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表  
( 5号単価表 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.890				
軽油 ハトール給油	L	19.200				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日	1.020				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・普通	供用日	1.020				
計						
1 日 当 り						