

工種別数量内訳書

工 事 名 喜良市川林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
素地調整	1種ケレン 循環式ブラスト工 法 施工規模 50m2以上100m2 未満	m2	69.5		
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工		m2	69.5		
防食下地	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g/m2×1層	m2	69.5		
下塗	弱溶性形変性エポキシ樹脂塗料 （スプレー）	m2	69.5		
中塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 170g/m2×1層	m2	69.5		
上塗	弱溶性形変性フッ素樹脂塗料 淡彩スプレー 140g/m2×1層	m2	69.5		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
低濃度PCB処分費		k g	183.7		
低濃度PCB運搬費		式	1		
処理容器経費		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	63		
床面シート張保護工		m2	63		
朝顔	両側 タイプB	m2	63		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
板張保護工	両側朝顔 板張防護	m2	63		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	63		
ブラスト養生シート工		m2	63		
足場用吊りチェーン盛替工		m2	315		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		
断面修復工		式	1		
断面修復工（左官工法）	1構造物当たり（修復面積0.1 m2未満）	個所	1		
積込（コンクリート殻）		m3	0.04		
産廃処分費	コンクリート無筋	t	0.1		
既設防護柵撤去・設置、排水管設置		式	1		
既設防護柵部分撤去・撤去部分新設		式	1		
排水管付替		式	1		
仮設工		式	1		
現道補修		式	1		
支障木処理工（広葉樹0.5m3/未満）		m3	1.5		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

[illegible]