

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| 森林管理署 | 津軽森林管理署金木支署      |  |
| 物件番号  | 1                |  |
| 物件名   | 森林環境保全整備事業(飯詰地区) |  |

| 林小班    | 保安林<br>種別等 | 主要<br>樹種 | 林<br>齢 | 事業区分      | 伐採方法       | 面積<br><br>ha | 伐<br>採<br>率<br><br>% | 平均<br>胸高<br>直径<br><br>cm | 立木資材量  |              |                | 生産量         |             |             | 予定作業量 |              |       |              |                          |              |                                |              |               |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 最寄り市町村<br>からの距離<br><br>km | 備 考         |           |
|--------|------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|
|        |            |          |        |           |            |              |                      |                          | 本数     | 材積<br><br>m³ | m³/本<br><br>m³ | N<br><br>m³ | L<br><br>m³ | 計<br><br>m³ | 伐倒    |              | 集・造材  |              | 小運搬巻立                    |              |                                |              | 森林作業道作設       |             |                   | 林地保全                            |  | 土場<br>作設等<br><br>h | 砂利<br>数量<br><br>m³ | 薬剤<br>散布<br>(スミバ<br>イン)<br>ℓ | 鉄板<br>規格*枚数 |                           |             |           |
|        |            |          |        |           |            |              |                      |                          |        |              |                |             |             |             | 方法    | 数量<br><br>m³ | 方式    | 数量<br><br>m³ | フォワーダ<br>片道運搬<br>距離<br>m | 数量<br><br>m³ | グラップル付き<br>トラック片道<br>運搬距離<br>m | 数量<br><br>m³ | 林地傾斜<br>緩・中・急 | 延長<br><br>m | 2種<br>編柵<br><br>m | 緑化<br><br>m²                    |  |                    |                    |                              |             |                           |             |           |
| 9 に1   | 土流保        | スギ       | 52     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 7.81         | 25                   | 20                       | 3,672  | 1137         | 0.31           | 690         | 30          | 720         | 全木    | 1,137        | プロセッサ | 720          | 813                      | 720          | 2,300                          | 720          | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 五所川原市役所                   | 16.7        | ヒバ4%広葉樹4% |
| 9 に3   | 土流保        | スギ       | 52     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.62         | 25                   | 20                       | 1,710  | 527          | 0.31           | 320         | 10          | 330         | 全木    | 527          | プロセッサ | 330          | 475                      | 330          | 2,300                          | 330          | 緩             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 16.7                      | ヒバ5%広葉樹3%   |           |
| 9 ほ    | 土流保        | スギ       | 62     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 11.54        | 25                   | 22                       | 5,088  | 1765         | 0.35           | 1,050       | 60          | 1,110       | 全木    | 1,765        | プロセッサ | 1,110        | 330                      | 1,110        | 2,300                          | 1,110        | 緩             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 16.7                      | ヒバ3%広葉樹5%   |           |
| 10 ゝ2  | 土流保        | スギ       | 52     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 7.97         | 25                   | 24                       | 2,564  | 1326         | 0.52           | 855         | 0           | 855         | 全木    | 1,326        | プロセッサ | 855          | 1,025                    | 855          | 2,300                          | 855          | 緩             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 16.7                      | ヒバ4%        |           |
| 10 に   | 土流保        | スギ       | 62     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.64         | 25                   | 30                       | 671    | 467          | 0.70           | 300         | 0           | 300         | 全木    | 467          | プロセッサ | 300          | 1,459                    | 300          | 2,300                          | 300          | 緩             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 16.7                      |             |           |
| 10 ほ   | 土流保        | スギ       | 53     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.04         | 25                   | 24                       | 987    | 506          | 0.51           | 320         | 0           | 320         | 全木    | 506          | プロセッサ | 320          | 213                      | 320          | 2,300                          | 320          | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 16.7                      | ヒバ5%        |           |
| 10 ろ1  | 土流保        | スギ       | 64     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 9.60         | 25                   | 26                       | 2,843  | 1540         | 0.54           | 920         | 10          | 930         | 全木    | 1,540        | プロセッサ | 930          | 859                      | 930          | 2,300                          | 930          | 急             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 16.7                      | カラマツ6%広葉樹1% |           |
| 123 ゝ2 | 水涵保        | スギ       | 62     | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 11.76        | 10                   | 30                       | 1,029  | 770          | 0.75           | 520         | 0           | 520         | 全木    | 770          | プロセッサ | 520          | 2,487                    | 520          |                                |              | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 12.1                      |             |           |
| 123 ゝ3 | 水涵保        | スギ       | 60     | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 23.38        | 10                   | 30                       | 2,044  | 1531         | 0.75           | 1,060       | 0           | 1,060       | 全木    | 1,531        | プロセッサ | 1,060        | 1,881                    | 1,060        |                                |              | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 12.1                      |             |           |
| 123 ゝ4 | 水涵保        | スギ       | 42     | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 7.03         | 10                   | 26                       | 652    | 391          | 0.60           | 250         | 0           | 250         | 全木    | 391          | プロセッサ | 250          | 1,866                    | 250          |                                |              | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 12.1                      |             |           |
| 124 ゝ1 | 水涵保        | スギ       | 57     | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 13.05        | 10                   | 28                       | 520    | 394          | 0.76           | 255         | 0           | 255         | 全木    | 394          | プロセッサ | 255          | 334                      | 255          |                                |              | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 12.1                      | カラマツ35%     |           |
| 124 ゝ2 | 水涵保        | スギ       | 57     | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 7.73         | 10                   | 28                       | 307    | 234          | 0.76           | 150         | 0           | 150         | 全木    | 234          | プロセッサ | 150          | 910                      | 150          |                                |              | 中             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 12.1                      | カラマツ35%     |           |
| 140 ゝ  | 水涵保        | スギ       | 58     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 49.33        | 25                   | 26                       | 12,966 | 7274         | 0.56           | 4,630       | 70          | 4,700       | 全木    | 7,274        | プロセッサ | 4,700        | 692                      | 4,700        | 4,000                          | 2,700        | 緩             |             |                   |                                 |  |                    |                    |                              |             | 10.7                      | 広葉樹1%       |           |
| 合計     |            |          |        |           |            | 158.50       |                      |                          | 35,053 | 17,862       | 0.51           | 11,320      | 180         | 11,500      |       | 17,862       |       | 11,500       |                          | 7,265        |                                | 15,260       | 0             | 0           | 100               | G0-80<br>210<br>割栗石50-150<br>84 |  | 3m×150枚<br>270日    |                    |                              |             |                           |             |           |

注1 面積は伐採面積。  
2 伐倒方法、集・造材方法については主な方法。  
3 森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。  
緩:0°～19°、中:20°～29°、急:30°以上  
4 備考欄の樹種:数値(%)については、生産量に対する割合。  
※ 留意事項  
1. 砕石敷均し及び鉄板敷設置の箇所については監督職員の指示による。  
2. ナラ類の取扱いは、青森県農林水産部林政課「青森県ナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項」に基づき実施すること。

令和8年度 林分条件調査表

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| 森林管理署 | 津軽森林管理署金木支署      |  |
| 物件番号  | 2                |  |
| 物件名   | 森林環境保全整備事業(薄市地区) |  |

| 林小班    | 保安林<br>種別等 | 主要<br>樹種 | 林<br>齢 | 事業区分      | 伐採方法       | 面積<br><br>ha | 伐<br>採<br>率<br>% | 平均<br>胸高<br>直径<br>cm | 立木資材量  |             |              | 生産量        |            |            | 予定作業量 |             |        |             |                          |             |                                |             |               |             |               |             |      |                                 |                    |                   | 最寄り市町村<br>からの距離<br><br>km | 備 考   |                              |             |
|--------|------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------------|--------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------------|-------------|
|        |            |          |        |           |            |              |                  |                      | 本数     | 材積<br><br>㎡ | ㎡/本<br><br>㎡ | N<br><br>㎡ | L<br><br>㎡ | 計<br><br>㎡ | 伐倒    |             | 集・造材   |             | 小運搬巻立                    |             |                                |             |               |             | 森林作業道作設       |             | 林地保全 |                                 | 土場<br>作設等<br><br>h | 砂利<br>数量<br><br>㎡ |                           |       | 薬剤<br>散布<br>(スミバ<br>イン)<br>ℓ | 鉄板<br>規格*枚数 |
|        |            |          |        |           |            |              |                  |                      |        |             |              |            |            |            | 方法    | 数量<br><br>㎡ | 方式     | 数量<br><br>㎡ | フォワーダ<br>片道運搬<br>距離<br>m | 数量<br><br>㎡ | グラップル付き<br>トラック片道<br>運搬距離<br>m | 数量<br><br>㎡ | 林地傾斜<br>緩・中・急 | 延長<br><br>m | 2種<br>編冊<br>㎡ | 緑化<br><br>㎡ |      |                                 |                    |                   |                           |       |                              |             |
| 338い1  | 水涵保        | スギ       | 47     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 9.38         | 33               | 20                   | 5,670  | 1445        | 0.25         | 830        | 0          | 830        | 全木    | 1,445       | プロセッサ  | 830         | 198                      | 830         |                                |             | 中             |             | 4             |             |      |                                 |                    |                   |                           | 中泊町役場 | 11.5                         |             |
| 338い2  | 水涵保        | スギ       | 47     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 10.84        | 33               | 20                   | 6,556  | 1670        | 0.25         | 960        | 0          | 960        | 全木    | 1,670       | プロセッサ  | 960         | 332                      | 960         | 2,900                          | 960         | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 11.5  |                              |             |
| 338い3  | 水涵保        | スギ       | 46     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.45         | 33               | 20                   | 1,484  | 377         | 0.25         | 200        | 0          | 200        | 全木    | 377         | プロセッサ  | 200         | 910                      | 200         |                                |             | 急             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 11.5  |                              |             |
| 338ろ1  | 水涵保        | スギ       | 45     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 5.10         | 33               | 20                   | 3,082  | 786         | 0.26         | 415        | 0          | 415        | 全木    | 786         | プロセッサ  | 415         | 1,515                    | 415         |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ2  | 水涵保        | スギ       | 45     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 5.12         | 33               | 20                   | 3,096  | 789         | 0.25         | 425        | 0          | 425        | 全木    | 789         | プロセッサ  | 425         | 1,508                    | 425         |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ3  | 水涵保        | スギ       | 43     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 1.07         | 33               | 20                   | 534    | 153         | 0.29         | 75         | 0          | 75         | 全木    | 153         | プロセッサ  | 75          | 2,250                    | 75          |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ4  | 水涵保        | スギ       | 43     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 3.45         | 33               | 20                   | 1,749  | 494         | 0.28         | 275        | 0          | 275        | 全木    | 494         | プロセッサ  | 275         | 2,098                    | 275         |                                |             | 緩             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ6  | 水涵保        | スギ       | 44     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.66         | 33               | 20                   | 1,347  | 381         | 0.28         | 205        | 0          | 205        | 全木    | 381         | プロセッサ  | 205         | 859                      | 205         |                                |             | 緩             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ7  | 水涵保        | スギ       | 44     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.45         | 33               | 20                   | 1,240  | 351         | 0.28         | 195        | 0          | 195        | 全木    | 351         | プロセッサ  | 195         | 1,090                    | 195         |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ8  | 水涵保        | スギ       | 44     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.87         | 33               | 20                   | 1,455  | 411         | 0.28         | 230        | 0          | 230        | 全木    | 411         | プロセッサ  | 230         | 1,830                    | 230         |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ9  | 水涵保        | スギ       | 42     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 3.22         | 33               | 20                   | 1,636  | 461         | 0.28         | 255        | 0          | 255        | 全木    | 461         | プロセッサ  | 255         | 1,232                    | 255         | 1,100                          | 255         | 緩             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338ろ10 | 水涵保        | スギ       | 42     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.44         | 33               | 20                   | 1,240  | 349         | 0.28         | 185        | 0          | 185        | 全木    | 349         | プロセッサ  | 185         | 1,436                    | 185         | 1,100                          | 185         | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 13.3  |                              |             |
| 338は   | 水涵保        | スギ       | 47     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 7.50         | 33               | 20                   | 4,536  | 1155        | 0.25         | 650        | 0          | 650        | 全木    | 1,155       | プロセッサ  | 650         | 133                      | 650         | 4,900                          | 650         | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 11.5  |                              |             |
| 512い1  | 水涵保        | スギ外      | 58     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 16.42        | 33               | 16                   | 11,719 | 2675        | 0.23         | 1,690      | 110        | 1,800      | 全木    | 2,675       | プロセッサ  | 1,800       | 457                      | 1,800       | 11,100                         | 1,800       | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   | 五所川原市役所<br>市浦支所           | 8.9   | ヒバ2%広葉樹6%                    |             |
| 512は   | 水涵保        | スギ外      | 60     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 5.63         | 33               | 22                   | 3,005  | 1115        | 0.37         | 735        | 15         | 750        | 全木    | 1,115       | プロセッサ  | 750         | 1,158                    | 750         | 11,100                         | 750         | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 8.9   | 広葉樹2%                        |             |
| 512ろ1  | 水涵保        | スギ外      | 58     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 2.53         | 33               | 16                   | 1,804  | 412         | 0.23         | 260        | 20         | 280        | 全木    | 412         | プロセッサ  | 280         | 170                      | 280         | 11,100                         | 280         | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 9.4   | ヒバ2%広葉樹7%                    |             |
| 512ろ3  | 水涵保        | スギ外      | 64     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 3.06         | 33               | 18                   | 2,351  | 538         | 0.23         | 360        | 0          | 360        | 全木    | 538         | プロセッサ  | 360         | 292                      | 360         | 11,100                         | 360         | 急             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 9.4   |                              |             |
| 512ろ4  | 水涵保        | スギ外      | 60     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.65         | 33               | 22                   | 344    | 128         | 0.37         | 80         | 0          | 80         | 全木    | 128         | プロセッサ  | 80          | 545                      | 80          | 11,100                         | 80          | 急             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 9.4   |                              |             |
| 523ろ2  | 水涵保        | スギ       | 59     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 4.41         | 25               | 24                   | 1,362  | 607         | 0.45         | 370        | 10         | 380        | 全木    | 607         | プロセッサ  | 380         | 393                      | 380         | 10,400                         | 380         | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 8.7   | アカマツ32%広葉樹3%                 |             |
| 524に   | 水涵保        | カラマツ     | 67     | 保育間伐(活用型) | 定性間伐       | 2.95         | 30               | 24                   | 615    | 259         | 0.42         | 150        | 20         | 170        | 全木    | 259         | プロセッサ  | 170         | 1,530                    | 170         |                                |             | 緩             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 6.7   | 広葉樹12%                       |             |
| 524は   | 水涵保        | カラマツ外    | 74     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.79         | 33               | 22                   | 273    | 92          | 0.34         | 60         | 0          | 60         | 全木    | 92          | プロセッサ  | 60          | 1,000                    | 60          |                                |             | 緩             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 6.7   |                              |             |
| 526い2  | 土流保        | スギ外      | 68     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.31         | 33               | 34                   | 110    | 87          | 0.79         | 60         | 0          | 60         | 全木    | 87          | プロセッサ  | 60          | 150                      | 60          |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 6.7   |                              |             |
| 526ろ3  | 土流保        | ヒバ       | 206    | 天然林受光伐    | 定性間伐       | 5.00         | 8                | 38                   | 203    | 211         | 1.04         | 155        | 5          | 160        | 全幹    | 160         | チェーンソー | 160         | 530                      | 160         |                                |             | 中             |             |               |             |      |                                 |                    |                   |                           | 6.7   | 広葉樹3%                        |             |
| 合計     |            |          |        |           |            | 100.30       |                  |                      | 55,411 | 14,946      | 0.27         | 8,820      | 180        | 9,000      |       | 14,895      |        | 9,000       |                          | 9,000       |                                | 5,700       |               |             | 4             | 0           | 70   | C0-80<br>126<br>割栗石50-150<br>42 |                    | 3m×118枚<br>240日   |                           |       |                              |             |

注1 面積は伐採面積。  
2 伐倒方法、集・造材方法については主な方法。  
3 森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。  
緩:0°～19°、中:20°～29°、急:30°以上  
4 備考欄の樹種:数値(%)については、生産量に対する割合。  
※ 留意事項  
1. 砕石敷均し及び鉄板敷設置の箇所については監督職員の指示による。  
2. ナラ類の取扱いは、青森県農林水産部林政課「青森県ナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項」に基づき実施すること。

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

|       |                           |  |
|-------|---------------------------|--|
| 森林管理署 | 津軽森林管理署金木支署               |  |
| 物件番号  | 3                         |  |
| 物件名   | 製品生産及び森林環境保全整備事業(大倉岳国有林外) |  |

| 林小班   | 保安林<br>種別等 | 主要<br>樹種 | 林<br>齢 | 事業区分      | 伐採方法       | 面積<br>ha | 伐<br>採<br>率<br>% | 平均<br>胸高<br>直径<br>cm | 立木資材量  |          |            | 生産量     |         |         | 予定作業量 |          |        |          |                          |          |                               |          |               |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 最寄り市町村<br>からの距離<br>km | 備 考                    |
|-------|------------|----------|--------|-----------|------------|----------|------------------|----------------------|--------|----------|------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|---------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
|       |            |          |        |           |            |          |                  |                      | 本数     | 材積<br>m³ | m³/本<br>m³ | N<br>m³ | L<br>m³ | 計<br>m³ | 伐倒    |          | 集・造材   |          | 小運搬巻立                    |          |                               |          | 森林作業道作設       |         | 林地保全          |          | 土場<br>作設等<br>h | 砂利<br>数量<br>m³                  | 薬剤<br>散布<br>(スミバ<br>イン)<br>ℓ | 鉄板<br>規格*枚数    |                 |                       |                        |
|       |            |          |        |           |            |          |                  |                      |        |          |            |         |         |         | 方法    | 数量<br>m³ | 方式     | 数量<br>m³ | フォワーダ<br>片道運搬<br>距離<br>m | 数量<br>m³ | トラック付き<br>トラック片道<br>運搬距離<br>m | 数量<br>m³ | 林地傾斜<br>緩・中・急 | 延長<br>m | 2種<br>編柵<br>m | 緑化<br>m² |                |                                 |                              |                |                 |                       |                        |
| 95に   | 水涵保        | ヒバ       | 101    | 育成受光伐     | 定性間伐       | 4.55     | 18               | 40                   | 177    | 242      | 1.37       | 185     | 0       | 185     | 全幹    | 185      | チェーンソー | 185      | 1,010                    | 185      | 9,800                         | 185      | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                | 五所川原市役所<br>金木支所 | 6                     |                        |
| 95い   | 水涵保        | ヒバ       | 166    | 育成受光伐     | 定性間伐       | 6.75     | 18               | 44                   | 362    | 589      | 1.63       | 465     | 0       | 465     | 全幹    | 465      | チェーンソー | 465      | 1,545                    | 465      | 9,800                         | 465      | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 6                     |                        |
| 214い  | 水涵保        | スギ       | 52     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 4.76     | 25               | 22                   | 2,225  | 755      | 0.34       | 450     | 0       | 450     | 全木    | 755      | プロセッサ  | 450      | 212                      | 450      | 3,400                         | 450      | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                | 中泊町役場           | 6.3                   |                        |
| 214ろ3 | 水涵保        | スギ       | 52     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.57     | 25               | 22                   | 1,676  | 566      | 0.34       | 340     | 0       | 340     | 全木    | 566      | プロセッサ  | 340      | 618                      | 340      | 1,800                         | 340      | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     |                        |
| 214は1 | 水涵保        | スギ       | 51     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 3.40     | 25               | 22                   | 1,597  | 539      | 0.34       | 320     | 0       | 320     | 全木    | 539      | プロセッサ  | 320      | 430                      | 320      | 3,100                         | 320      | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 6.3                   |                        |
| 214は2 | 水涵保        | スギ       | 50     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.53     | 25               | 22                   | 1,157  | 390      | 0.34       | 230     | 0       | 230     | 全木    | 390      | プロセッサ  | 230      | 330                      | 230      | 1,800                         | 230      | 中             |         | 4             |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     | アカマツ4%                 |
| 214は3 | 水涵保        | スギ       | 49     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.26     | 25               | 22                   | 1,057  | 359      | 0.34       | 215     | 0       | 215     | 全木    | 359      | プロセッサ  | 215      | 110                      | 215      | 1,800                         | 215      | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     |                        |
| 214は4 | 水涵保        | スギ       | 51     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 2.18     | 25               | 22                   | 1,027  | 346      | 0.34       | 210     | 0       | 210     | 全木    | 346      | プロセッサ  | 210      | 955                      | 210      | 1,800                         | 210      | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     |                        |
| 214は5 | 水涵保        | スギ       | 47     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.45     | 33               | 18                   | 266    | 57       | 0.21       | 33      | 0       | 33      | 全木    | 57       | プロセッサ  | 33       | 60                       | 33       | 1,800                         | 33       | 中             |         | 4             |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     |                        |
| 214は6 | 水涵保        | スギ       | 47     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐3残) | 0.18     | 25               | 22                   | 86     | 29       | 0.34       | 17      | 0       | 17      | 全木    | 29       | プロセッサ  | 17       | 155                      | 17       | 1,800                         | 17       | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     |                        |
| 214に1 | 水涵保        | スギ       | 92     | 一般        | 複層伐        | 0.28     | 48               | 40                   | 132    | 223      | 1.69       | 145     | 0       | 145     | 全木    | 145      | プロセッサ  | 145      | 405                      | 145      | 1,800                         | 145      | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     | ヒバ3%                   |
| 214に2 | 水涵保        | スギ       | 92     | 一般        | 複層伐        | 0.13     | 46               | 42                   | 65     | 101      | 1.55       | 65      | 0       | 65      | 全木    | 65       | プロセッサ  | 65       | 205                      | 65       | 1,800                         | 65       | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     |                        |
| 214に3 | 水涵保        | スギ       | 92     | 一般        | 複層伐        | 0.34     | 49               | 32                   | 272    | 236      | 0.87       | 155     | 0       | 155     | 全木    | 155      | プロセッサ  | 155      | 130                      | 155      | 1,800                         | 155      | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     | ヒバ3%                   |
| 214に4 | 水涵保        | スギ       | 52     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.40     | 33               | 18                   | 237    | 51       | 0.22       | 29      | 1       | 30      | 全木    | 51       | プロセッサ  | 30       | 130                      | 30       | 1,200                         | 30       | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 4.4                   | 広葉樹3%                  |
| 214へ2 | 水涵保        | スギ       | 47     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.56     | 33               | 18                   | 331    | 71       | 0.21       | 39      | 1       | 40      | 全木    | 71       | プロセッサ  | 40       | 55                       | 40       | 1,200                         | 40       | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 4.4                   | 広葉樹3%                  |
| 214へ4 | 水涵保        | スギ       | 50     | 保育間伐(活用型) | 列状間伐(1伐2残) | 0.26     | 33               | 18                   | 153    | 33       | 0.22       | 19      | 1       | 20      | 全木    | 33       | プロセッサ  | 20       | 195                      | 20       | 1,800                         | 20       | 緩             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 5                     | 広葉樹5%                  |
| 214り  | 水涵保        | スギ       | 72     | 誘導伐       | 複層伐        | 4.20     | 50               | 28                   | 3,342  | 2403     | 0.72       | 1,540   | 40      | 1,580   | 全木    | 1,580    | プロセッサ  | 1,580    | 307                      | 1,580    | 3,100                         | 1,580    | 中             |         |               |          |                |                                 |                              |                |                 | 6.3                   | カラマツ5%アカマツ35%広葉<br>樹3% |
| 合計    |            |          |        |           |            | 36.80    |                  |                      | 14,162 | 6,990    | 0.49       | 4,457   | 43      | 4,500   |       | 5,791    |        | 4,500    |                          | 4,500    |                               | 4,500    |               | 4,380   | 8             | 0        | 60             | CO-80<br>126<br>割栗石50-150<br>42 |                              | 3m×70枚<br>200日 |                 |                       |                        |

注1 面積は伐採面積。  
2 伐倒方法、集・造材方法については主な方法。  
3 森林作業道作設の林地傾斜柵の区分は以下のとおり。  
緩: 0° ～19°、中: 20° ～29°、急: 30° 以上  
4 備考欄の樹種:数値(%)については、生産量に対する割合。  
※ 留意事項  
1. 砕石敷均し及び鉄板敷設置の箇所については監督職員の指示による。  
2. ナラ類の取扱いは、青森県農林水産部林政課「青森県ナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項」に基づき実施すること。