

工種別数量内訳書

工 事 名 【当初】切明林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道改良工事		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11		
床掘り	液質土・砂・砂質土・粘性土	m3	277		
盛土工		式	1		
盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	56		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	189		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ有り	m3	12.8		
法面整形工		式	1		
盛土法面整形		m2	25		
種子吹付工		m2	25.2		
残土処理工		式	1		
流用残土		m3	15		
擁壁工		式	1		
二段式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁		m3	109.8		
基礎材		m3	7.2		
端部止コンクリート		m3	26.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
端部止型枠		m2	47.8		
排水構造物工		式	1		
カルバート工		式	1		
プレキャストボックス	2300×2300×1500	m	9		
プレキャストボックス	2300×2300×1000	m	1		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	4.9		
養生工(一般養生)	小型構造物	m3	4.9		
ふとんかご工		m	6		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
ポンプ排水(小口径)		式	1		
敷鉄板等設置撤去		m2	27.9		
敷鉄板賃料		枚	6		
敷砂利(現道補修)		式	1		
産廃処分費		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去・据付	式	1		
コルゲートパイプ撤去		m	10.8		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		

