

工種別数量内訳書

工 事 名 薄市母沢林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
薄市母沢林道災害復旧工事	1号個所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	26		
床掘り	粘性土・砂質土・砂質土・粘性土	m3	189		
掘削（土砂）	塊状な状態の積込 林道工事による	m3	209		
盛土工		式	1		
盛土	路体（築堤）4.0m以上	m3	1		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	157		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	209		
購入土	埋戻し用	m3	157		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ有り	m3	19.3		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁		m3	84.9		
基礎材		m3	6.4		
端部止コンクリート		m3	6.4		
端部止型枠		m2	16.2		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
側溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*2000mm 419k	m	4		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*1000mm 3種	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	5		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
既設構造物撤去		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去・据付	式	1		
木製工事用看板工		基	1		
薄市母沢林道災害復旧工事	2号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	62		
床掘り	け質土・砂・砂質土・粘性土	m3	103		
盛土工		式	1		
盛土	路体(築堤)4.0m以上	m3	5		
埋戻し	小規模 土砂	m3	89		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	149		
購入土	埋戻し用	m3	89		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ有り	m3	6.4		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁		m3	43.8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
基礎材		m3	3		
端部止コンクリート		m3	4.1		
端部止型枠		m2	9.8		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
構造物取壊し		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水（小口径）		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去・据付	式	1		
薄市母沢林道災害復旧工事	3号箇所	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	5		
床掘り	け質土・砂・砂質土・粘性土	m3	40		
床掘り	岩塊・玉石・軟岩（I）A	m3	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事による	m3	48		
切土法面整形（粗面仕上げ）	け質土 BH山積0.45m3	m2	8		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	38		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	48		
購入土	埋戻し用	m3	38		
法面保護工		式	1		
植生マット工		m2	8.3		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ有り	m3	7.2		
特殊盛土工		式	1		

