

# 薄市母沢林道災害復旧工事

---

---

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署

---

## 本工事費内訳書

薄市母沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄市母沢林道災害復旧工事 1号個所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	26			1号明細書 8頁
床掘り ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	189			2号明細書 9頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における500m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	209			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体（築堤）4.0m以上	m3	1			4号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	157			5号明細書 12頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	209			6号明細書 13頁
購入土 埋戻し用	m3	157			7号明細書 14頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=20cm 舗装面仕上げ有り	m3	19 300			44号明細書 51頁
擁壁工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

薄市母沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁	m3	84,900			9号明細書 16頁
基礎材	m3	6,400			10号明細書 17頁
端部止コンクリート	m3	6,400			11号明細書 18頁
端部止型枠	m2	16,200			12号明細書 19頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4			13号明細書 20頁
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*1000mm 3種 落蓋式	m	1			14号明細書 21頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	5			15号明細書 22頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
既設構造物撤去	式	1			16号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行

## 本工事費内訳書

薄市母沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径）	式	1			17号明細書 24頁
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			18号明細書 25頁
木製工事用看板工	基	1			19号明細書 26頁
薄市母沢林道災害復旧工事 2号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	62			20号明細書 27頁
床掘り け質土・砂・砂質土・粘性土	m3	103			21号明細書 28頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体（築堤）4.0m以上	m3	5			4号明細書 11頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	89			22号明細書 29頁
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	149			23号明細書 30頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 埋戻し用	m3	89			24号明細書 31頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=20cm 舗装面仕上げ有り	m3	6 400			45号明細書 52頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁	m3	43 800			25号明細書 32頁
基礎材	m3	3			26号明細書 33頁
端部止コンクリート	m3	4 100			27号明細書 34頁
端部止型枠	m2	9 800			28号明細書 35頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物取壊し	式	1			29号明細書 36頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

薄市母沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径）	式	1			30号明細書 37頁
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			31号明細書 38頁
薄市母沢林道災害復旧工事 3号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	5			32号明細書 39頁
床掘り ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	40			33号明細書 40頁
床掘り 岩塊・玉石・軟岩（I）A	m3	1			34号明細書 41頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	48			35号明細書 42頁
切土法面整形（粗面仕上げ） ㄨ質土 BH山積0.45m3	m2	8			36号明細書 43頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	38			37号明細書 44頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	48			38号明細書 45頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 埋戻し用	m3	38			39号明細書 46頁
法面保護工	式	1			種別行
植生マット工	m2	8 300			40号明細書 47頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=20cm 舗装面仕上げ有り	m3	7 200			8号明細書 15頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁工 H=1.5	m2	4 500			41号明細書 48頁
鋼製L型擁壁工 H=2.5	m2	15			42号明細書 49頁
鋼製L型擁壁工 各材料	式	1			43号明細書 50頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			



































































































埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

## 代価表

( 5号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		











重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

# 代価表

( 11号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

( 12号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50~150mm	m3	17 100				
再生クラッシュラン RC-40	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			10号単価表 113頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
 無筋構造物 V<30m<sup>3</sup>/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 13号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート(普通)	m <sup>3</sup>	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1.290			11号単価表 114頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						



# 代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝  
300A型 300\*300\*2000mm 419kg 3種 落蓋式

( 15号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	1.600				
計						
1 m 当り						











大型土のう工  
流用土 製作・設置

# 代価表

( 21号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
土のう 1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	枚	10				
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.294			13号単価表 116頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						



木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

## 代価表

( 23号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						





# 代価表

( 26号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		



重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

# 代価表

( 28号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 栗石(各種)

( 29号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
栗石・割栗石・割石	m3	17 100				
再生クラッシュラン RC-40	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			18号単価表 121頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 30号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート(普通)	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			19号単価表 122頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						









大型土のう工  
流用土 製作・設置

# 代価表

( 35号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
特殊作業員	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
土のう 1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			21号単価表 124頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						













埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 42号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		













































































