

# 工種別数量内訳書

工 事 名 坊主沢治山工事

津軽森林管理署 金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
山腹工		式	1		
治山土工		式	1		
土工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂・砂質土・粘性土普通	m <sup>3</sup>	24.3		
掘削(地山+ルース)	BH0.80m <sup>3</sup> 山地治山A 山腹工	m <sup>3</sup>	274.8		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	7.3		
掘削(地山+ルース)	BH0.80m <sup>3</sup> 山地治山A 山腹工	m <sup>3</sup>	19.2		
ダンプ運搬10t 土砂類	片道12.2km BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	317.1		
切土法面整形	ㄱ質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	375.5		
盛土法面整形(削り取り整形)	ㄱ質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	45.2		
山腹基礎工		式	1		
土留工		式	1		
ふとんかご据付(かご工(A))	高50cm・幅120cm 4.0(#8)*15*50*12	m	17		
吸出防止材		m <sup>2</sup>	21.1		
止杭打込		本	17		
植生土のう製作設置	60*40cm種肥付	m <sup>2</sup>	1.3		
ふとんかご撤去(かご工(A))	高50cm・幅120cm	m	4		
ふとんかご据付(かご工(A))	高50cm・幅120cm	m	4		
吸出防止材		m <sup>2</sup>	2.6		
止杭打込		本	4		
植生土のう製作設置	60*40cm種肥付	袋	15		
水路工		式	1		
山腹コルゲートフォーム設置工	掘削断面積0.5m <sup>2</sup> 以下 350×350 平均運搬 距離50m以下	m	19.9		
山腹コルゲートフォーム+暗渠設置工	掘削断面積0.5を超え1.0m <sup>2</sup> 以下 350×350 φ100mm 平均運搬距離50m以下	m	15.7		
山腹暗渠工	掘削断面積0.5m <sup>2</sup> 以下 φ100 平均運搬距 離50m以下	m	13.6		
集水柵工	0.4を超え0.8m <sup>3</sup> 以下 平均運搬距離50m以 下	基	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
緑化工		式	1		
植生マット工（間伐材利用植生マット）		m2	387.5		
丸太筋工	3本筋工	m	139.9		
構造物取りこわし		式	1		
構造物取こわし	既設自由勾配側溝	m3	0.01		
構造物取こわし（既設擁壁）	機械施工（圧砕機使用なし）4週8休以上	m3	1.15		
産廃処理費		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	14		
掘削（地山+ルーズ）	BH0.80m3 山地治山A 山腹工	m3	14		
大型土のう工 製作・設置	作業半径6m以下	袋	53		
大型土のう工 撤去	作業半径6m以下	袋	55		
敷鉄板設置・撤去		m2	46.5		
鋼板賃料 22*1524*3048	供用90日	枚	10		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行う	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
運搬費（敷鉄板）		式	1		
技術管理費（三者会議）		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		

