

工種別数量内訳書

工事名：津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事

津軽森林管理署金木支署

N o	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
1	直接仮設工事					
	内部足場	脚立H=1800 ブライ ンド、カーテン取付	19	箇所		
	引渡し前清掃	床清掃	705	m ²		
	引渡し前清掃	床ワックス（樹脂）	50	m ²		
	サッシクリーニング		399	m ²		
	ガラスクリーニング	内外	378	m ²		
	小計					
2	既存取り外し工事					
	既存レースカーテン 取り外し	W1,800×H2,500	3	箇所		
	カーテンクリーニング	W1,800×H2,500	3	枚		
	既存ブラインド取り外し	W1,800×H2,200	16	箇所		
	ブラインドクリーニング	W1,800×H2,200	16	箇所		
	既存消火器移設	10型	6	本		
	既存木製館名板移設		1	箇所		
	小計					
3	建築その他工事					
	既存備品移設①	収納棚W900×H1700	1	台		
	既存備品移設②	収納棚W2700×H2000	1	台		
	既存備品移設③	収納棚W1500×H1900	1	台		
	既存備品移設④	冷蔵庫 500×500×1100	1	台		
	既存備品移設⑤	冷蔵庫 600×600×1800	1	台		
	既存備品移設⑥	FFストーブ	2	台		
	床埋木補修	集成材20×25	2.7	m		
	ビニル幅木	H=60	2	m		
	壁ビニルクロス張替	不燃標準品W1,000×H3,000	6	m ²		
	消火器自立型スタンド	SGSEC03R1	4	台		
	閉鎖部分間仕切り	木下地石膏ボード t 12.5	13	m ²		
	出入口建具調整	引違い戸W1700×H2000	6	箇所		

	ガラスフィルム張り	AW-1 防犯透明フィルム	7.5	m ²		
	カーテンレール取付	W1,800×H2,200	3	箇所		
	カーテン取付	W1,800×H2,200	3	枚		
	ブラインド取付	W1,800×H2,000	16	箇所		
	少量危険物看板	鋼製プレート	2	枚		
	消火器移設	既存品	6	本		
	小計					
4	電気設備工事					
	電気設備工事		1	式		
	専門工事業者経費		1	式		
	計					
	ケーブル	VVF1.6mm-2C	10	m		
	ケーブル	VVF2.0mm-3C	204	m		
	ケーブル (600V)	CV-T14mm ²	5	m		
	電線	IV5.5mm ²	5	m		
	電線支持材		1	式		
	ワゴンモール	OP4-J	28	m		
	ワゴンモール曲がり	OP4M-J	7	個		
	モールボックス	1個用	12	個		
	埋込形コンセント		2	個		
	埋込形コンセント枠付		2	個		
	エアコンコンセント	15A/20A兼用100V	1	個		
	エアコンコンセント	15A/20A兼用200V	1	個		
	ハーネスコネクタボディ	WFA4551G	3	個		
	ハーネスジョイント4分岐	WJ5495G	4	個		
	ハーネスジョイント2分岐	WJ5293G	2	個		
	0Aタップ (6口E付3m)	WFA6636HG	23	個		

	既設分電盤	ELB3P50A・20A×6	1	面		
	既設ブレーカー	MCB3P50A	1	個		
	分電盤	BQR8562	1	個		
	分電盤	BQR87102	1	個		
	ブレーカー	MCB3P50A	1	個		
	ブレーカー	MCB3P75A	1	個		
	誘導灯	C級 片面一方向矢印	1	個		
	同上ケーブル		20	m		
	壁貫通隙間処理		6	箇所		
	雑材料・消耗品		1	式		
	労務費		1	式		
	小計					
5	機械設備工事					
	洋風便器取替	YBC-Z30H	1	台		
	タンクセット	DT-Z350HNQS				
	ウォシュレット	CW-KA31QV				
	身障者洋風便器取替	YBC-220SK	1	台		
	タンクセット	DT-K250N				
	ウォシュレット	CW-KA310C-G				
	大型壁リモコン	CWA-113				
	機器取付ボルト	303-1009				
	既存洋便器廃棄処分	撤去処分	2	台		
	電気温水器	12ℓ用飲料 EHPN-KA12ECV3	1	台		
	同上取付費		1	式		
	給水分岐工事	付属取替含む	1	式		
	給排水点検		1	式		

[illegible]