

請負代金内訳書

工事名

屏風山南第一治山工事

津軽森林管理署 金木支署

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 價 | 金 額 |
|-------------------------|--------------------------------|-----|--------|-----|-----|
| 防潮工 | L=36.90m | 式 | 1 | | |
| 防潮工 | | 式 | 1 | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | |
| 掘削（地山） | 0.8BH 山地治山B | m3 | 1985.1 | | |
| 埋戻（転圧なし） | 0.8BH | m3 | 739.1 | | |
| コンクリートブロック | | 式 | 1 | | |
| ブロック製作 | 1個当 2.356m ³ 5.419t | 個 | 151 | | |
| ブロック横取り(2.5tを超える5.5t以下) | | 個 | 151 | | |
| ブロック積込み(2.5tを超える5.5t以下) | | 個 | 151 | | |
| ブロック据付(2.5tを超える5.5t以下) | | 個 | 151 | | |
| ブロック運搬(2.5tを超える5.5t以下) | | 個 | 151 | | |
| 根固工 | | 式 | 1 | | |
| 基礎碎石 | | m3 | 602.1 | | |
| 吸出防止材 | | m2 | 725.6 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | |
| 工事用道路作設 | | 式 | 1 | | |
| 敷砂利 | C-80 t=10cm | m3 | 305.5 | | |
| 敷鉄板設置 | | m2 | 854 | | |
| 鋼板（賃貸）180日以内 | 22×1524×6096 | 枚/日 | 17100 | | |
| 鋼板（賃貸）整備費 | 22×1524×6096 | 枚 | 95 | | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | |
| 鋼矢板 | VL型 W=0.50m l=9.00m | 枚 | 134 | | |
| 鋼矢板 | ヨーナー矢板 | 枚 | 2 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 價 | 金 額 |
|---------------|---------------------|----|-----|-----|-----|
| 大型土のう工 | 制作・設置 | 袋 | 6 | | |
| 撤去工 | | 式 | 1 | | |
| 敷鉄板撤去 | | m2 | 854 | | |
| 鋼矢板撤去 | VL型 W=0.50m l=9.00m | 枚 | 134 | | |
| 鋼矢板撤去 | コーナー矢板 | 枚 | 2 | | |
| 大型土のう工撤去 | | 袋 | 6 | | |
| 看板等設置工 | | 式 | 1 | | |
| 木製工事用看板工 | 塗装・防腐剤塗布を行わない | 基 | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費計 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | | 式 | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | |
| 一般管理費等計 | | 式 | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | |
| 請負金額 | | 式 | 1 | | |