

# 屏風山南第一治山工事（ゼロ国）

---

津軽森林管理署 金木支署

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防潮工 L=36.90m	式	1	1	1	費目行
防潮工	式	1	1	1	工種行
土工	式	1	1	1	種別行
掘削（地山） 0.8BH 山地治山B	m <sup>3</sup>	1,985	100	1	1号明細書 8頁
埋戻（転圧なし） 0.8BH	m <sup>3</sup>	739	100	1	2号明細書 9頁
コンクリートブロック	式	1	1	1	種別行
ブロック製作 1個当 2.356m <sup>3</sup> 5.419t	個	151	1	1	3号明細書 10頁
ブロック横取り(2.5tを超える5.5t以下)	個	151	1	1	4号明細書 11頁
ブロック積込み(2.5tを超える5.5t以下)	個	151	1	1	5号明細書 12頁
ブロック据付(2.5tを超える5.5t以下)	個	151	1	1	6号明細書 13頁
ブロック運搬(2.5tを超える5.5t以下)	個	151	1	1	7号明細書 14頁
根固工	式	1	1	1	種別行
基礎碎石	m <sup>3</sup>	602	100	1	8号明細書 15頁
吸出防止材	m <sup>2</sup>	725	600	1	9号明細書 16頁

## 本工事費内訳書

屏風山南第一治山工事（ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1	1	1	費目行
仮設工	式	1	1	1	工種行
工事用道路作設	式	1	1	1	種別行
敷砂利 C-80 t=10cm	m <sup>3</sup>	305 500	1	1	10号明細書 17頁
敷鉄板設置	m <sup>2</sup>	854	1	1	11号明細書 18頁
鋼板（賃貸）180日以内 22×1524×6096	枚/日	17,100	1	1	
鋼板（賃貸）整備費 22×1524×6096	枚	95	1	1	
土留・仮締切工	式	1	1	1	種別行
鋼矢板 VL型 W=0.50m 1=9.00m	枚	134	1	1	12号明細書 19頁
鋼矢板 コーナー矢板	枚	2	1	1	13号明細書 20頁
大型土のう工 制作・設置	袋	6	1	1	14号明細書 21頁
撤去工	式	1	1	1	種別行
敷鉄板撤去	m <sup>2</sup>	854	1	1	15号明細書 22頁
鋼矢板撤去 VL型 W=0.50m 1=9.00m	枚	134	1	1	16号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板撤去 コーナー矢板	枚	2	1		17号明細書 24頁
大型土のう工撤去	袋	6	1		18号明細書 25頁
看板等設置工	式	1	1		種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1	1		1号代価表 26頁
直接工事費	式	1	1		
共通仮設費計	式	1	1		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1	1		
運搬費	式	1	1		1号内訳書 5頁
準備費	式	1	1		2号内訳書 6頁
技術管理費	式	1	1		3号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1	1		
現場環境改善費(率計上)	式	1	1		
純工事費	式	1	1		
現場管理費	式	1	1		

## 本工事費内訳書

屏風山南第一治山工事（ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価	式	1	1		
一般管理費等	式	1	1		
一般管理費等計	式	1	1		
工事価格	式	1	1		
消費税相当額	式	1	1		
請負金額	式	1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		
		1	1		

内訳書

運搬費

（ 1号内訳書 ）

内訳書

( 2号内訳書 )

準備費

# 内訳書

技術管理費

3号内訳書

## 明細書

掘削 (地山)  
0.8BH 山地治山B

（ 1号明細書 ）

1 m<sup>3</sup>当たり

# 明細書

埋戻 (転圧なし)  
0.8BH

## ( 2号明細書 )

1 m<sup>3</sup>当たり

## 明細書

ブロック製作  
1個当 2.356m<sup>3</sup> 5.419t

( 3号明細書 )

1 個当たり

## 明細書

### ブロック横取り(2.5tを超え5.5t以下)

( 4号明細書 )

1個当たり

## 明細書

ブロック積込み(2.5tを超え5.5t以下)

( 5号明細書 )

1個当たり

## 明細書

### ブロック据付(2.5tを超える5.5t以下)

( 6号明細書 )

1個当たり

## 明細書

#### ブロック運搬(2.5tを超える5.5t以下)

( 7号明細書 )

1個当たり

## 明細書

( 8号明細書 )

1 m<sup>3</sup>当たり

基礎碎石

## 明細書

吸出防止材

## ( 9号明細書 )

10 m<sup>2</sup>当たり

# 明細書

敷砂利  
C-80 t=10cm

( 10号明細書 )

1 m<sup>3</sup>当たり

## 明細書

敷設鐵板

( 11号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当たり

## 明細書

鋼矢板  
VL型 W=0.50m l=9.00m

( 12号明細書 )

1枚当たり

## 明細書

鋼矢板  
コーナー矢板

( 13号明細書 )

1枚当たり

## 明細書

## 大型土のう工 制作・設置

( 14号明細書 )

1袋当たり

## 明細書

敷鉄板撤去

( 15号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当たり

## 明細書

鋼矢板撤去  
VL型  $W=0.50m$   $l=9.00m$

( 16号明細書 )

1枚当たり

## 明細書

鋼矢板撤去  
コーナー矢板

( 17号明細書 )

1枚当たり

# 明細書

( 18号明細書 )

1袋当たり

大型土のう工撤去

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行わない

## 代価表

( 1号代価表 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1基 当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溝間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土普通

( 2号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当たり

## 代価表

## ハックホウ掘削（掘削積込、積込）

ルースの状態の積込通

3号代価表

100 m<sup>3</sup>当たり

## 代価表

消波根固めブロック製作

2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 2.33m<sup>3</sup>超え2.51m<sup>3</sup>

以下 11.09m<sup>2</sup>超え12.55m<sup>2</sup>以下 一般

4号代価表

1個当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.82	1		1	
K1	バッックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t 長期割引	1.82	1	[賃料]バッックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1	
R		26.46	1		1	
R1	普通作業員	11.86	1	普通作業員	1	
R2	特殊作業員	5.78	1	特殊作業員	1	
R3	土木一般世話役	41.41	1	土木一般世話役	1	
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.97	1	運転手(特殊)	1	
Z		71.72	1		1	
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	54.51	1	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	1	
Z2	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	15.68	1	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	1	
Z3	軽油 バトロール給油	11.53	1	軽油 バトロール給油	1	
		1	1		1	
		1	1		1	
		1	1		1	
		1	1		1	

## 代価表

消波根固めブロック横取り  
2.5t を超え5.5t以下 ラフテーンクレーン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

( 5号代価表 )

1 個当たり

## 代価表

## 消波根固めブロック積込み

2.5tを超える5.5t以下 ラテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

( 6号代価表 )

1 個当たり

## 代価表

消波根固めブロック据付け

2.5tを超える5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテーンクレーン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 クーン賃料補正(標準)( 7号代価表 )

1個当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20 98				
K1	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型] 25t吊 長期割引	20 98		[賃料]ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型] 25t吊		
R		53 06				
R1	普通作業員	24 47		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14 92		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13 62		特殊作業員		
Z		25 96				
Z1	連結金具計上なし	25 96		連結金具(根固めブロック用) Φ 16		

## 代価表

消波根固めブロック運搬

2.5tを超える5.5t以下の積込・据付(層積) 2個 8.5km以下

（ 8号代価表 ）

1 個当たり

栗石工 基礎  
かきこみ・敷均し(砂利・クラッシャン)

## 代価表

( 9号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   300				
普通作業員	人	1   800				
砂利	m <sup>3</sup>	12				
諸雑費	%	3			諸雑費	突固機械等損料、燃料費
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

## 代価表

( 10号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当たり

敷均し(機械) 敷均し  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め

## 代価表

敷設鐵板

( 11号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当たり

バイブロハンマ(単独施工)打込み 陸上 繰なし  
VL型 9m以下 電動60kW Nmax<50

## 代価表

( 12号代価表 )

10枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   385				
とび工	人	0   769				
普通作業員	人	0   385				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 供用180日 1回使用 補助工法:無 VL型 9m/枚	枚	10			22号代価表 47頁	
バイブロハンマ クローラクレーン油50~55t(2014年規制) 電動式・普通型461~480kN・60kW	日	0   385			5号単価表 52頁	
諸雑費	%	19			諸雑費	溶接棒、電気溶接機損料、小運搬等
計						
1枚 当り						

## 代価表

( 13号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   294				
特殊作業員	人	0   294				
普通作業員	人	0   294				
耐候性大型土のう 2t用 径110×H110cm 短期	袋	10				
パック枠(賃料) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0   294			6号単価表 53頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損耗
計						
1袋当り						

## 代価表

敷鐵板撤去

14号代価表

100 m<sup>2</sup>当たり

バイブロハンマ施工による引抜き 陸上  
鋼矢板 9m以下 電動60kW

## 代価表

( 15号代価表 )

10枚当たり

バイブロハンマ施工による引抜き 陸上  
鋼矢板 9m以下 電動60kW

## 代価表

( 16号代価表 )

10枚当たり

## 代価表

( 17号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 087				
特殊作業員	人	0 087				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0 087			8号単価表 55頁	
諸雑費	%	0 400			諸雑費	製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損耗
計						
1袋当り						

仮設材運搬 製品L $\leq$ 12m  
片道8km 往復

## 代価表

( 18号代価表 )

1 t 当り

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復  
積込費+取卸し費・基地現場間往復

## 代価表

19号代価表

1 t 当り

## 代価表

## 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

( 20号代価表 )

1 m<sup>3</sup>当たり

## 代価表

( 21号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当たり

## 締固め

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)  
供用180日 1回使用 補助工法:無 VL型 9m/枚

## 代価表

22号代価表

1枚当たり

## 单価表

( 1号单值表 )

1回当たり

三者會議開催費

## 单価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)超低騒音型

( 2号单值表 )

1日当たり

## 单価表

パックホウ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 3号单值表 )

1 時間当たり

## 单価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)吊能力2.9t長期割引

( 4号单值表 )

1 目当り

## 单価表

バブコックスマ クローラクレーン油50~55t(2014年規制)  
電動式・普通型461~480kN・60kW

( 5号单值表 )

1日当たり

## 单価表

バックホウ(賃料)  
山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)吊能力2.9t長期割引

( 6号单值表 )

1日当たり

## 单価表

バブロハマ クローラクレーン油50~55t(2014年規制)  
電動式・普通型461~480kN・60kW

( 7号单值表 )

1日当たり

## 单価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)吊能力2.9t長期割引

8号单值表

1日当たり

## 单価表

( 9号单值表 )

1日当たり

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 経 費 条 件 表

津軽森林管理署 金木支署  
屏風山南第一治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】