

# 工種別数量内訳書

工 事 名

小田川第一治山工事

津軽森林管理署 金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
吊柵工		式	1		
吊柵工（1号山腹）	柵高1.8m 柵長4.5m	式	1		
吊柵工		式	1		
雪崩柵本体組立・設置工		基	2		
ケミカルアンカー設置工		本	16		
アンカー金物設置工		組	8		
材料費		式	1		
材料費		式	1		
吊柵工（2号山腹）	柵高2.1m 柵長4.5m	式	1		
吊柵工		式	1		
雪崩柵本体組立・設置工		基	11		
ケミカルアンカー設置工		本	88		
アンカー金物設置工		組	44		
材料費		式	1		
材料費		式	1		
スノーネット工		式	1		
スノーネット工（1号山腹）	L=10.0m	式	1		
フェンス工		式	1		
支柱設置工		本	3		
ワイヤロープ設置工		m	10		
ワイヤネット設置工	Nタイプ	m	10		
金網設置設置工	Nタイプ	m	10		
高さ調節モルタル打設工	無収縮モルタル	m3	0.05		
アンカー工		式	1		
アンカー削孔工	レグドリル使用礫質土	m	5.4		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
グラウト注入工	レッグドリル使用	m	5.4		
セメント	早強ポルトランドセメント	k g	110.7		
混和剤	AE減水剤(標準形)	L	1.1		
アンカー削孔工	削孔径φ115mm 礫質土1.0m 軟岩2.2m	本	5		
アンカー体組立挿入工	L=3000	本	5		
アンカー注入打設工	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	0.6		
アンカー削孔機移設工	モノレール運搬	回	3		
材料費		式	1		
材料費		式	1		
スノーネット工 (2号山腹)	L=25.0m	式	1		
フェンス工		式	1		
支柱設置工		本	6		
ワイヤロープ設置工		m	25		
ワイヤネット設置工	Nタイプ	m	25		
金網設置設置工	Nタイプ	m	25		
高さ調節モルタル打設工	無収縮モルタル	m <sup>3</sup>	0.11		
アンカー工		式	1		
アンカー削孔工	レッグドリル使用礫質土	m	10.8		
グラウト注入工	レッグドリル使用	m	10.8		
セメント	早強ポルトランドセメント	k g	221.4		
混和剤	AE減水剤(標準形)	L	2.2		
アンカー削孔工	削孔径φ115mm 礫質土1.0m 軟岩2.2m	本	8		
アンカー体組立挿入工	L=3000	本	8		
アンカー注入打設工	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	0.9		
アンカー削孔機移設工	モノレール運搬	回	3		
材料費		式	1		
材料費		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
モノレール運搬(吊柵工1号山腹)	重量965.7kg×2基	式	1		
簡易ケーブルクレーン設置・撤去(吊柵工1号山腹)		基	1		
簡易ケーブルクレーン運搬(吊柵工1号山腹)		式	1		
モノレール運搬(吊柵工2号山腹)	重量1078.7kg×11基	式	1		
簡易ケーブルクレーン設置・撤去(吊柵工2号山腹)		基	1		
簡易ケーブルクレーン運搬(吊柵工2号山腹)		式	1		
足場設置・解体工(スノーネット1号山腹)		空m3	208		
モノレール運搬(スノーネット1号山腹)	重量1300.8kg	式	1		
足場設置・解体工(スノーネット2号山腹)		空m3	325		
モノレール運搬(スノーネット2号山腹)	重量2511kg	式	1		
モノレール運搬(仮設階段)	重量 kg	式	1		
モノレール架設・撤去	500kg積/45°	式	1		
モノレール保守点検(レール構造・動力車・台車)	250mまで	回	6		
仮設防護ネット工設置・撤去 (1号山腹)		式	1		
仮設防護ネット工設置・撤去 (2号山腹)		式	1		
仮設階段賃料(90日)		式	1		
仮設階段設置・撤去		m	101		
敷鉄板設置・撤去		m2	92.9		
敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×6096mm 1,604kg/枚	枚/日	1800		
鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm 1,604kg/枚	枚	10		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
交通誘導警備員B		人	20		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

[illegible]