

工種別数量内訳書

工事名：津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事

東北森林管理局

工種	種別	数量	単位	摘要
解体工事				
金木支署庁舎				
直接仮設工事	単管一本足場	802.00	㎡	H=10m未満 存置3ヶ月
	内部仕上足場	678.00	㎡	脚立足場
	ローリング足場	1.00	台	幅1.5m 高さ5.0m以下 存置1ヶ月
	安全手すり	197.00	m	単管
	シート養生	802.00	㎡	防音シート 存置3ヶ月
	取りこわし機械運搬費	1.00	回	
石綿含有建材撤去工事	石綿含有成形板処理工事	1.00	式	レベル3
	床養生	569.00	㎡	
	壁養生	226.00	㎡	
	整理清掃後片付け	795.00	㎡	
	成形板除去	569.00	㎡	屋内床
	成形板除去	226.00	㎡	屋内壁
	成形板除去	572.00	㎡	屋内天井
電気設備解体	器具類	1.00	式	
	機器類	1.00	式	
	配管類	1.00	式	
	電線・ケーブル類	1.00	式	
機械設備解体	空調設備機器類	1.00	式	
	衛生設備機器類	1.00	式	
	配管・ダクト類	1.00	式	
内・外装解体	内部造作材撤去	678.00	㎡	
躯体解体	木造建物解体	678.00	㎡	上屋解体
基礎・杭その他	木造建物基礎コンクリート解体	62.70	m3	
	土間コンクリート解体	27.50	m3	
埋戻し・整地	埋戻し	62.70	m3	山砂
建設副産物処理	積込み	129.00	m3	コンクリート モルタル類
	積込み	165.00	m3	内装仕上材 木材類
	運搬費	129.00	m3	コンクリート類
	運搬費	153.00	m3	木類
	運搬費	11.50	m3	石こうボード類
	処分費	216.00	t	コンクリートガラ有筋
	処分費	36.80	t	がれき類
	処分費	1.60	t	金属くず(アルミ)
	処分費	9.00	t	金属くず(鉄)
	処分費	3.70	t	ガラスくず
	処分費	91.90	t	木くず
	処分費	1.50	t	廃プラスチック アスベスト含有建材
	処分費	6.40	t	廃石こうボード アスベスト含有建材
	処分費	0.40	t	畳

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	処分費	2.40	t	ケイカル板 アスベスト含有建材
	処分費	0.30	t	紙くず
旧金木森林事務所				
直接仮設工事	単管一本足場	273.00	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	内部仕上足場	139.00	m ²	脚立足場
	安全手すり	69.90	m	単管
	シート養生	273.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
	取りこわし機械運搬費	1.00	回	
石綿含有建材撤去工事	石綿含有成形板処理工事	1.00	式	レベル3
	床養生	22.60	m ²	
	壁養生	110.00	m ²	
	整理清掃後片付け	133.00	m ²	
	成形板除去	22.60	m ²	屋内床
	成形板除去	110.00	m ²	屋内壁
	成形板除去	108.00	m ²	屋内天井
	Pタイル剥ぎ取り	19.00	m ²	文書庫 床
	Pタイル下地接着剤剥ぎ取り	19.00	m ²	集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
電気設備解体	器具類	1.00	式	
	機器類	1.00	式	
	配管類	1.00	式	
	電線・ケーブル類	1.00	式	
機械設備解体	空調設備機器類	1.00	式	
	衛生設備機器類	1.00	式	
	配管・ダクト類	1.00	式	
内・外装解体	内部造作材撤去	139.00	m ²	
躯体解体	木造建物解体	139.00	m ²	上屋解体
基礎・杭その他	木造建物基礎コンクリート解体	17.00	m ³	
	土間コンクリート解体	6.70	m ³	
埋戻し・整地	埋戻し	17.00	m ³	山砂
建設副産物処理	積込み	35.60	m ³	コンクリート モルタル類
	積込み	27.50	m ³	内装仕上材 木材類
	運搬費	35.60	m ³	コンクリート類
	運搬費	23.20	m ³	木類
	運搬費	4.30	m ³	石こうボード類
	運搬費	1.00	回	Pタイル接着剤 アスベスト含有建材
	処分費	56.90	t	コンクリートガラ有筋
	処分費	11.00	t	がれき類
	処分費	0.60	t	金属くず(アルミ)
	処分費	2.50	t	金属くず(鉄)
	処分費	0.70	t	ガラスくず
	処分費	13.90	t	木くず
	処分費	0.18	t	廃プラスチック アスベスト含有建材
	処分費	1.60	t	廃石こうボード アスベスト含有建材
	処分費	0.70	t	畳
	処分費	0.80	t	ケイカル板 アスベスト含有建材

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	処分費	0.10	t	紙くず
	処分費	0.10	t	Pタイル接着剤 アスベスト含有建材
車庫				
直接仮設工事 ③-1	単管一本足場	80.60	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	安全手すり	29.80	m	単管
	シート養生	80.60	m ²	防音シート 存置3ヶ月
直接仮設工事 ③-2	単管一本足場	70.70	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	安全手すり	26.20	m	単管
	シート養生	707.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
直接仮設工事 ③-3	単管一本足場	98.10	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	安全手すり	36.30	m	単管
	シート養生	98.10	m ²	防音シート 存置3ヶ月
直接仮設工事 ④-1	単管一本足場	106.00	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	安全手すり	33.50	m	単管
	シート養生	106.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
直接仮設工事 ④-2	単管一本足場	105.00	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	内部仕上足場	49.70	m ²	脚立足場
	安全手すり	38.90	m	単管
	シート養生	105.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
石綿含有建材撤去工事	石綿含有成形板処理工事	1.00	式	レベル3
	壁養生	46.70	m ²	
	整理清掃後片付け	46.70	m ²	
	成形板除去	46.70	m ²	屋内壁
	成形板除去	89.40	m ²	屋内天井
電気設備解体	器具類	1.00	式	
	配管類	1.00	式	
	電線・ケーブル類	1.00	式	
内・外装解体 ④-2	内部造作材撤去	49.70	m ²	
躯体解体 ③-1	鉄骨造建物解体	29.80	m ²	上屋解体
躯体解体 ③-2	鉄骨造建物解体	19.90	m ²	上屋解体
躯体解体 ③-3	鉄骨造建物解体	47.50	m ²	上屋解体
躯体解体 ④-1	木造建物解体	39.70	m ²	上屋解体
躯体解体 ④-2	木造建物解体	49.70	m ²	上屋解体
基礎・杭その他 ③-1	鉄骨造建物基礎コンクリート解体	2.50	m ³	
	土間コンクリート解体	4.50	m ³	
基礎・杭その他 ③-2	鉄骨造建物基礎コンクリート解体	1.60	m ³	
	土間コンクリート解体	3.00	m ³	
基礎・杭その他 ③-3	鉄骨造建物基礎コンクリート解体	3.50	m ³	
	土間コンクリート解体	7.10	m ³	
基礎・杭その他 ④-1	木造建物基礎コンクリート解体	2.80	m ³	
	土間コンクリート解体	6.00	m ³	
基礎・杭その他 ④-2	木造建物基礎コンクリート解体	3.60	m ³	

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
埋戻し・整地 ③-1	埋戻し	2.50	m ³	山砂
埋戻し・整地 ③-2	埋戻し	1.60	m ³	山砂
埋戻し・整地 ③-3	埋戻し	3.50	m ³	山砂
埋戻し・整地 ④-1	埋戻し	2.80	m ³	山砂
埋戻し・整地 ④-2	埋戻し	3.60	m ³	山砂
建設副産物処理	積込み	46.10	m ³	コンクリート モルタル類
	積込み	10.50	m ³	内装仕上材 木材類
	運搬費	46.10	m ³	コンクリート類
	運搬費	8.90	m ³	木類
	運搬費	1.60	m ³	石こうボード類
	処分費	83.00	t	コンクリートガラ有筋
	処分費	4.50	t	がれき類
	処分費	1.00	t	金属くず(アルミ)
	処分費	4.60	t	金属くず(鉄)
	処分費	13.60	t	鉄骨
	処分費	0.10	t	ガラスくず
	処分費	5.40	t	木くず
	処分費	1.10	t	廃石こうボード アスベスト含有建材
	処分費	0.90	t	ケイカル板 アスベスト含有建材
倉庫				
直接仮設工事 ⑥-1	単管一本足場	100.00	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	安全手すり	37.10	m	単管
	シート養生	100.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
直接仮設工事 ⑥-2	単管一本足場	81.00	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	内部仕上足場	29.80	m ²	脚立足場
	安全手すり	29.80	m	単管
	シート養生	81.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
電気設備解体	器具類	1.00	式	
	配管類	1.00	式	
	電線・ケーブル類	1.00	式	
内・外装解体 ⑥-2	内部造作材撤去	29.80	m ²	
躯体解体 ⑥-1	木造建物解体	39.70	m ²	上屋解体
躯体解体 ⑥-2	木造建物解体	29.80	m ²	上屋解体
躯体解体 ⑤	プレハブ解体	1.00	式	
基礎・杭その他 ⑥-1	木造建物基礎コンクリート解体	3.20	m ³	
	土間コンクリート解体	6.00	m ³	
基礎・杭その他 ⑥-2	木造建物基礎コンクリート解体	2.50	m ³	
	土間コンクリート解体	4.50	m ³	
埋戻し・整地 ⑥-1	埋戻し	3.20	m ³	山砂
埋戻し・整地 ⑥-2	埋戻し	2.50	m ³	山砂

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
建設副産物処理	積込み	19.40	m ³	コンクリート モルタル類
	積込み	7.80	m ³	内装仕上材 木材類
	運搬費	19.40	m ³	コンクリート類
	運搬費	7.70	m ³	木類
	運搬費	0.10	m ³	石こうボード類
	処分費	38.90	t	コンクリートガラ有筋
	処分費	0.30	t	金属くず (アルミ)
	処分費	2.40	t	金属くず (鉄)
	処分費	0.10	t	ガラスくず
	処分費	4.60	t	木くず
	処分費	0.20	t	ケイカル板 アスベスト含有建材
自転車置場				
直接仮設工事	単管一本足場	58.00	m ²	H=10m未満 存置3ヶ月
	安全手すり	29.80	m	単管
	シート養生	58.00	m ²	防音シート 存置3ヶ月
躯体解体	鉄骨造建物解体	16.60	m ²	上屋解体
基礎・杭その他	鉄骨造建物基礎コンクリート解体	2.10	m ³	
	土間コンクリート解体	2.20	m ³	
埋戻し・整地	埋戻し	2.10	m ³	山砂
建設副産物処理	積込み	4.80	m ³	コンクリート モルタル類
	運搬費	4.80	m ³	コンクリート類
	処分費	10.30	t	コンクリートガラ有筋
	処分費	0.20	t	金属くず (鉄)
	処分費	2.30	t	鉄骨
鉄塔				
鉄塔解体	鉄塔解体	1.00	基	H=22m未満 積込み共
	基礎解体	96.00	m ³	土工含む 8000×8000× t=1500 積込み共
	運搬費	3.00	t	鉄くず
	運搬費	96.00	m ³	コンクリートガラ
	処分費	240.00	t	コンクリートガラ有筋
	スクラップ	3.00	t	鉄骨
	埋戻し	82.00	m ³	山砂
	重機回送費	6.00	回	BH0.7m3
	解体アタッチメント	1.00	式	圧砕機 鉄骨カッター ブレーカー
	経費	1.00	式	
外構				
外構解体	コンクリート縁石撤去	45.00	m	120×120×600
	コンクリート側溝撤去	152.00	m	W=300
	コンクリート側溝蓋	23.00	枚	W=300
	グレーチング蓋	7.50	m	W=150
	グレーチング蓋	6.00	m	W=300
	スチール製手摺撤去	70.00	m	H=1500
	同上コンクリート基礎撤去	39.00	個	250×250×500
	コンクリート舗装撤去	71.80	m ²	t=150
	アスファルト舗装撤去	1814.00	m ²	t=50
	アスファルト舗装カッター入れ	7.10	m	

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	門撤去	2.00	ヶ所	コンクリートブロック ×600×1200 600
	木製館名板撤去	1.00	ヶ所	運搬費 処分費共
	木製サイン撤去	1.00	ヶ所	運搬費 処分費共
	庭石撤去	5.00	ヶ所	1.5t程度 運搬費 処分費共
	雑木撤去	6.00	本	運搬費 処分費共
	花壇コンクリートブロック撤去	23.00	m	120×120×600
	浄化槽撤去	1.00	式	6000×3000 35人槽
	同上	1.00	式	くみ取り 清掃 消毒
	便槽撤去	1.00	式	
	同上	1.00	式	くみ取り 清掃 消毒
	地下オイルタンク撤去	1.00	式	2600×1600×2100
	同上	1.00	式	オイル抜き
	取りこわし機械運搬費	1.00	式	
	積込み	127.00	m3	コンクリート モルタル類
	運搬費	127.00	m3	コンクリート類
	処分費	25.20	t	コンクリートガラ有筋
	処分費	49.20	t	コンクリートガラ無筋
	処分費	136.00	t	アスファルト舗装
	処分費	1.00	t	金属くず
樹木伐採・撤去	マツ	3.00	本	50Φ 伐採 積込み
	マツ	5.00	本	100Φ 伐採 積込み
	マツ	5.00	本	150Φ 伐採 積込み
	マツ	11.00	本	200Φ 伐採 積込み
	マツ	8.00	本	300Φ 伐採 積込み
	マツ	6.00	本	400Φ 伐採 積込み
	モミジ	2.00	本	50Φ 伐採 積込み
	サクラ	3.00	本	100Φ 伐採 積込み
	サクラ	1.00	本	150Φ 伐採 積込み
	サクラ	5.00	本	200Φ 伐採 積込み
	サクラ	4.00	本	300Φ 伐採 積込み
	サクラ	4.00	本	400Φ 伐採 積込み
	サクラ	1.00	本	450Φ 伐採 積込み
	サクラ	4.00	本	500Φ 伐採 積込み
	サクラ	2.00	本	600Φ 伐採 積込み
	ヤマボウシ	2.00	本	50Φ 伐採 積込み
	コブシ	2.00	本	50Φ 伐採 積込み
	トーヒ	7.00	本	50Φ 伐採 積込み
	トーヒ	1.00	本	400Φ 伐採 積込み
	ゾウキ	10.00	本	伐採 積込み
	ゴヨウマツ	1.00	本	伐採 積込み
	ヒバ	1.00	本	伐採 積込み
	カツラ	2.00	本	伐採 積込み
	スプラズ	1.00	本	伐採 積込み
	ナナカマド	3.00	本	伐採 積込み
	ヤマナシ	3.00	本	伐採 積込み
	スズラン	2.00	本	伐採 積込み

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	伐根	3.00	ヶ所	伐根 積込み
	運搬費	1.00	式	
	処分費	1.00	式	
整地	整地	6637.00	m ²	砂利敷B種 t=100
	柵入防止	354.00	m	杉丸太@1500 なまし鉄線Φ4.0
	プラスチックチェーン	3.50	m	
共通仮設費		1.00	式	
(積み上げ共通仮設費)	仮囲い	346.00	m	成形鋼板 H=3,000 存置4ヶ月
	キャスターゲート	1.00	ヶ所	W=8,000 H=1,800 片開き 存置4ヶ月
	敷地整理	3,318.00	m ²	草刈り
	通路鉄板	126.00	m ²	敷き鉄板 t=22 1524×6096 存置4ヶ月 14枚×120日
	交通誘導員B	100.00	人	
	道路清掃費	38.00	人	
	敷地内清掃	5,538.00	m ²	
	敷地高低測量	6,637.00	m ²	
現場管理費		1.00	式	
一般管理費		1.00	式	
消費税相当額		10	%	