

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほか

東北森林管理局

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
建築工事				
南沢森林事務所（事務所棟）				
直接仮設工事	遣方	90.20	㎡	木造
	墨出し	90.20	㎡	木造
	養生	90.20	㎡	
	整理清掃後片付け	90.20	㎡	
	外部足場	241.00	㎡	枠組本足場（手摺先行）W600 賃貸・掛払い・運搬・安全手すり共
	内部足場	90.20	㎡	脚立 賃貸・掛払い・運搬共
	ネット養生	241.00	㎡	メッシュシート
土工事	根切	71.40	m ³	
	埋戻	30.70	m ³	
	発生土運搬	40.70	m ³	14km以下
	機械運搬費	1.00	往復	片道30km以内 バックホウ
	砕石	23.40	m ³	
	床下シート	90.20	㎡	厚0.15
鉄筋工事	異形鉄筋	1.36	t	SD295 D10
	異形鉄筋	0.39	t	SD295 D13
	鉄筋加工組立	1.68	t	
	鉄筋運搬費	1.68	t	
	スクラップ	0.05	t	
コンクリート工事	生コンクリート	2.50	m ³	捨てコン
	生コンクリート	14.80	m ³	基礎
	生コンクリート	13.70	m ³	土間
	打設手間	2.50	m ³	捨てコン
	打設手間	14.80	m ³	基礎
	打設手間	13.70	m ³	土間
	ポンプ圧送費	3.00	回	
型枠工事	普通合板型枠	112.00	㎡	
	打放型枠	47.40	㎡	
	型枠運搬	159.00	㎡	
防水工事	シーリング	60.60	m	
タイル工事	磁器質タイル	2.10	㎡	100角 塗り目地 材工共
木工事	構造材	0.80	m ³	防腐土台
	構造材	5.70	m ³	正角材
	構造材	1.40	m ³	平角材
	構造材	0.70	m ³	正割材
	構造材	3.50	m ³	平割材
	構造材	0.70	m ³	板材
	C L T材	0.70	m ³	厚60

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	製材加工費	1.00	式	構造材
	製材加工費	1.00	式	C L T材
	建て方費	1.00	式	金物共
	運搬費	1.00	式	
	諸経費	1.00	式	
	大工施工費	1.00	式	27.3坪
屋根工事	立平葺	103.00	m ²	G L 鋼板厚0.4
	アスファルトルーフィング	103.00	m ²	
	唐草	56.40	m	G L 鋼板厚0.4
	破風	56.40	m	G L 鋼板厚0.4
	雨押え	3.30	m	G L 鋼板厚0.4
	下地合板	103.00	m ²	厚12 針葉樹
	諸経費	1.00	式	
金属工事	天井点検口	2.00	ヶ	アルミ 内外額縁 450角
	床下点検口	1.00	ヶ	アルミ 目地枠 600角
	小屋裏換気口	5.00	ヶ	アルミ 100
左官工事	タイル下地モルタル	2.10	m ²	
	コンクリート直均し	58.20	m ²	
	天端モルタル	65.00	m	
	薄塗モルタル塗り	47.40	m ²	金ゴテ 厚5
建具工事	(金属建具)			
	AD-1	1.00	ヶ所	ガラス共
	AD-2	1.00	ヶ所	ガラス共
	AD-3	1.00	ヶ所	ガラス共
	AW-1	2.00	ヶ所	ガラス・網戸共
	AW-2	2.00	ヶ所	ガラス・網戸共
	AW-3	2.00	ヶ所	ガラス・網戸共
	AW-4	2.00	ヶ所	ガラス・網戸共
	AW-5	2.00	ヶ所	ガラス・網戸共
	運搬取付費	1.00	式	
	(シャッター)			
	SS-1	2.00	ヶ所	
	運搬取付費	1.00	式	
	(木製建具)			
	WD-1	1.00	ヶ所	
	WD-2	2.00	ヶ所	
	WD-3	2.00	ヶ所	
	運搬取付費	1.00	式	
塗装工事	E P	157.00	m ²	ボート素地ごしらえ共
	C L	28.40	m ²	木部素地ごしらえ共
	C L 枠	74.70	m	糸幅
内外装工事	(床)			
	複合フローリングボード張り	18.80	m ²	厚12 天然木化粧
	ビニル床シート張り	5.60	m ²	厚2 複層ビニル 無地
	下地合板	24.40	m ²	厚12 針葉樹

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	(壁)			
	石膏ボード張り	121.00	m ²	厚12.5
	ケイカル板張り	16.10	m	厚6
	下地合板	6.70	m ²	厚9 針葉樹
	(廻縁)			
	塩ビ	75.90	m ²	厚9
	(天井)			
	ロックウール吸音板張り	6.30	m ²	厚9 下地石こうボード厚9.5
	化粧石膏ボード張り	27.20	m ²	厚9.5
	ケイカル板張り	2.00	m ²	厚6
	杉板張り	14.20	m ²	厚10 小節
	石膏ボード張り	48.90	m ²	厚9.5 準不燃材
	(外壁)			
	金属サイディング張り	147.00	m ²	厚18 下張りシート・副資材共
	土台水切り	42.00	m	
	窓廻り納め	65.00	m	
	出入隅納め	18.40	m	
	(軒天)			
	軒天サイディング張り	6.90	m ²	厚12 有孔板 塗装品
	(断熱)			
	グラスウール	90.10	m ²	厚100
	グラスウール	29.00	m ²	厚60
	スタイロフォーム	2.10	m ²	厚30
	(造作)			
	建具枠	90.10	m	材工 厚25
	上り框	29.00	m	材工 90×150程度
	巾木	2.10	m	材工 高さ50
	廻り縁	2.10	m	材工 40×40程度
雑工事	流し台	1.00	ヶ所	L900 吊戸棚
	洗面台	1.00	ヶ所	L600
	カガミ	1.00	式	350×600
	アルミ手すり	7.00	m	H800 樹脂被膜
	アルミ手すり運搬取付	1.00	式	
	アルミ庇	1.00	ヶ所	運搬取付共
	郵便受け	1.00	ヶ所	ダイヤル錠仕様
	鋼製束	19.00	ヶ所	H500
	基礎パッキン	65.00	m	厚20
	足洗い場	1.00	ヶ所	650型 鎖付きゴム栓
	不凍水栓柱	1.00	ヶ所	H1000
	看板取付	1.00	ヶ所	既存補修再利用
外構工事	(撤去)			
	カッター入れ	17.50	m	アスファルト
	アスファルト撤去	25.00	m ²	表層 地先境界ブロック共
	(積込)			
	コンクリート類	1.50	m ³	

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	(運搬)			
	コンクリート類	1.50	m3	
	(処分)			
	コンクリート	0.60	t	
	アスファルト	1.90	t	
	(改修)			
	アスファルト舗装	5.20	m ²	材工 白線共
	地先境界ブロック	1.50	m	材工 既存再利用
	U字側溝	4.50	m	材工 W150 コンクリート蓋
	砂利敷	5.20	m ²	材工 厚60
電気設備工事				
幹線設備工事				
	引込開閉器盤	1.00	面	
	同上取付費	1.00	式	雑材共
	腕金	1.00	本	900mm
	低圧ラック	1.00	個	
	多溝碍子	1.00	個	
	硬質ビニル電線管(VE)	2.00	m	16mm 隠ぺい
	硬質ビニル電線管(VE)	2.00	m	16mm 露出
	硬質ビニル電線管(VE)	5.00	m	36mm 露出
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	15.00	m	5.5mm ²
	EM-CETケーブル	5.00	m	14mm ² 管内
	EM-CETケーブル	12.00	m	14mm ² ピット・天井
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	1.00	箇所	14φ×1.5m
	接地極埋設標	1.00	枚	金属製
電灯設備工事				
	(電灯設備工事)			
	電灯分電盤	1.00	面	1L-1
	同上取付費	1.00	式	雑材共
	LED照明器具	2.00	個	LRS1-08
	LED照明器具	3.00	個	LRS1-17
	LED照明器具	9.00	個	LSS9-4-30
	LED照明器具	4.00	個	LSS9-4-65
	LED照明器具	1.00	個	SP-1
	LED照明器具	1.00	個	SP-2
	LED照明器具	10.00	個	SP-3
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	10.00	m	16mm 隠ぺい
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	23.00	m	22mm 隠ぺい
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	39.00	個	中四角 浅型
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2.00	個	1P15A×1 ネム無
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1.00	個	1P15A×4 ネム付
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	4.00	個	3W15A×1 ネム無
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	2.00	個	1P15A×1+PLSW×1 ネム付
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1.00	個	1P15A×2+PLSW×1 ネム付
	タンブラスイッチ(防水SW)	1.00	個	防水SW 1P15A
	照明制御器(センサ)	2.00	個	DS 1 -N
	機械設備支給品スイッチ取付	3.00	個	1P+3W相当

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	コンセント(金属プレート)	2.00	個	125V 連用形2P15A×1
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	14.00	m	1.6mm -2C PF内
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	19.00	m	1.6mm -2C ヒ°ット・天井
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	21.00	m	1.6mm -3C PF内
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	96.00	m	1.6mm -3C ヒ°ット・天井
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	1.00	m	2.0mm -3C PF内
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	1.00	m	2.0mm -3C ヒ°ット・天井
	(コンセント設備工事)			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	14.00	m	16mm 隠ぺい
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	4.00	m	16mm 木部
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	45.00	m	22mm 隠ぺい
	合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	18.00	個	中四角 浅型
	合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	2.00	個	大四角 深型
	コンセント(金属プレート)	7.00	個	125V 連用形2P15A×2
	コンセント(金属プレート)	7.00	個	125V 連用形2P15A×2(接地端子付)
	コンセント(金属プレート)	1.00	個	250V 2P20A×1(接地極付)
	コンセント(防雨形)	2.00	個	125V 2P15A×2(抜止め 接地極×2 接地端子付)
	ハイテンションアウトレット	2.00	個	2P15A×2 上下動式(水平高低調整形)
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	21.00	m	2.0mm -2C PF内
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	15.00	m	2.0mm -2C ヒ°ット・天井
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	45.00	m	2.0mm -3C PF内
	600Vホ°リエチレン絶縁耐燃性ホ°リエチレン シースケープ°ル平形 EM-EEF	43.00	m	2.0mm -3C ヒ°ット・天井
構内情報通信網設備工事	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	5.00	m	16mm 隠ぺい
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	11.00	m	28mm 隠ぺい
	金属製アウトレットボックス(カバー付)	2.00	個	中四角 浅型
	金属製アウトレットボックス(カバー付)	2.00	個	大四角 深型
	防雨入線カバー	1.00	個	
	情報用アウトレット(金属製)	1.00	個	モジューラ°ジャック(RJ45) ×1
	ローテンションアウトレット	2.00	個	電話用
	導入線(PF管内)	11.00	m	
	EM-UTPケーブル	5.00	m	CAT6 4P PF内
	EM-UTPケーブル	6.00	m	CAT6 4P 天井
	EM-UTPケーブル	6.00	m	CAT6 4P 木部サドル

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
構内交換設備工事	端子盤	1.00	面	1T-1
	同上取付費	1.00	式	雑材共
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	3.00	m	16mm 隠ぺい
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	10.00	m	22mm 隠ぺい
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	4.00	m	22mm 木部
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	11.00	m	28mm 隠ぺい
	金属製アウトレットボックス(カバー付)	2.00	個	中四角 浅型
	金属製アウトレットボックス(カバー付)	2.00	個	大四角 深型
	防雨入線カバー	1.00	個	
	電話用アウトレット(金属製)	1.00	個	モジュラージャック(RJ11) ×1
	ローテンションアウトレット	2.00	個	電話用
	導入線(PF管内)	26.00	m	
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.00	m	2mm2
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	1.00	箇所	14φ × 1.5m
	接地極埋設標	1.00	枚	金属製
誘導支援設備工事	テレビインターホン	1.00	組	親機、子機セット
	同上取付費	1.00	式	雑材共
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	2.00	m	16mm 隠ぺい
	金属製アウトレットボックス(カバー付)	2.00	個	中四角 浅型
	EM-AEケーブル	2.00	m	1.2mm -2C PF内
	EM-AEケーブル	1.00	m	1.2mm -2C ビット・天井
火災報知設備工事	住宅用火災警報器(電池式)	1.00	個	無線連動式 音声警報 光電式煙感知器 親機
	住宅用火災警報器(電池式)	3.00	個	無線連動式 音声警報 光電式煙感知器 子機
機械設備工事				
衛生器具設備工事	洋風腰掛便器	2.00	組	密結防露タック 温水洗浄便座(リモコン付) 棚付二連紙巻器(樹脂製) 付属品共
	小形電気温水器	1.00	台	(流し下設置) 置台形 約6.0リットル 出湯温度約60℃ 付属品共
	小形電気温水器	1.00	台	(洗面下設置) 置台形 約6.0リットル 出湯温度約60℃ 付属品共
	擬音装置	1.00	個	手かざし・露出タイプ(乾電池式)
	横水栓	1.00	個	13mm ホース接続カップリング付タイプ
	(衛生器具取付費)			
	洋風腰掛便器	2.00	組	タンク式 温水洗浄便座
	紙巻器	2.00	組	
	小形電気温水器	2.00	台	貯湯置き台形 6.0L
	擬音装置	1.00	個	※紙巻器摘要
	横水栓	1.00	個	13mm
	給水設備工事	ポリ粉体ライニング鋼管(PB)	5.00	m
ポリ粉体ライニング鋼管(PD)		9.00	m	地中配管 20
ポリエチレン管(PP)		50.00	m	地中配管 20
給水管保温		5.00	m	隠蔽 20
不凍水抜栓		2.00	本	MT型 20×400L
不凍水抜栓取付費		2.00	本	20A

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	床用開閉器	2.00	個	UJタイプ
	不凍水栓柱	1.00	本	D-A型 20×1.2L
	不凍水栓柱取付費	1.00	本	20A
	量水器取付費	1.00	個	13mm (貸与品)
	量水器マス	1.00	個	樹脂製耐寒型
	止水栓	1.00	個	13mm JIS-10K
	逆止弁	1.00	個	13mm JIS-10K
	一般弁類取付費	2.00	個	13mm
	埋設標識テープ	50.00	m	150幅
	地中埋設標	10.00	個	鉄製 文字矢印付
	根切り	3.00	m ³	BH0.13
	山砂	1.00	m ³	
	埋戻し	2.00	m ³	機械 根切り土
	発生土処理	1.00	m ³	人力 構内敷均し
	土工機械運搬費	1.00	往復	※排水工事兼
	(給水管取出し工事)			サドル分水栓取出し As舗装とりこわし復旧共
	ポリエチレン管 (PP)	5.00	m	地中配管 20
	サドル分水栓	1.00	個	75×20 VP管用
	分水栓ソケット	1.00	個	20A
	止水栓	1.00	個	20A JIS-10K
	継手類取付費	1.00	個	75A
	継手類取付費	2.00	個	20A
	弁マス	1.00	個	VC-P
	As舗装カッター入れ	33.00	m	
	As舗装とりこわし	0.56	m ³	機械・集積共
	As舗装運搬	0.56	m ³	
	As舗装処分費	1.41	ton	As舗装 2.35ton/m ³
	根切り	2.86	m ³	BH0.13
	山砂	0.79	m ³	
	上層路盤工	0.36	m ³	M-40
	下層路盤工	1.07	m ³	C-40
	埋戻し	0.64	m ³	機械 根切り土
	発生土処理	2.22	m ³	人力 構内敷均し
	土工機械運搬費	1.00	往復	
	路床製正	11.17	m ²	500m ² 未満
	プライムコート散布	11.17	m ²	
	アスファルト混合材	11.17	m ²	A-5-10 500m ² 未満 細粒
	アスファルト混合物敷均し	11.17	m ²	厚5cm 500m ² 未満
	アスファルト混合物締固め	11.17	m ²	500m ² 未満
	舗装機械運転	0.50	日	振動ローラー
	舗装機械運搬	1.00	往復	振動ローラー
	整理清掃後片付け	11.17	m ²	外部 一般
	埋設標識テープ	5.00	m	150幅
排水通気設備工事	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	7.00	m	屋内一般 40
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	1.00	m	地中配管 40

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	5.00	m	地中配管 50
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	3.00	m	地中配管 75
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	4.00	m	地中配管 100
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	38.00	m	地中配管 100
	床上掃除口 (非防水形)	1.00	個	COA-40
	床上掃除口 (非防水形)	1.00	個	COA-50
	床上掃除口 (非防水形)	1.00	個	COA-100
	ドルゴ通気弁	1.00	個	40A
	浸透桝	1.00	組	コンクリート蓋 RC-1A 360×450H
	塩ビ製小口径桝 樹脂製蓋	1.00	組	桝径150φ 排水管径100φ 形状：90L、45L H=501～800
	塩ビ製小口径桝 樹脂製蓋	1.00	組	桝径150φ 排水管径100φ 形状：90L、45L H=801～1200
	塩ビ製小口径桝 鋳鉄製防護蓋T-25	3.00	組	桝径150φ 排水管径100φ 形状：90L、45L H=801～1200
	塩ビ製小口径桝 鋳鉄製防護蓋T-25	2.00	組	桝径150φ 排水管径100φ 形状：45YS H=801～1200
	塩ビ製小口径桝 鋳鉄製防護蓋T-25	1.00	組	桝径150φ 排水管径100φ 形状：DR H=801～1200
	根切り	30.00	m ³	BH0.13
	山砂	9.00	m ³	
	埋戻し	21.00	m ³	機械 根切り土
	発生土処理	9.00	m ³	人力 構内敷均し
	(ドルゴ通気弁)			40A
	通気金具	1.00	個	50VA2摘要
	通気金具取付	1.00	個	50VA2摘要
冷暖房設備工事	ACR-1 ルームエアコン室外・室内ユニット	1.00	組	屋外据置 室内壁掛形 能力：C:4.0kW, H:6.0kW 1φ200V 寒冷地仕様 付属品共
	FF-1 石油温風暖房機	1.00	組	FF式 暖房能力：1.46 kW ～ 5.22 kW 燃料種：灯油 消費量：0.167 L/h ～ 0.583 L/h 付属品共
	TO-1 オイルタンク	1.00	組	屋外据置形 溶融亜鉛メッキ鋼板製 容量：198.0 L 付属品共
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.00	m	液管 6.35φ
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.00	m	ガス管 9.52φ
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	4.00	m	屋内一般 16
	保温化粧ケース	3.00	m	樹脂製 75×63
	マレアブル仕切弁	1.00	個	16K 15A
	弁類取付費	1.00	個	15A
	壁用灯油コックボックス	1.00	個	
	ポリエチレン被覆銅管	7.00	m	屋外架空 15

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	(機器類取付費)			
	ルームエアコン室外機取付費	1.00	台	据置形 4.0kW以下
	ルームエアコン室内機取付費	1.00	台	壁掛形 4.0kW以下
	石油温風暖房機取付費	1.00	台	ファンター-6.0kW以下摘要
	オイルタンク取付費	1.00	台	TOS-190摘要
	(壁用灯油コックボックス)			
	灯油コックボックス	1.00	個	壁用 ボールバルブタイプ
	同上取付費	1.00	個	ストレーナー(油用)取付費摘要
換気設備工事	HEU-1 熱交換形換気扇	2.00	台	1パイプ形 壁付形 寒冷地仕様 風量：20.0 m3/h 付属品共
	HEU-2 熱交換形換気扇	1.00	台	天井埋込形 風量：60.0 m3/h 付属品共
	VD-1 パイプファン	2.00	台	壁取付 角格子タイプ 風量：30.0 m3/h 付属品共
	VD-2 天井換気扇	1.00	台	天井埋込形 低騒音形 風量：340.0 m3/h 付属品共
	FSY-1 自然給気ユニット	1.00	台	壁取付 差圧式形 パイプ径：150φ 付属品共
	スパイラルダクト	6.00	m	低圧 厚0.5mm 100
	スパイラルダクト	4.00	m	低圧 厚0.5mm 150
	スパイラルダクト保温	6.00	m	隠蔽 100
	スパイラルダクト保温	1.00	m	隠蔽 150
	天井開口部補強	1.00	箇所	300×300 ボード等切込み共
	天井開口部補強	1.00	箇所	450×450 ボード等切込み共
	(機器類取付費)			
	HEU-1 熱交換形換気扇取付	2.00	台	天井換気扇取付摘要
	HEU-2 熱交換形換気扇取付	1.00	台	天井換気扇取付摘要
	VD-1 パイプファン取付	2.00	台	パイプ用ファン取付
	VD-2 天井換気扇取付	1.00	台	天井換気扇取付
	FSY-1 自然給気ユニット取付	1.00	台	パイプ用ファン取付摘要
	深形フード取付	6.00	個	VC100取付費摘要
	深形フード取付	2.00	個	VC150取付費摘要

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
解体工事				
南沢森林事務所解体				
直接仮設	外部足場	269.00	m ²	運搬 設置取外 階段手摺
	内部足場	113.00	m ²	運搬 設置取外
	シート養生	269.00	m ²	
	散水工	1.00	式	
	水タンク・ポンプ・発電機	1.00	式	損料 運搬共
解体工事	根切	25.20	m ³	運搬 設置取外 階段手摺
	埋戻し	15.70	m ³	運搬 設置取外
	搬入土	9.50	m ³	
	敷均し	9.50	m ³	
	基礎コンクリート解体	4.20	m ³	
	躯体コンクリート解体	7.20	m ³	
	土間コンクリート解体	1.70	m ³	
	木造上屋解体	130.00	m ²	延床面積
	屋根材解体	167.00	m ²	屋根面積
	外装材解体	165.00	m ²	外壁面積
	内装材解体	97.70	m ³	延床面積
	建具解体	74.60	m ³	建具面積
	電気設備撤去	1.00	式	処理共
	機械設備撤去	1.00	式	処理共
	家具備品撤去	1.00	式	
	解体機械回送費	1.00	式	
	発生材処理	(積込費)		
コンクリート類		20.20	m ³	
木材・ボード類		31.40	m ³	
(運搬費)				
コンクリート		13.10	m ³	
木材		28.20	m ³	
タイル		1.30	m ³	
塩ビ		0.40	m ³	
ガラス		0.10	m ³	
石こうボード		1.10	m ³	
タタミ		1.30	m ³	
混合物		3.50	m ³	
金属		3.60	m ³	
(処分費)				
コンクリート		30.20	t	
木材		16.90	t	
タイル		3.00	t	
塩ビ		0.20	t	
ガラス		0.30	t	
石こうボード		0.90	t	
タタミ	20.50	帖		
混合物	3.50	t		

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	金属	4.70	t	
	木材	0.40	t	
萩形森林事務所解体				
直接仮設	外部足場	305.00	m ²	運搬 設置取外 階段手摺
	内部足場	80.30	m ²	運搬 設置取外
	シート養生	305.00	m ²	
	散水工	1.00	式	
	水タンク・ポンプ・発電機	1.00	式	損料 運搬共
解体工事	根切	31.90	m ³	運搬 設置取外 階段手摺
	埋戻し	20.90	m ³	運搬 設置取外
	搬入土	13.00	m ³	
	敷均し	13.00	m ³	
	基礎コンクリート解体	7.70	m ³	
	躯体コンクリート解体	7.80	m ³	
	土間コンクリート解体	4.00	m ³	
	木造上屋解体	154.00	m ²	延床面積
	屋根材解体	137.00	m ²	屋根面積
	外装材解体	211.00	m ²	外壁面積
	内装材解体	151.00	m ³	延床面積
	建具解体	87.50	m ³	建具面積
	電気設備撤去	1.00	式	処理共
	機械設備撤去	1.00	式	処理共
	家具備品撤去	1.00	式	
	解体機械回送費	1.00	式	
	発生材処理	(積込費)		
コンクリート類		23.90	m ³	
木材・ボード類		31.60	m ³	
(運搬費)				
コンクリート		19.40	m ³	
木材		29.40	m ³	
タイル		0.10	m ³	
塩ビ		0.30	m ³	
ガラス		0.20	m ³	
石こうボード		0.60	m ³	
タタミ		1.30	m ³	
混合物		1.50	m ³	
金属		2.80	m ³	
(処分費)				
コンクリート		44.60	t	
木材		17.60	t	
タイル		0.20	t	
塩ビ		0.10	t	
ガラス		0.20	t	
石こうボード		0.50	t	
タタミ	20.00	帖		

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	混合物	1.50	t	
	金属	3.90	t	
	木材	0.20	t	
共通仮設費		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
一般管理費		1.00	式	
消費税相当額		10	%	