

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所新築工事

東北森林管理局 経理課

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
直接仮設工事	遣方	169.0	m ²	
	墨出し	156.0	m ²	
	養生	156	m ²	
	整理清掃後片付け	156.0	m ²	
	枠組本足場(手すり先行方式)	272.0	m ²	建枠 600×1700 布枠500×1枚 平屋建て 修理費含む 存置3.0ヶ月程度
	安全手すり(手すり先行方式)	77.0	m	枠組本足場用 修理費含む GL～ 存置3.0ヶ月程度
	内部仕上足場	193.0	m ²	修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平屋用
	内部棚足場	36.6	m ²	4.0～5.7m
	養生シート張り	272.0	m ²	防災Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 存置3.0ヶ月程度
	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	272.0	m ²	建枠幅600
	仮設材運搬(安全てすり)	77.0	m	枠組本足場用(手すり先行方式)
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	193.0	m ²	平家建
	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	36.6	m ²	5.0m以上5.7m未満
	仮設材運搬(シート・ネット類)	272.0	m ²	
土工事	建設発生土運搬	59.6	m3	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り5.0km以下
	土工機械運搬	1.0	往復	根切り、埋戻し(小規模土工)
	土工機械運搬(ブルドーザー)	1	往復	排出ガス対策型 普通 3t級
地業工事	砂利地業	26.3	m3	再生切込砕石
	捨コンクリート	3.7	m3	Fc=18N/mm2 スラング=18cm 材工共
	砂敷き	1.9	m3	クッション用
	床下防湿層敷き	141.0	m ²	ポリエチレンフィルム 厚0.15
	土間下断熱材敷き	2.6	m ²	B種3種 厚さ30mm
	基礎立上り ポリスチレンフォーム板	2.0	m ²	厚さ30 接着
鉄筋工事	異形鉄筋	1.20	t	SD295A D10
	異形鉄筋	1.70	t	SD295A D13
	鉄筋スクラップ 控除	0.08	t	鉄屑H2
	鉄筋加工組立	2.70	t	
	鉄筋運搬費	2.70	t	4 t 車 30km程度
	溶接金網敷	135.00	m ²	径6.0 100×100
コンクリート工事	普通コンクリート	41.5	m3	Fc=21N/mm2 スラング=18cm 基礎
	普通コンクリート	15.6	m3	Fc=21N/mm2 スラング=18cm 土間、防湿コンクリート
	普通コンクリート	3.7	m3	Fc=18N/mm2 スラング=18cm 捨コン
	コンクリート打設手間	41.5	m3	布基礎 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途

	コンクリート打設手間	15.6	m3	土間 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途
	コンクリート打設手間	3.7	m3	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18
	コンクリートポンプ 圧送	2.0	回	30m3以上 50m3/回未満
	構造体強度補正	57.1	m3	+3N/mm2(21→24N/mm2) スランプ =18cm
型枠工事	(躯体) 型枠 普通合板型枠	277.0	m ²	基礎部
	(躯体) 打放合板型枠A種	91.7	m ²	基礎部
	型枠運搬費	369.0	m ²	4 t 車 30km程度 往復
	(外部仕上) 打放し面補修	92	m ²	A種 コーン処理共
防水工事 (外部)	建具枠廻りシーリング	97.1	m	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10
	外壁目地シーリング	85.7	m	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10
防水工事 (内部)	水廻りシーリング	4.8	m	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10
タイル工事 (外部)	床タイル(階段用タイル張り)	17.2	m	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途
	床タイル張り	14.9	m ²	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途
	巾木タイル張り	1.1	m ²	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途
タイル工事 (内部)	床タイル張り	2.5	m ²	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途
	壁 耐熱キッチンタイル	2.2	m ²	
木工事 (構造)	土台(床組)	2.2	m3	防腐処理品
	構造材 (床組・大引)	0.7	m3	松 特1等 防腐処理
	構造材 (梁・母屋)	14.5	m3	松 特1等 KD
	構造材 (柱・間柱)	5.90	m3	杉 特1等 KD
	構造材 (壁・天井下地)	6.40	m3	杉 特1等 KD
	板材 (下地材等)	0.54	m3	松 特1等
	板材 (下地材等)	1.30	m3	杉 特1等 KD
	集成材 松	4.00	本	120×270×6.0m
	集成材 松	2.00	本	120×300×6.0m
	集成材 松	1	本	120×330×6.0m
	鉄丸くぎ	110.00	kg	N50 #12 長さ50
	くぎ金物	200.00	kg	
	鋼製束床 防振	53.00	か所	30kN H=350
	基礎天端パッキン敷	120.00	m	厚20
	大工	180.00	人	
	普通作業員	40.00	人	
木工事 (内部)	床構造用合板張り	74.90	m ²	見え隠れ 厚24.0mm 本実加工
	造作板材 (窓枠等)	0.50	m3	杉 特1等
	上り框	3.10	m	集成材 100×50
	見切縁 杉	18.70	m	25×25 材工共
	カーテンボックス	3.00	m	厚25 W150×H100 コ型 材工共
屋根及びとい工事	屋根長尺金属板葺	237.00	m ²	長尺カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 瓦棒葺 @360程度 アスファルトルーフィング 940 野地板:ラワン合板 II 類 厚12共
	棟包	18.80	m	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 加工
	下り谷樋	4.60	m	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 加工
	破風・鼻隠し	67.90	m	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 加工
	下り壁部取り合い雨押え	14.10	m	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 加工

	軒樋	15.70	m	塩ビ 径120半円型
	集水器	7.00	か所	塩ビ製 径120mm用
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	27.30	m	径65
	屋根雪止金物	56.10	m	ステンレスアングル L-40×40×3
金属工事 (外部)	外壁外壁窯業系サイディング	200.00	m ²	厚16 塗装品 金具留め 透湿防水シート 厚0.17共 建具取合共 モエンサイディング 16 フラゲブ レミア程度
	窯業系サイディング 出隅共材納め	19.00	m	16×80×80
	窯業系サイディング 入隅納め	6.30	m	カラーガルバリウム鋼板
	外壁サイディング 土台水切	53.40	m	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4
	天井廻縁	56.20	m	アルミ製
	柱受金物	5.00	か所	ステンス HL 120角用 角型胴長 SUS304
金属工事 (内部)	壁見切縁	32.70	m	アルミ製
	見切縁	4.80	m	アルミ製
	流し上部水切り	2.10	m	ステンレス製 厚さ0.6
	カーテンレール	6.00	m	ステンス シングル 木付き
	床点検口	2.00	か所	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角
	ステンレス製アングル	5.90	m	3×40
	天井点検口	3.00	か所	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角
左官工事 (外部)	犬走り床コンクリート直均し仕上げ	13.40	m ²	金ごて 直均し仕上げ
	床モルタル塗り	14.90	m ²	木ごて 一般タイル下地 厚37
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	120.00	m	金ごて
左官工事 (内部)	床モルタル塗り	2.50	m ²	木ごて 一般タイル下地 厚37
	床コンクリート直均し仕上げ	63.00	m ²	
	床 目地切り	54.70	m	
木製建具工事	WD-1	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-2	2.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-3	2.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-4	2.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-5	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-6	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-7	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-8	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-9	2.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-10	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)
	WD-11	1.00	か所	付属品一式共 (枠、建具金物一式共 材工共)

鋼製建具工事	AD-1	2.00	か所	Loe-E トリプルガラス共
	AD-2	1.00	か所	ガラス・アルボリック共
	AD-3	1.00	か所	ダブルLow-E複層ガラス 腰アルミパネル(断熱仕様)共
	AD-4	1.00	か所	アルボリック共
	AW-1	6.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	AW-2	1.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 掃除モード無し 網戸付
	AW-3	1.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	AW-4	4.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	AW-4	1.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付 浴室用
	AW-5	1.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	AW-6	1.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	AW-7	2.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	AW-8	4.00	か所	低放射複層ガラス・クリア共 網戸付
	オペレーター工事	1.00	式	
	運搬費	1.00	式	
	OHD-1	1.00	か所	取り付け調整共 化粧枠共 運搬費
	SS-1	1.00	か所	取り付け調整共 化粧枠共 運搬費
塗装工事（外部）	E P - G 塗り	48.10	m ²	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種
	W P 塗装 B種	14.50	m ²	
	防腐・防蟻剤塗り	25.50	m ²	
塗装工事（内部）	E P - G 塗り	126.00	m ²	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種
	W P 塗装 B種	66.00	m	細幅
	W P 塗装 B種	22.90	m ²	
	W P 塗装 B種	31.30	m ²	梁表し部分
内外装工事（外部）	天井 けい酸カルシウム板張り	31.20	m ²	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚さ6 目透かし
	天井 ケイ酸吸音板張り	16.90	m ²	厚さ6 裏打材無し 目透し
内外装工事（内部）	天然木化粧複合フローリング	74.90	m ²	t=12.0mm
	床下ポリスチレンフォーム敷込	74.90	m ²	3種b 厚100
	巾木既製品 MDF	60.60	m	H=60
	壁 ビニルクロス張り	94.80	m ²	防火認定品 ボート面 素地ごしら共（普及品程度）
	壁 ビニルクロス張り	81.00	m ²	防火認定品 ボート面 素地ごしら共（不燃認定品）
	壁 ビニルクロス張り	24.40	m ²	防火認定品 ボート面 素地ごしら共（耐水クロス）
	壁 不燃化粧板張り	3.90	m ²	厚3.0 ボート面 ジョイナー共
	壁 せっこうボード張り(GB-R)	207.00	m ²	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理
	せっこうボード継目処理	200.00	m ²	継目処理工法(テープ・エッジ)
	壁 押入ボード張り	36.10	m ²	厚さ12.5(不燃)
	壁 シーリング せっこうボード張り(GB-S)	24.40	m ²	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理
	壁 けい酸カルシウム板張り	4.80	m ²	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボード下地 突付け

	壁 けい酸カルシウム板張り	121.00	m ²	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボード下地 目透かし
	壁 天然杉羽目板	12.00	m ²	t=12 材工共
	壁CLT	3.00	本	36×1,800×3,000 加工費 運搬費共
	天井 せっこうボード張り(GB-R)	68.40	m ²	厚 9.5 準不燃 継目処理
	せっこうボード継目処理	67.00	m ²	継目処理工法(テープエッジ)
	天井 ビニルクロス張り	67.00	m ²	防火認定品 ボード面 素地ごしら共(普及品程度)
	天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	67.50	m ²	張り手間 トラバーチン 突付け
	天井 押入ボード張り	4.50	m ²	厚さ9.5(準不燃)
	天井廻縁	206.00	m	塩化ビニル製
	見切縁	18.20	m	アルミ製
	壁 グラスウール断熱材	150.00	m ²	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3
	壁 グラスウール断熱材	12.20	m ²	グラスウールフェルト 厚さ 50 24kg/m3
	壁 グラスウール断熱材	90.50	m ²	グラスウールフェルト 厚さ155 24kg/m3
ユニット及びその他 (外部)	掲揚塔	1.00	式	H=8.0m アルミ製
	掲示板	1.00	式	アルミ製既製品 基礎共
	足洗場	1.00	式	
	ブラシ掛けフック	2.00	個	
	鋼製ゲレチング ますふた	1.00	か所	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600
	ポスト	2.00	個	
	階段手すり	2.00	か所	既製品 L=2.0m
	階段手すり	2.00	か所	既製品 L=0.85m
	木製看板	1.00	か所	杉板加工仕上げ t=30 W300×H1200 防腐塗装仕上げ シール切文字 20文字
ユニット及びその他 (内部)	ペレットストーブ	1.00	式	13畳用 排気筒 設置工事費共
	ミニキッチン	1.00	台	L=900 材工共 IHヒータ
	システムキッチン	1.00	台	既製品 L=2100 LIXIL ティオ程度
	下足棚	1.00	台	
	エアコン用スリーブ 内外キャップ 共	1.00	か所	Φ75ステンレス製 内部ABS樹脂製キャップ 外部SUS製キャップ
	鏡	2.00	枚	360×1050
	車止め	4.00	個	
	物干し金物	2.00	か所	
	樹脂開口枠	1.00	組	
	中棚・枕棚セット	2.00	組	
	枕棚・ハンガーパイプセット	2.00	組	
	ユニットバス	1.00	式	0.75坪タイプ 材工共
	洗面化粧台	1.00	台	W750
	洗面化粧台	1.00	台	W500
	ライニング 甲板	1.00	か所	マリンボートフォーム 厚25 800×100
	上部棚	3.00	か所	760×300
	下足棚	1.00	か所	650×300×1650
	物入れ	1.00	か所	300×400×2000
	室名札	4.00	か所	250×80×18
	ピクトサイン	2.00	か所	200×200×18
	化学物質測定	1.00	式	6物質 2箇所
	消火器(ABC) 表示板共	2.00	本	10型

	車庫 棚	1.00	か所	ラワン合板 2類 厚さ12 W4484×D600 3段 CL塗装 受材・根太:杉 75×100 40×45 @455
	倉庫 棚	2.00	か所	ラワン合板 2類 厚さ12 W5090×D800 3段 CL塗装 受材・根太:杉 75×100 40×45 @455
	倉庫 吊棚	1.00	式	ラワン合板 2類 厚さ12 W2000×D500 1段
	ベネシアンブラインド	4.20	m ²	スラット幅25 横型コード式 アルミ製
外構工事（構内舗装）	舗装工事			
	アスファルト舗装	292.00	m ²	A-5-25 再生細粒 再生クラッシュラン 500m ² 未満
	すきとり	87.70	m ³	ブルトマーザ 15t級
	建設発生土運搬	87.70	m ³	ダンプトラック 10t積級 5.0km以下 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り
	土工機械運搬(ブルトマーザ)	1.00	往復	排出ガス対策型 普通 15t級
	区画線工	35.00	m	溶融式 実線 150W * 1.5t
	排水工事			
	U形側溝	5.00	m	300C 再生クラッシュラン
	鋼製グレーチング 溝ふた	5.00	m	U字溝用 普通目 平型 T-2 ホルト固定無 300用
	縁石	62.20	m	9-11-7,9 再生クラッシュラン
	雨水集枳	1.00	か所	400角 グレーチング共 材工共
	浸透枳	2.00	か所	400角 グレーチング共 T-2 材工共
	排水管	7.50	m	塩化ビニル管 径150 材工共
	排水管	7.10	m	塩化ビニル管 径100 材工共
	排水管	4.80	m	塩化ビニル管 径75 材工共
	洗い砂利敷き	3.40	m ²	t = 100
	プラスチック雨水枳(塩ビ格子蓋付)	5.00	組	枳径200φ ST ～500
	プラスチック雨水枳(塩ビ蓋付)	2.00	組	浸透枳径200φ 90L ～500
外構工事（囲障舗装）	メッシュフェンス	2.00	か所	H=1200 18×18×45基礎共 L=20.0m
電気設備工事 (電灯設備_電灯幹線)	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	3.00	m	隠ぺい・埋込配管 16mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	4.00	m	隠ぺい・埋込配管 28mm
	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	6.00	m	露出配管 36mm
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	45.00	m	(EM-IE) (PF管内) 5.5mm ²
	EM-CETケーブル	34.00	m	14mm ² ビット・天井
	EM-CETケーブル	4.00	m	14mm ² FEP内 (PF・CD)
	EM-CETケーブル	6.00	m	22mm ² 管内
	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	1.00	個	埋込 5個用
	引込開閉器盤	1.00	面	図示記号 M-L
	電灯分電盤	1.00	面	図示記号 L-1
	電灯分電盤	1.00	面	図示記号 L-2
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	1.00	か所	14φ × 1.5m
	接地極埋設標	1.00	枚	金属製
電気設備工事 (電灯設備_電灯分岐)	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	23.00	m	隠ぺい・埋込配管 16mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	7.00	m	隠ぺい・埋込配管 22mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	2.00	m	隠ぺい・埋込配管 28mm
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	71.00	m	1.6mm ² - 2C ビット・天井

	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	35.00	m	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	116.00	m	1.6mm- 3C ヒット・天井
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	14.00	m	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	10.00	m	2.0mm- 3C ヒット・天井
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	2.00	m	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)
	ジョイントボックス(F用)	6.00	個	透明(中)
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	20.00	個	中四角 浅型 D44
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	13.00	個	中四角 深型 D54
	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	10.00	個	大角形1P15A×1
	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	1.00	個	大角形1P15A×2
	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	2.00	個	大角形3W15A×1
	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	3.00	個	大角形3W15A×2
	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	1.00	個	大角形1P15A×1, 3W15A×2
	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	1.00	個	大角形1P15A×1, 4W15A×2
	支給スイッチ取付費	1.00	か所	
	熱線センサー	3.00	個	一般 天井 親機 一般形 3A
	照明器具	2.00	個	図示記号 A1
	照明器具	6.00	個	図示記号 A2
	照明器具	1.00	個	図示記号 B1
	照明器具	3.00	個	図示記号 B2
	照明器具	6.00	個	図示記号 C
	照明器具	5.00	個	図示記号 D
	照明器具	4.00	個	図示記号 F
	照明器具	1.00	個	図示記号 G
	照明器具	1.00	個	図示記号 H
	照明器具	2.00	個	図示記号 J
	照明器具	1.00	個	図示記号 K
電気設備工事 (電灯設備_コンセント 分岐)	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	7.00	m	隠ぺい・埋込配管 16mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	85.00	m	隠ぺい・埋込配管 22mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	7.00	m	隠ぺい・埋込配管 28mm
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	2.00	m	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	194.00	m	2.0mm- 3C ヒット・天井
	600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	110.00	m	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)
	EM-CEケーブル	5.00	m	5.5mm2- 3C ヒット・天井
	EM-CEケーブル	3.00	m	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)
	ジョイントボックス(F用)	13.00	個	透明(中)
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	33.00	個	中四角 浅型 D44
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	4.00	個	中四角 深型 D54
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	4.00	個	埋込 3個用
	コンセント(樹脂プレート付)	9.00	個	大角形2P15A×2
	コンセント(樹脂プレート付)	9.00	個	大角形2P15A×1(接地極付)
	コンセント(樹脂プレート付)	6.00	個	大角形2P15A×2(接地極付)

	コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6.00	個	大角形2P15A×2(接地極・接地端子付)125V
	コンセント(樹脂2個用ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2.00	個	連用 2P15A×2 接地極×2 接地端子×1付 125V
	コンセント(樹脂3個用ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4.00	個	連用 2P15A×2 接地極×2 接地端子×1付 125V
	コンセント (露出)	1.00	個	3P20A×1(ﾌﾞﾗｸﾞ 共)
	コンセント (露出)	1.00	個	3P30A×1(ﾌﾞﾗｸﾞ 共)
	コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2.00	個	2P15A×2(防水形ET・E付屋根式)125V
電気設備工事 (通信配管設備)	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	3.00	m	隠ぺい・埋込配管 16mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	85.00	m	隠ぺい・埋込配管 22mm
	600V耐燃性ﾌﾟﾘｴﾃﾝ絶縁電線 (EM-IE)	5.00	m	(PF管内) 5.5mm2
	導入線 (PF管内)	85.00	m	
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	2.00	個	中四角 深型 D54
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	1.00	個	埋込 5個用
	防雨入線カバー	1.00	個	
	ﾌｧｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ	6.00	個	
	セﾊﾟﾚｰﾀ	6.00	個	
	機器収容箱	1.00	個	
	保安器収容箱	1.00	個	
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	1.00	か所	10φ×1.0m
	接地極埋設標	1.00	枚	金属製
電気設備工事 (呼出設備)	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	10.00	m	隠ぺい・埋込配管 16mm
	EM-AEケーブル	4.00	m	1.2mm 2C ﾋﾞｯﾄ・天井
	EM-AEケーブル	10.00	m	1.2mm 2C FEP内 (PF・CD)
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	4.00	個	中四角 浅型 D44
	ドアホン	2.00	組	カラーモニター付親機×1 玄関子機×1
電気設備工事 (テレビ共同受信設備)	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	14.00	m	隠ぺい・埋込配管 16mm
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	6.00	m	隠ぺい・埋込配管 22mm
	600V耐燃性ﾌﾟﾘｴﾃﾝ絶縁電線 (EM-IE)	5.00	m	(PF管内) 5.5mm2
	EM同軸ケーブル	40.00	m	EM-S-5C-FB ﾋﾞｯﾄ・天井
	EM同軸ケーブル	14.00	m	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	1.00	個	中四角 深型 D54
	防雨入線カバー	1.00	個	
	直列ユニット	4.00	個	SH- 7FS
	分配器	1.00	個	一般 屋内 SH-D4
	増幅器	1.00	個	汎用品 屋内 UHF 35dB
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	1.00	か所	10φ×1.0m
	接地極埋設標	1.00	枚	金属製
電気設備工事 (自動火災報知)	住宅用火災警報器	2.00	個	煙式 露出形 光電式2種 電池式
	住宅用火災警報器	2.00	個	熱式 露出形 定温式 電池式
機械設備工事 (冷暖房設備)	ルームエアコン (RAC-1)	1.00	組	寒冷地仕様 壁掛ｼﾝｸﾞﾙ 冷房：4.0kw 暖房：6.0kw リモコン 防雪フード 壁用取付架台共
	電気暖房器	5.00	台	ﾊﾟﾆｰﾙﾋｰﾀｰ 壁掛形 粉体塗装 250W 100V, 200V ｻｰﾓ付
	オイルタンク(灯油用)	1.00	基	190L 市販品 ストレーナー,ﾊﾞﾙﾌﾞ 共
	冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	10.00	m	溶接接合 屋内一般 20SU
	油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	8.00	m	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A
	油・被覆銅管	1.00	m	1/4(8) 9.52mm

	冷媒用被覆銅管	3.00	m	6.4φ×9.5φ
	空調用ドレン管（断熱材付）	5.00	m	屋内一般 20φ
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	4.00	個	10K(ねじ) 20A(内ねじ)
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	1.00	個	10K(ねじ) 15A(内ねじ)
	自動エア抜弁	1.00	個	15A
	オイルコック	2.00	個	壁埋込型 鋼管15A(銅管8φ)
	保温化粧ケース(樹脂製)	3.00	m	100×70
	オイルタンク用コンクリート基礎	1.00	式	700L×150W×150H
	浸透枓	1.00	か所	MHB-300HP-1M
	塗装工事	1.00	式	
	保温工事	1.00	式	
	根切埋戻し	1.00	式	
	スリーブ類	1.00	式	
機械設備工事 (換気設備)	空調換気扇（HEA-1）	1.00	台	天井カセット 24時間換気 150φ×290m3/h×50Pa パネルスイッチ 24h換気ユニット CO2センサー
	空調換気扇（HEA-2）	1.00	台	寒冷地仕様 壁掛2パイプタイプ 100φ×100m3/h×30Pa 電気シャッター スwitch SUS製フート
	空調換気扇（HEA-3）	2.00	台	寒冷地仕様 壁掛1パイプタイプ 100φ×50m3/h×5Pa 電気シャッター スwitch SUS製フート
	天井換気扇（EF-1）	5.00	台	天井埋込 低騒音タイプ 人感センサー 100φ×50m3/h×20Pa
	天井換気扇（EF-2）	1.00	台	天井カセット 暖房・乾燥機能付 100φ×90m3/h×80Pa コントロールスイッチ
	天井換気扇（EF-4）	1.00	台	天井埋込 台所用 低騒音タイプ 100φ×200m3/h×80Pa スwitch
	天井扇（CF-1）	1.00	台	天井取付タイプ 風量6段階切替 900φ×2, 210m3/h コントロールスイッチ
	給排気グリル（OA-1）	1.00	組	角型 200φ（フィルター付） SUS製フート 200φ
	給排気グリル（OA-2）	1.00	組	角型 150φ（フィルター付） SUS製フート 150φ
	給排気グリル（P-100）	1.00	組	角型 100φ（フィルター付）
	深形フート	2.00	組	SUS製 防虫網付 150φ
	深形フート	6.00	組	SUS製 防虫網付 100φ
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	17.00	m	インサート無 100mm
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	8.00	m	インサート無 150mm
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	1.00	m	インサート無 200mm
	保温工事	1.00	式	
機械設備工事 (衛生器具設備)	洋風大便器	3.00	組	ロータンク式 洗浄暖房便座 CS232B SH232BA TCF4723R 棚付二連紙巻
	洗濯機パン	1.00	組	樹脂製 立引トラップ PWP640N2W
	電気温水器	1.00	台	洗面・手洗用 据置 先止め式 REW06A1E1SSCM 6L-100v-1.1kw 連結管 止水栓他

	電気温水器	1.00	台	飲料・洗い物用 据置 先止め式 REKB12A12SW35D 12L-100 v-1.1kw 連結管 止水栓他
機械設備工事 (給水設備_屋内給水設備)	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	21.00	m	拡張式 屋内一般 20SU
	給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	23.00	m	ねじ接合 屋内一般 20A
	洗濯機用混合水栓	1.00	個	緊急止水弁付 TW21RZ
	ホーム水栓	2.00	組	胴短 T200SU 13A
	水抜栓	7.00	組	MT型 20φ×600H 床用開閉器：U-D共
	水抜栓	1.00	組	MT型 20φ×600H バルブボックス：B1+150 v 共
	湯水抜栓	1.00	組	MX-D型 20φ×600H 床用開閉器：U-D 共
	散水栓ボックス	1.00	個	WB・13A 水栓共
	保温工事	1.00	式	
	防食工事	1.00	式	
	根切埋戻し	1.00	式	
	スリーブ類	1.00	式	
機械設備工事 (給水設備_屋外給水設備)	水道用ポリエチレン管	75.00	m	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A
	水道用ポリエチレン管	12.00	m	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A
	量水器取付(貸与品)	2.00	個	20A
	量水器ボックス	2.00	個	(耐寒型) 20A
	止水栓	1.00	個	20φ 10k
	止水栓	1.00	個	25φ 10k
	弁きょう	2.00	個	B5-1(屋外)
	水抜栓	1.00	個	一般形 20A 0.8m
	不凍水栓柱	1.00	個	D-A型-ARD型 20A 1.5m
	弁きょう	1.00	個	B1-150VP
	地中埋設標	21.00	個	コンクリート製
	埋設標識テープ	87.00	m	150幅
	分水栓	1.00	個	サドル付 50φ×25φ
	根切埋戻し	1.00	式	
機械設備工事 (排水設備_屋内排水設備)	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	10.00	m	屋内一般 100A
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	5.00	m	屋内一般 75A
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	24.00	m	屋内一般 50A
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	2.00	m	屋内一般 40A
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	11.00	m	屋内一般 50A
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	5.00	m	屋内一般 40A
	床上掃除口(非防水形)	2.00	個	COA 50A
	床上掃除口(非防水形)	1.00	個	COA 80A
	床上掃除口(非防水形)	1.00	個	COA 100A
	床下掃除口	1.00	個	COA 50A
	床下掃除口	1.00	個	COA 100A
	通気金具(ベントキャップ)	3.00	個	埋込形 亜鉛メッキ製 50A
	根切埋戻し	1.00	式	
	スリーブ類	1.00	式	
機械設備工事 (排水設備_屋外排水設備)	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	15.00	m	地中配管 100A
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	1.00	m	地中配管 75A
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	19.00	m	地中配管 50A

	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	7.00	m	地中配管 50A
	排水目皿	1.00	個	D金具 50A
	排水金物	1.00	個	SNA 50A
	浸透枘	1.00	か所	MHA-300HP-1M
	はつり補修	1.00	式	既設側溝接続部分
	プラスチック枘	1.00	組	枘径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 ～500
	プラスチック枘	1.00	組	枘径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500
	プラスチック枘	3.00	組	枘径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 501～800
	プラスチック枘(鋳鉄製防護ふた)	1.00	組	枘径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-8 蝶番ロック式
	プラスチック枘	2.00	組	枘径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800
機械設備工事 (給湯設備)	根切埋戻し	1.00	式	
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	20.00	m	拡張式 屋内一般 20SU
	石油給湯機	1.00	台	給湯・温水暖房・追い焚き付 FF式 給湯：46.5kw 暖房：17.4kw ふろ：15.1kw 燃料：5.3L/h
	台所リモコン	1.00	組	リモコンコード8m共
	浴室リモコン	1.00	組	リモコンコード8m共
	追い焚き配管 (ヘアークューブ)	5.00	m	15φ 保温付
	保温工事	1.00	式	
機械設備工事 (浄化槽設備_仮設工事)	水盛り方	20.30	m ²	
	墨出し	20.30	m ²	
	昇り棧橋	3.70	m	梯子使用
	水替工事	5.00	日	
	安全管理費	20.30	m ²	
	養生費	20.30	日	
	清掃後片付	20.30	日	
	簡易山留工事	54.60	m ²	簡易山留
機械設備工事 (浄化槽設備_土木・コンクリート工事)	掘削	53.80	m ³	機械掘
	残土処分	53.80	m ³	全量場外処分
	埋戻し	50.80	m ³	購入砂
	砕石地業	2.10	m ³	クラッシャーラン 0～40
	捨てコンクリート	0.30	m ³	打設共 FC18N/mm ²
	鉄筋コンクリート	3.70	m ³	打設共 FC21N/mm ²
	鉄筋工事	135.70	kg	運搬・加工・組立、D-10
	鉄筋工事	49.00	kg	運搬・加工・組立、D-13
	型枠	5.70	m ²	
	左官工事	12.20	m ²	木ゴテ、金ゴテ
	コンクリート支柱	4.00	本	φ200 材工共
	重機回送費	1.00	往復	
機械設備工事 (浄化槽設備_設備工事)	据付機械	1.00	式	バックホーン (クレーン付)
	本体据付費	0.30	t	
	水張り試験	3.10	m ³	
	嵩上げ調整費	4.00	か所	
	機器基礎工事	1.00	式	ブロワー
	機器据付費	0.50	人	ブロワー

機械設備工事 (浄化槽設備_浄化槽本 体工事)	浄化槽本体工事	1. 00	基	FRP製10人槽 フロート付水中ポンプ : 2台 FRP製マンホール (1500 k) プローパー : 1台
	マンホール	4. 00	枚	FRP製1500 k
	運搬費	1. 00	式	
機械設備工事 (浄化槽設備_配管工 事)	塩化ビニル管	5. 00	m	VP20
	塩化ビニル管	5. 00	m	VP50
	塩化ビニル管	5. 00	m	VP65
	配管土工事	5. 00	m	
	配管工	0. 50	人	
機械設備工事 (浄化槽設備_電気工 事)	配線管	8. 00	m	PF36
	配管工	0. 50	人	
	試運転調整費	1. 00	式	
共通仮設費		1. 00	式	
現場管理費		1. 00	式	
一般管理費		1. 00	式	
消費税相当額		10	%	