

工種別数量内訳書

工 事 名 松ヶ沢林道改良工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道改良	1号箇所	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	20		
掘削（岩石）	大型ブレイク掘削 軟岩 I B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	2		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	259		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）盛土、路床盛土	m3	5		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工（機械） 10cm、RC-40	m3	23.3		
コンクリート路面	15cm 18-8-40N	m3	1		
下層路盤工（車道）	t=200mm 1層	m3	1.4		
作業土工		式	1		
バックホウ床掘	クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし（補助労務なし） 障害無し	m3	151		
床掘	軟岩 I B	m3	195		
埋戻工（C）	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	122.7		
路床掘削		m2	23.5		
残土処理工		式	1		
残土処理	運搬距離 0.2km以下	m3	231.9		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	12		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
重力式擁壁		m3	173.2		
養生工（一般養生）	無筋構造物	m3	173.2		
型枠	木製パネル式残存型枠工	m2	195.7		
型枠	一般型枠	m2	256.4		
型枠	一般型枠	m2	2.6		
端部止コンクリート	18-8-40N	m3	1		

キャットウォーク	足場工(キャットウォーク)	m	221		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m2	17.7		
間詰コンクリート	18-8-40N	m3	45.9		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	m	6		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	4		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し		m3	36.7		
運搬処理工		式	1		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通	m3	36.7		
殻処分費	コンクリート(無筋)	t	86.2		
仮設工	1号箇所	式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路盛土	路体(築堤)盛土、路床盛土、2.5m未満	m3	42		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう工	袋	83		
林道付属物工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
林道改良	2-1号箇所	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	310		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤)盛土、路床盛土	m3	2		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工(機械) 10cm、RC-40	m3	38.1		
作業土工		式	1		

バックホウ床掘	クワ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m ³	82		
床掘	軟岩 I B	m ³	421		
埋戻工(B)	最大埋戻幅4m以上	m ³	241.4		
路床掘削		m ²	38.3		
残土処理工		式	1		
残土処理	運搬距離 0.3km	m ³	270.3		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
重力式擁壁		m ³	374.8		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m ³	374.8		
型枠	木製パネル式残存型枠工	m ²	353.2		
型枠	一般型枠	m ²	451.2		
型枠	一般型枠	m ²	3.3		
端部止コンクリート	18-8-40N	m ³	1.2		
キャットウォーク	足場工(キャットウォーク)	m	396.4		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m ²	42.6		
間詰コンクリート	18-8-40N	m ³	84		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し		m ³	46.9		
運搬処理工		式	1		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 普通	m ³	46.9		
殻処分費	コンクリート(無筋)	t	110.2		
仮設工	2-1号箇所	式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路盛土	路体(築堤)盛土、路床盛土、2.5m未満	m ³	61		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう工	袋	88		
直接工事費		式	1		

共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		