

工種別数量内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	569		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂 質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	58		
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1208		
掘削（岩石）	大型ブレーカー掘削 軟岩 I B	m3	61		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1392		
盛土工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1764		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工(機械) 10cm、RC-40	m3	238.8		
コンクリート路面	15cm 18-8-40N	m3	5		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュラン RC-40、t=200mm 1層	m3	1		
作業土工		式	1		
不整地運搬車運搬工（6.0t）	D=0.18km	m3	1932		
現場内碎石運搬		m3	326.5		
路床掘削		m2	239		
床掘	クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質 土・粘性土	m3	262		
埋戻工	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	101		
伐開・除根工		式	1		
機械除根	バックホウ 山積0.45m3	m	640		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工		式	1		

工種別数量内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	896		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	351		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 林業作業用施設	m2	256		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
種子散布工	1,000m2以上0% 4週8休	m2	1502.8		
法面緑化工	BSC-1吹付工	m2	799.8		
かご工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	130		
ふとんかご	二重フノ籠工 網目13cm*H60cm*W120cm	m	25		
月形ふとんかご		m	6		
吸出防止材設置		m2	153.7		
遮水シート張		m2	82.5		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
基礎材	基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4		
コルゲートパイプ	既設再利用 フランジ型 φ1000 t=2.7mm	m	10.2		
基礎材	基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	13.8		
コルゲートパイプ	既設再利用 ラップ型 φ2500 t=4.5mm	m	13.2		
側溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	9		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300 既設再利用	枚	7		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	1		

工種別数量内訳書

ホリアッペ林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
プレキャストU型横断溝	400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	5		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング400 既設再利用	枚	4		
プレキャストU型横断溝	500A型 500*500*2000mmor1000mm 685kg 3種 落蓋式 既設再利用	m	9		
プレキャストU型横断溝	500A型 500*500*2000mmor1000mm 685kg 3種 落蓋式	m	2		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング500 既設再利用	枚	8		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング500	枚	2		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 4m	m	12		
木製路面排水	Aタイプ 2m+3m	m	10		
流末処理工		式	1		
植生マット水路工	縦張	m	4.5		
丸太砕水叩工		基	4		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し		m3	4.5		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	0.53		
ヒューム管(B形管)	撤去 800mm	m	9.7		
運搬処理工		式	1		
鉄くず運搬処理	2tDクラス・50kmまで	回	1		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.4km以下 普通	m3	6.5		
殻処分費		t	15		
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		

