

工種別数量内訳書

工 事 名 三崎山地区地すべり防止工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
地すべり防止		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)		m3	16.8		
埋戻し工		式	1		
埋戻し		m3	4.3		
残土処理工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積 0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	16.3		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積 0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 普通	m3	135.6		
ダンプ 運搬10t 土砂類	片道10km BH山積0.80m3	m3	16.3		
ダンプ 運搬10t 土砂類	片道10km BH山積0.80m3	m3	103.9		
ダンプ 運搬10t 軟岩	片道10km BH山積0.80m3	m3	31.7		
地下水排除工		式	1		
ボーリング工	1号集水井	式	1		
ボーリング	集水井内 砂質土 φ 90mm 50m/本以下	m	280		
保孔管設置	集水井内 SGP 有り SGP40A	m	280		
保孔管設置	集水井内 VU 無し 既製保孔管 各種 硬質ポリ塩化ビニル管VU呼び 径65定尺4m	m	14		
機械据付、足場		箇所	1		
ボーリング工	2号集水井	式	1		
ボーリング	集水井内 砂質土 φ 90mm 50m/本以下	m	250		
ボーリング	集水井内 軟岩 φ 90mm 50m/本以下	m	50		
保孔管設置	集水井内 SGP 有り SGP40A	m	300		
保孔管設置	集水井内 VU 無し 既製保孔管 各種 硬質ポリ塩化ビニル管VU呼び 径65定尺4m	m	20		
機械据付、足場		箇所	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
ポーリング工	3号集水井	式	1		
ポーリング	集水井内 軟岩 φ135mm 50m/本を超え80m/本以下	m	76.9		
保孔管設置	集水井内 SGP 無し 各種 黒ねじ無100A定尺5.5m	m	76.9		
流末処理管		m	12.1		
ポーリング	集水井内 硬質土 φ90mm 50m/本以下	m	1395		
ポーリング	集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	105		
保孔管設置	集水井内 SGP 有り SGP40A	m	1500		
保孔管設置	集水井内 VU 無し 既製保孔管 各種 硬質ポーリ塩化ビニル管VU呼び 径65定尺4m	m	60		
機械据付、足場		箇所	3		
集水井工(ライナープレート土留工)		式	1		
口元固定コンクリート	18-8-40	基	1		
静水槽コンクリート	21-8-40	基	1		
集水井掘削土留		基	1		
井戸蓋		枚	1		
昇降用設備		式	1		
集水井地上部ライナープレート組立工	井径3.5m	m	1		
集水井用安全柵（耐雪型）設置工		基	1		
堤名板取付等一切	施設標示板 土留工類	枚	1		
既設集水井補修工	2号集水井	式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)		m3	35		
作業土工		式	1		
床掘り	バックホウ掘削	m3	5		
床掘り	人力掘削	m3	1		
埋戻し工		式	1		
埋戻し		m3	39		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)		m2	42.9		
残土処理工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	1		
ダンプ 運搬10t 土砂類	片道10km BH山積0.80m3	m3	1		
コンクリート工		式	1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無一般養生 現場内小運搬有り	m3	2.4		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.5		
型枠	円形型枠	m	9.6		
裏込注入工	発泡ウレタン	m3	1.3		
伏工		式	1		
植生マット		m2	45.1		
集水井工		式	1		
集水井用安全柵(耐雪型)一時撤去・再設置工		基	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板		m2	146.6		
鋼板賃料 22*1524*3048 24枚	供用120日	式	1		
鋼板賃料 22*914*1829 21枚	供用30日	式	1		
工事用道路掘削(土砂)		m3	357		
工事用道路盛土(土砂)		m3	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	355.8		
ダンプ 運搬10t 土砂類	片道10km BH山積0.80m3	m3	355.8		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
支障木処理工	針葉樹(0.5m3/本以上)、広葉樹(0.5m3/本以上、0.5m3/本未満)	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		