

令和 8 年度

三崎山地区 治山工事

地 す べ り 防 止 工 数 量 計 算 書

- 3号集水井工
- 集水井内ボーリング工(下段、上段)
- 仮設工
- 既設集水井内ボーリング工(1、2号、中段)

- 2号集水井補修工
- 仮設工

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	数量	単位	摘 要
地すべり防止工	地下水排除工 (3号集水井工)	ボーリング工	排水ボーリング	集水井内, 軟岩, $\phi 135\text{mm}$, 50m超～80m以下/本	76.9	m	50<L≤80m
			保孔管	集水井内, SGP-100A, ストレーナ現地加工無し, 配管用炭素鋼管	76.9	m	
			流末処理管	高密度ポリエチレン管 $\phi 100\text{mm}$	12.1	m	
			集水ボーリング	集水井内, 礫質土, $\phi 90\text{mm}$, 50m/本以下	645.0	m	
			下段	集水井内, 軟岩, $\phi 90\text{mm}$, 50m/本以下	105.0	m	L=50m
			保孔管	集水井内, SGP40A, ストレーナ現地加工有り, 配管用炭素鋼管	750.0	m	SGP40A
				集水井内, VU, ストレーナ現地加工無し, 硬質ポリ塩化ビニル管, 既製保孔管	30.0	m	VU65
			集水ボーリング	集水井内, 礫質土, $\phi 90\text{mm}$, 50m/本以下	750.0	m	
			上段	集水井内, 軟岩, $\phi 90\text{mm}$, 50m/本以下	0.0	m	L=50m
			保孔管	集水井内, SGP40A, ストレーナ現地加工有り, 配管用炭素鋼管	750.0	m	SGP40A
				集水井内, VU, ストレーナ現地加工無し, 硬質ポリ塩化ビニル管, 既製保孔管	30.0	m	VU65
			ボーリング仮設機材	集水井内, 標準	3.0	回	排水、下・上段集水
	集水井工 (ライナープレート土留工)		地上部オープンカット	礫質土	16.8	m3	バックホウ掘削
			地上部埋戻		4.3	m3	
			集水井本体掘削	礫質土	0.4	m	V=3.8m3
				岩塊・玉石	10.8	m	V=103.9m3
				軟岩(I)B	3.3	m	V=31.7m3
			残土	礫質土	16.3	m3	
				岩塊・玉石	103.9	m3	
				軟岩(I)B	31.7	m3	
			ライナープレート	P-10 t=2.7mm メッキ品孔無し 27.1kg	5.5	m	77枚

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	数量	単位	摘 要
		(コンクリート工)		P-10 t=2.7mm メッキ品 φ50平行2か所孔加工	8.5	m	119枚
				P-10 t=2.7mm 黒皮品孔無し	1.5	m	21枚
			補強リング	H125×125×6.5×9×10990 メッキ品 4本で1リング	5.0	組	
				H125×125×6.5×9×10990 黒皮品 4本で1リング	1.0	組	
			A型タラップ	H=1500 メッキ品	6.0	組	
			B型タラップ	H=1000 メッキ品	1.0	組	
			C1型タラップ	H=3000 メッキ品	1.0	組	
			D1型タラップ	H=1500 メッキ品	2.0	組	
			天蓋	φ3650エキスパンドメタル メッキ品	1.0	枚	
			銘板		1.0	枚	
			落葉防止ネット	天蓋上面 面積 $1.825 \times 1.825 \times \pi$	10.5	m ²	トリカルネット N-24
			ネット取り付け金具		20.0	個	
			コンクリート	無筋構造物, 打設地上高さ2m越28m以下 水平距離30m以下	14.2	m3	固定コンクリート 静水槽巻立て
			型枠	一般型枠, 無筋構造物	20.9	m2	固定、静水槽巻立 合板円形型枠
			安全柵	耐雪型木製立入防護柵	1.0	基	
	(既設集水井)	ボーリング工 1、2号集水井	集水ボーリング	集水井内, 礫質土, φ90mm, 50m/本以下	530.0	m	
				集水井内, 軟岩, φ90mm, 50m/本以下	50.0	m	L=50m
			保孔管	集水井内, SGP40A, ストレーナ現地加工有り, 配管用炭素鋼管	580.0	m	SGP40A
				集水井内, VU, ストレーナ現地加工無し, 硬質ポリ塩化ビニル管, 既製保孔管	34.0	m	VU65
			ボーリング仮設機材	集水井内, 標準	2.0	回	1号、2号中段集水
		2号集水井補修工 (土工)	掘削工	礫質土	35.0	m3	バックホウ掘削

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	数量	単位	摘 要
			床掘工	礫質土	5.0	m3	バックホウ掘削
			床掘工	礫質土	1.0	m3	人力掘削
			埋戻工	礫質土	39.0	m3	
			埋戻工(法面)	礫質土	0.0	m3	
			残土	礫質土	1.0	m3	
			盛土法面整形工(法面)	礫質土、1:1.5	42.9	m2	
		(伏工)	植生マット工	侵食防止用	45.1	m2	SP45
		(コンクリート工)	基礎コンクリート	無筋構造物, 18-8-40 水平距離30m以下	2.4	m3	間詰めコンクリート
			型枠工	一般型枠, 無筋構造物	2.5	m2	間詰めコンクリート
			型枠工	円形型枠φ175, 無筋構造物	9.6	m	円形型枠、紙製
		(裏込注入工)	裏込注入工	発泡ウレタン	1.3	m3	
		(安全柵)	安全柵撤去・再設置	耐雪型木製立入防護柵	1.0	基	
仮設工	仮設工	資材運搬路 (3号集水井工)	敷鉄板設置・撤去	1.524×3.048 t22, 24枚、往復	111.5	m2	W=3.0m、L=.35.0m 期間120日
			掘削工	礫質土	357.0	m3	
			盛土工	礫質土	1.0	m3	
			残土運搬	礫質土	355.8	m3	
			木製工事用看板枠工		1.0	基	
			支障木処理工	針葉樹、広葉樹	1.0	式	
		資材運搬路 (2号集水井補修工)	敷鉄板設置・撤去	0.914×1.829 t22, 21枚、往復	35.1	m2	W=1.8m、L=17.5m 期間30日

様式設6－2号

No.1 3号集水井工 数量計算表				
箇所	番号	計算式	数量	備考
直径			3.5 m	
深度		地上部0.5m＋地下部15.0m	15.0 m	組立長H=15.5m
掘削土質 礫質土		GL-0.0～-0.5m	0.5 m	バックホウ掘削
掘削土質 礫質土		GL-0.5～-0.9m	0.4 m	
掘削土質 岩塊・玉石		GL-0.9～-11.7m	10.8 m	
掘削土質 軟岩(Ⅰ)B		GL-11.7～-15.0m	3.3 m	
小計			15.0 m	
(掘削土量)				
地上部オープンカット GL-0～-0.5m		5.8×5.8×0.5	16.8 m3	礫質土
地上部オープンカット 集水井以外		工事用道路土工で計上	m3	
小計			16.8 m3	
地上部埋戻し		16.8－5.0×5.0×0.5	4.3 m3	礫質土
小計			4.3 m3	

様式設6－2号

No.2 3号集水井工 数量計算表				
箇所	番号	計算式	数量	備考
集水井掘削土量 礫質土		$1.75 \times 1.75 \times \pi \times 0.4$	3.8 m ³	
集水井掘削土量 岩塊・玉石		$1.75 \times 1.75 \times \pi \times 10.8$	103.9 m ³	
集水井掘削土量 軟岩(Ⅰ)B		$1.75 \times 1.75 \times \pi \times 3.3$	31.7 m ³	
小計			139.4 m ³	
残土運搬 礫質土		16.8－4.3＋3.8	16.3 m ³	
残土運搬 岩塊・玉石			103.9 m ³	
残土運搬 軟岩(Ⅰ)B			31.7 m ³	
小計			151.9 m ³	
(土留材)				
ライナープレート メッキ・孔無し		GL+0.5～-5.0m	5.5 m	t=2.7mm
ライナープレート メッキ・孔あり		GL-5.0～-13.5m	8.5 m	t=2.7mm
ライナープレート 黒皮・孔無し		GL-13.5～-15.0m	1.5 m	t=2.7mm
小計			15.5 m	
補強リング メッキ		GL-4.5m～	5.0 組	
補強リング 黒皮・孔無し		GL-14.5m～	1.0 組	
小計			6.0 組	

様式設6-2号

[illegible]

様式設6－2号

No.4 3号集水井工 数 量 計 算 表				
箇 所	番 号	計 算 式	数 量	備 考
(井戸蓋材)				
天蓋			1.0 枚	φ3650mm エキスパンドメタル
銘板			1.0 枚	
落葉防止ネット		天蓋上面 面積 $1.825 \times 1.825 \times \pi$	10.46 m ²	トリカルネット N-24
ネット取り付け金具			20.00 個	
(コンクリート)				
固定基礎コンクリート		$5.0 \times 5.0 \times 0.5 - 1.75 \times 1.75 \times \pi \times 0.5$	7.7 m ³	
静水槽巻立て		$1.75 \times 1.75 \times \pi \times 1.5 - 1.45 \times 1.45 \times \pi \times 1.2$	6.5 m ³	
小計			14.2 m ³	
(型枠)				
固定基礎コンクリート		$5.0 \times 0.5 \times 4$	10.0 m ²	
静水槽巻立て		$2.9 \times \pi \times 1.2$	10.9 m ²	
小計			20.9 m ²	
(安全柵)				
集水井工用安全柵		木製立入防護柵	1.0 基	
(仮設工)				
重機自走路			35.0 m	中 作設 20km/h

様式設6-2号

No.7 3号集水井 井内ボーリングエ 数量計算表				
箇所	番号	計 算 式	数 量	備 考
(排水ボーリング)				
掘削 φ135 礫質土			0.0 m	
掘削 φ135 軟岩		76.9m×1本	76.9 m	打設角度 -22.7°
小計			76.9 m	
保孔管 SGP-100A		76.9m×1本	76.9 m	
小計			76.9 m	
流末処理管 高密度ポリエチレン管 φ100m		SGP-100A接続部材1個、固定バンド3個(1個/5m)	12.1 m	
(集水ボーリング)	下段			下段
掘削 φ90 礫質土			645.0 m	展開角度 10.0° 打設角度+14.0°、EL-11.3m
掘削 φ90 軟岩			105.0 m	
小計			750.0 m	
保孔管 SGP-40A		750m	750.0 m	ストレーナ加工
小計			750.0 m	
保孔管 VU-65		2.0m/本×15本	30.0 m	落水防止管 無孔管
小計			30.0 m	

様式設6-2号

[illegible]

様式設6号

No.9 3号集水井 集水ボーリング工 数量計算表									
箇所	番号	削孔土質						延長	備考
		粘性土 砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩				
No.3-1- 1	下段		43.0		7.0			50.0 m	(下段) 打設角度+7.0°、EL-11.3m
No.3-1- 2			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+7.0°、EL-11.3m
No.3-1- 3			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+11.0°、EL-11.3m
No.3-1- 4			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+11.0°、EL-11.3m
No.3-1- 5			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+11.0°、EL-11.3m
No.3-1- 6			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+14.0°、EL-11.3m
No.3-1- 7			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+14.0°、EL-11.3m
No.3-1- 8			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+14.0°、EL-11.3m
No.3-1- 9			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+14.0°、EL-11.3m
No.3-1- 10			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+11.0°、EL-11.3m
No.3-1- 11			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+11.0°、EL-11.3m
No.3-1- 12			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+11.0°、EL-11.3m
No.3-1- 13			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+5.0°、EL-11.3m
No.3-1- 14			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+5.0°、EL-11.3m
No.3-1- 15			43.0		7.0			50.0 m	打設角度+5.0°、EL-11.3m
									※角度は基岩面等高線図より検討
小計			645.0		105.0			750.0 m	

様式設6号

No.10 3号集水井 集水ボーリング工 数量計算表									
箇所	番号	削孔土質						延長	備考
		粘性土 砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩				
No.3-2- 1	上段		50.0					50.0 m	(上段) 打設角度+7.0°、EL-9.3m
No.3-2- 2			50.0					50.0 m	打設角度+7.0°、EL-9.3m
No.3-2- 3			50.0					50.0 m	打設角度+7.0°、EL-9.3m
No.3-2- 4			50.0					50.0 m	打設角度+12.0°、EL-9.3m
No.3-2- 5			50.0					50.0 m	打設角度+12.0°、EL-9.3m
No.3-2- 6			50.0					50.0 m	打設角度+12.0°、EL-9.3m
No.3-2- 7			50.0					50.0 m	打設角度+14.0°、EL-9.3m
No.3-2- 8			50.0					50.0 m	打設角度+14.0°、EL-9.3m
No.3-2- 9			50.0					50.0 m	打設角度+14.0°、EL-9.3m
No.3-2- 10			50.0					50.0 m	打設角度+12.0°、EL-9.3m
No.3-2- 11			50.0					50.0 m	打設角度+12.0°、EL-9.3m
No.3-2- 12			50.0					50.0 m	打設角度+12.0°、EL-9.3m
No.3-2- 13			50.0					50.0 m	打設角度+6.0°、EL-9.3m
No.3-2- 14			50.0					50.0 m	打設角度+6.0°、EL-9.3m
No.3-2- 15			50.0					50.0 m	打設角度+6.0°、EL-9.3m
									※角度は基岩面等高線図より検討
小計			750.0		0.0			750.0 m	

様式設6－2号

No.10 既設集水井内ボーリング工 数量計算表				
箇所	番号	計算式	数量	備考
(集水ボーリング)	1、2号			中段
掘削 φ90 礫質土			530.0 m	展開角度 10.0°
掘削 φ90 軟岩			50.0 m	
小計			580.0 m	
保孔管 SGP－40A		580m	580.0 m	ストレーナ加工
小計			580.0 m	
保孔管 VU－65		2.0m/本×17本	34.0 m	無孔管
小計			34.0 m	
機械据付撤去			2.0 回	No.1、2集水(中段)

様式設6号

No.11 既設集水井内ボーリング工 数量計算表									
箇所	番号	削孔土質						延長	備考
		粘性土 砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩				
No.1-4- 1	1号中段		40.0					40.0 m	(中段追加) 打設角度+16.7°、EL-16.3m
No.1-4- 2			40.0					40.0 m	打設角度+16.7°、EL-16.3m
No.1-4- 3			40.0					40.0 m	打設角度+16.7°、EL-16.3m
No.1-4- 4			40.0					40.0 m	打設角度+16.7°、EL-16.3m
No.1-4- 5			40.0					40.0 m	打設角度+16.7°、EL-16.3m
No.1-4- 6			40.0					40.0 m	打設角度+16.7°、EL-16.3m
No.1-4- 7			40.0					40.0 m	打設角度+16.7°、EL-16.3m
小計			280.0		0.0			280.0 m	

様式設6号

No.12 既設集水井内ボーリング工 数量計算表									
箇所	番号	削孔土質						延長	備考
		粘性土 砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩				
No.2 -3- 1	2号中段		25.0		5.0			30.0 m	(中段追加) 打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 2			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 3			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 4			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 5			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 6			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 7			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 8			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 9			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
No.2 -3- 10			25.0		5.0			30.0 m	打設角度+15.0°、EL-21.7m
小計			250.0		50.0			300.0 m	

仮設工

[illegible]

材料表		φ 3500 × H15000 + 500			3号集水井工
品 名	サ イ ズ (mm)	単位質量 (kg)	数 量	質 量 (kg)	備 考
ライナープレート	P-10 t=2.7	27.1	77	2086.7	めっき品 孔ナシ
ライナープレート	P-10 t=2.7	27.1	119	3224.9	めっき品 φ 50 平行2ヶ
ライナープレート	P-10 t=2.7	26.0	21	546.0	黒皮品 孔ナシ
組立ボルト	M16x30 (4.6)	0.137	2548	349.1	めっき品
組立ボルト	M16x45 (8.8,リング用含)	0.158	420	66.4	めっき品
小 計				6273.1	
補強リング	(L=2747.5x4本) 1リング				
	H125x125x6.5x9x10990	263	5	1315.0	めっき品
	H125 × 125 × 6.5 × 9 × 10990	259	1	259.0	黒皮品
継手板	PL125 × 12 × 310	3.69	40	147.6	めっき品
継手板	PL125 × 12 × 310	3.65	8	29.2	黒皮品
継手ボルト	M20x50 (8.8)	0.275	384	105.6	めっき品
ロックワッシャー	M20 ボルト用	—	192	—	
小 計				1856.4	
NT-A型タラップ	h:1500	35.5	6	213.0	めっき品
NT-B型タラップ	h:1000	24.5	1	24.5	めっき品
NT-C型タラップ	h:2700	49.6	1	49.6	めっき品
NT-D1型タラップ	h:1500 (有効長 1000)	55.3	2	110.6	めっき品
取付金具 (LP部)	PL50x9x200	0.717	28	20.1	めっき品
取付間座 (LP部)	40Ax65	0.262	28	7.3	めっき品
取付ボルト(LP部)	M16x115 (4.6)	0.270	28	7.6	めっき品
取付ボルト(LP部)	M16x45 (8.8)	0.158	28	4.4	めっき品
取付金具 (HR部)	PL95x60x9x50	0.505	4	2.0	めっき品
取付間座 (HR部)	40Ax124	0.503	4	2.0	めっき品
取付ボルト(HR部)	M16x175 (4.6)	0.366	4	1.5	めっき品
小 計				442.6	
天蓋	φ 3650 エキスパンドメタル	466	1	466	めっき品
周辺ボルト	M16x70 (4.6)	—	2	—	めっき品
組立ボルト	M16x45 (8.8)	—	6	—	めっき品
小 計				466.0	
合 計		9038.1 kg			

様式設6－4号

No.1 資材運搬重量 数量計算表				
箇所	番号	計算式	数量	備考
(3号集水井工)				
コンクリート		14.2×1.06	15.1 m3	
木製型枠			20.93 m2	
鋼材及びその他資材				
鋼材		ライナープレート資材一式	9.0 t	
安全柵		1.92m3×0.38t/m3	0.9 t	スギ0.38t/m3 ベースプレート、ボルト類 214kg
小計			10.0 t	
(3号集水井内ボーリング工)				
鋼材及びその他資材				
排水管(SGP-100)		12.2kg/m×76.9/1000	0.94 t	76.9
集水管(SGP-40)		3.89kg/m×2080/1000	8.09 t	2080=750+750+280+300
孔口落水防止管(VU-65)		0.825kg/m×94/1000	0.08 t	94=30+30+34
高密度ポリエチレン管(100m)		0.46kg/m×12.1/1000	0.006 t	12.1
小計			9.1 t	
敷鉄板		802kg/枚×24/1000	19.2 t	24枚、往復

[illegible]

3号集水井工 工事用道路

土 工 (土 量)

数 量 計 算 書

測 点 No.	距離	切土(礫質土)			盛土(礫質土)			残土運搬
		断面積	平 均	体 積	断面積	平 均	体 積	体積
0.0	0.00	2.10			0.00			0.00
3.3	3.32	5.60	3.85	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
7.6	4.25	6.80	6.20	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
11.8	4.25	4.20	5.50	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
17.1	5.25	9.20	6.70	35.20	0.00	0.00	0.00	35.20
20.0	2.93	11.40	10.30	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20
22.3	2.32	10.00	10.70	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80
25.3	3.00	6.90	8.45	25.40	0.00	0.00	0.00	25.40
28.3	3.00	6.20	6.55	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70
30.0	1.68	6.90	6.55	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
32.0	2.02	7.60	7.25	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60
32.0	0.00	19.40	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.0	3.00	19.00	19.20	57.60	0.00	0.00	0.00	57.60
37.5	2.50	14.30	16.65	41.60	0.00	0.00	0.00	41.60
40.0	2.48	8.30	11.30	28.00	0.30	0.15	0.40	27.60
40.0+0.5	0.52	8.30	8.30	4.30	0.30	0.30	0.20	4.10
40.0+0.9	0.37	0.00	4.15	1.50	0.00	0.15	0.10	1.40
合 計	40.89			356.5			0.7	355.8

[illegible]

[illegible]

2号 集水井 補修工 土 工 (土 量) 数 量 計 算 書 床掘 (掘削) /埋戻 (法面)								
測 点	距離	掘削(礫質土)CA1			埋戻(礫質土)RA1			残土運搬
No.		断面積	平 均	体 積	断面積	平 均	体 積	体積
1A-1B								
1. 6	0. 00	0. 00			0. 00			0. 00
3. 0	1. 45	3. 80	1. 90	2. 80	3. 50	1. 75	2. 50	0. 30
4A								
5. 4	2. 43	3. 80	3. 80	9. 20	3. 50	3. 50	8. 50	0. 70
5A								
8. 0	2. 57	1. 70	2. 75	7. 10	2. 40	2. 95	7. 60	(0. 50)
6A								
10. 5	2. 50	0. 10	0. 90	2. 30	0. 00	1. 20	3. 00	(0. 70)
6A								
11. 0	0. 52	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
13. 6	2. 55	0. 00	0. 05	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
4A-4B								
4. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2A								
5. 5	1. 07	3. 60	1. 80	1. 90	4. 10	2. 05	2. 20	(0. 30)
2A								
6. 0	0. 50	3. 60	3. 60	1. 80	4. 10	4. 10	2. 10	(0. 30)
1A								
8. 4	2. 44	4. 10	3. 85	9. 40	4. 20	4. 15	10. 10	(0. 70)
合 計	16. 03			34. 7			36. 0	(1. 3)

2号 集水井 補修工 土 工 (土 量) 数 量 計 算 書								
測 点 No.	距離	床掘(礫質土)CA2			埋戻(礫質土)RA2			残土運搬
		断面積	平 均	体 積	断面積	平 均	体 積	体積
1A-1B 4.2	0.00	0.60			0.40			0.00
5.4	1.20	0.60	0.60	0.70	0.40	0.40	0.50	0.20
8.0	2.57	0.60	0.60	1.50	0.40	0.40	1.00	0.50
9.4	1.43	0.60	0.60	0.90	0.40	0.40	0.60	0.30
4A-4B 5.5	0.00	0.60	0.30	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00
6.0	0.50	0.60	0.60	0.30	0.40	0.40	0.20	0.10
8.4	2.44	0.60	0.60	1.50	0.40	0.40	1.00	0.50
合 計	8.14			4.9			3.3	1.6

2号 集水井 補修工 土 工 (土 量) 数 量 計 算 書 床掘(人力)								
測 点	距離	床掘(礫質土)CA3						残土運搬
No.		断面積	平 均	体 積	断面積	平 均	体 積	体積
1A-1B								
5.4	0.00	0.10		0.00			0.00	0.00
8.0	2.57	0.10	0.10	0.30		0.00	0.00	0.30
9.4	1.43	0.10	0.10	0.10		0.00	0.00	0.10
4A-4B								
5.5	0.00	0.10	0.05	0.00		0.00	0.00	0.00
6.0	0.50	0.10	0.10	0.10		0.00	0.00	0.10
8.4	2.44	0.10	0.10	0.20		0.00	0.00	0.20
合 計	6.94			0.7			0.0	0.7

2号 集水井 補修工 盛土法面整形工(面積) 数量計算書								
埋戻(法面)								
測点	距離	盛土法面整形(土砂)SL						
No.		斜面長	平均	面積	斜面長	平均	面積	
1A-1B								
1.6	0.00	0.00		0.00			0.00	
3.0	1.45	2.14	1.07	1.60		0.00	0.00	
5.4	2.43	2.14	2.14	5.20		0.00	0.00	
8.0	2.57	2.12	2.13	5.50		0.00	0.00	
10.5	2.50	0.61	1.37	3.40		0.00	0.00	
4A-4B								
4.4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5.5	1.07	4.24	2.12	2.30		0.00	0.00	
6.0	0.50	4.24	4.24	2.10		0.00	0.00	
8.5	2.50	4.19	4.22	10.50		0.00	0.00	
11.0	2.50	4.19	4.19	10.50		0.00	0.00	
11.9	0.87	0.00	2.10	1.80		0.00	0.00	
合 計	16.39			42.9			0.0	0.0

2号 集水井 補修工 伏 工 (面 積) 数 量 計 算 書								
埋戻(法面)								
測 点	距離	伏工(侵食防止用養生マット)SL						
No.		斜面長	平 均	面積	斜面長	平 均	面積	
1A-1B								
1.6	0.00	0.00		0.00			0.00	
3.0	1.45	2.14	1.07	1.60		0.00	0.00	
5.4	2.43	2.14	2.14	5.20		0.00	0.00	
8.0	2.57	2.12	2.13	5.50		0.00	0.00	
10.5	2.50	0.61	1.37	3.40		0.00	0.00	
4A-4B								
4.4	0.00	4.24	2.12	0.00		0.00	0.00	
5.5	1.07	4.24	4.24	4.50		0.00	0.00	
6.0	0.50	4.24	4.24	2.10		0.00	0.00	
8.5	2.50	4.19	4.22	10.50		0.00	0.00	
11.0	2.50	4.19	4.19	10.50		0.00	0.00	
11.9	0.87	0.00	2.10	1.80		0.00	0.00	
合 計	16.39			45.1			0.0	0.0

[illegible]

[illegible]

仮設工(2号集水井)

[illegible]

様式設6-4号

[illegible]

支障木処理工 数量計算書

林班	小 班	針 葉 樹		広 葉 樹		摘 要
		本 数	材 積	本 数	材 積	
96	に	3	10.75	2	3.32	0.5m3/本以上
				30	3.54	0.5m3/本未満
計		3	10.75	32	6.86	
合計		3	10.75	32	6.86	