

工種別数量内訳書

工事名 大葛越林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 林道工事におい	m3	1665		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5	m3	1499		
掘削（岩石）	火薬併用機械掘削 軟岩（Ⅱ）	m3	9		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事にお	m3	348		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	2315		
路面工		式	1		
路盤	鉄鋼スラグ路盤材 （カタマ）	m3	342.5		
貯水タンク	2m3 2か月	式	1		
作業土工		式	1		
現場内碎石運搬		m3	1		
不整地運搬車運搬工（6.0t）	D=0.06km	m3	1356		
箱堀	バックホウ（排対2次） クローラ型・山積	m3	341		
箱堀	軟岩Ⅱ	m3	2		
床掘り	土砂 小規模	m3	31		
埋戻し	小規模 土砂	m3	6		
伐開・除根工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
伐開	1種	m	560		
機械除根	バックホウ 山積0.45m3	m	560		
支障木処理工		式	1		
支障木処理	針葉樹 0.5m3/本未満	m3	11.2		
支障木処理	広葉樹 0.5m3/本未満	m3	158.5		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	礫質土 BH山積0.45m3	m2	1648		
法面整形（盛土部）	礫質土 BH山積0.45m3	m2	1691		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
種子散布工	1000m2以上（補正なし）	m2	1691		
かご工		式	1		
高耐久性木製柵工	設置 階段式 高さ49.5cm*幅150	m	43.5		
高耐久性木製柵工	設置 階段式 高さ49.5cm*幅75.	m	6		
スペーサー	高耐久性木製柵 2段目、3段目	本	77		
法面保護工		式	1		
木柵工E	杭 マツ径9cm長さ180cm	m	98		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Bタイプ	m	54		
管渠工		式	1		
基礎砕石工	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	8.1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm	m	23.5		
流末処理工		式	1		
木製呑口保護工		基	2		
遮水シート		m2	11.4		
水硬化性土木シート	盛土	m2	30		
植生マット水路工	縦張	m	8		

