

工種別数量内訳書

工 事 名 高山林道改良工事

宮城北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（1号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	103		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	81		
不整地運搬車運搬	片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	28		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm 1号	m3	14.9		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	61		
埋戻し	小規模 土砂	m3	52		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	け質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	54		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	162		
排水構造物工		式	1		
コルゲートフォーム	据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	9.2		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm 落蓋式	m	6		
U型側溝グレーチング蓋	500型 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	5		
基礎碎石	再生クラッシュRC-40 1号	m3	1.3		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 1号	m	12		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.4		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュRC-40、 t=200mm 1層 1号	m3	1.9		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 I形 円型 600mm	m	11.2		
運搬処理工		式	1		
鉄くず運搬		台/回	1		
産廃処分費	鉄くず	t	0.37		
林道開設・改良（2号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準)	m3	62		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	48		
不整地運搬車運搬	片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	31		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm 2号	m3	16.1		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	75		
埋戻し	小規模 土砂	m3	60		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	50		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	194		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
コルゲートフォーム	据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	8.2		
横断工		式	1		
プレキャストU型横断溝	道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm 落蓋式	m	6		
U型側溝グレーチング蓋	500型 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	5		
基礎砕石	再生クラッシャーRC-40 2号	m3	1.3		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 2号	m	25		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.4		
下層路盤工(車道)	再生クラッシャー RC-40、 t=200mm 1層 2号	m3	1.9		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 I形 円型 600mm	m	12.2		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去	撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	49		
運搬処理工		式	1		
鉄くず運搬		台/回	1		
産廃処分費	鉄くず	t	0.7		
林道開設・改良（3号）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	271		
掘削（岩石）	大型ブレイカ掘削 軟岩 IB 油圧式600*800kg級	m3	3		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	9		
不整地運搬車運搬	片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	262		
路面工		式	1		
砕石路面	RC-40、仕上り厚10cm 3号	m3	16.3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	96		
埋戻し	小規模 土砂	m3	78		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	68		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	14		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 止杭打込 3号	m	8		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
自由勾配側溝	大型横断VS 900＊1000＊2000	m	8		
自由勾配側溝グレーチング蓋	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	3		
調整コンクリート	18-8-40	m3	0.9		
基礎コンクリート	18-8-40	m3	1.6		
基礎砕石	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40 3号	m3	1.6		
流末工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm＊幅120cm 止杭打込 3号	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	1.4		
下層路盤工(車道)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40、 t=200mm 1層 3号	m3	1.9		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰｲﾌﾞ	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.3		
運搬処理工		式	1		
鉄くず運搬		台/回	1		
産廃処分費	鉄くず	t	0.65		
林道開設・改良（作業用施設）		式	1		
林道土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	353		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 削り取り整形	m2	72		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(排対2次) ｸﾛｰﾌﾞ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	40		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		