

# 令和7年度 北沢治山工事

---

宮城北部森林管理署

---

# 本工事費内訳書

令和7年度 北沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
No.1コンクリート床固工治山土工	式	1			工種行
No.1コンクリート床固工作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	103	300		1号代価表 13頁
バックホ掘削(掘削積込、積込)礫質土 地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	345	100		2号代価表 14頁
埋戻し(転圧あり)	m3	103	300		3号代価表 15頁
埋戻し(転圧なし)	m3	345	100		4号代価表 16頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	81	400		5号代価表 17頁
No.1コンクリート床固工治山ダム工	式	1			工種行
NO.1コンクリート床固工	式	1			種別行
No.1堤体コンクリート	m3	215	400		6号代価表 18頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	207			7号代価表 19頁
打継面清掃工	m3	215	400		8号代価表 20頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	16			9号代価表 21頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	8			10号代価表 22頁
円筒型水抜設置 (硬質ポリ塩化ビニル管) 呼び径300mm	m	2			11号代価表 23頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックピラス	m2	184 400			12号代価表 24頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックワンダー	m2	83 300			13号代価表 25頁
残存型枠 ピラストタイプ 厚40×幅600×長1200mm	枚	131			
残存プロテロックピラスワンダー ワンダー T40×W600mm	枚	315			
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	20 500			14号代価表 26頁
堤名板取付一切	枚	1			15号代価表 27頁
NO.1コンクリート床固工 袖隠工	式	1			種別行
木製枠土留工 (ユニット式) 中詰土砂	m	9 800			16号代価表 28頁
No.1コンクリート床固工治山土工 緑化基礎工	式	1			工種行
No.1コンクリート床固工治山ダム工 筋工	式	1			種別行
丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	m	7			17号代価表 29頁
自然侵入促進型マット 設置 盛土用	m2	73 300			18号代価表 30頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
No.1コンクリート谷止工治山土工	式	1			工種行
No.1コンクリート谷止工作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	110 900			1号代価表 13頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 礫質土 地山の掘削+ルーズな状態の積込	m3	258 400			19号代価表 31頁
埋戻し(転圧あり)	m3	110 900			20号代価表 32頁
埋戻し(転圧なし)	m3	258 400			21号代価表 33頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	87			22号代価表 34頁
No.1コンクリート谷止工治山ダム工	式	1			工種行
NO.1コンクリート谷止工	式	1			種別行
No.1堤体コンクリート	m3	220 900			23号代価表 35頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	166			24号代価表 36頁
打継面清掃工	m3	220 900			25号代価表 37頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	13			9号代価表 21頁
止水板設置 止水板(塩ビ) FF200*5mm	m	5			10号代価表 22頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管） 呼び径300mm	m	2			26号代価表 38頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックピラス	m2	167.800			27号代価表 39頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックワンダー	m2	66.500			28号代価表 40頁
残存型枠 ピラストイプ 厚40×幅600×長1200mm	枚	101			
残存プロテロックピラスワンダー ワンダー T40×W600mm	枚	277			
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルレンなし	m2	17.900			29号代価表 41頁
堤名板取付一切	枚	1			30号代価表 42頁
NO. 1 コンクリート谷止工側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート	m3	7.400			31号代価表 43頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックピラス	m2	26.400			32号代価表 44頁
残存プロテロックピラスワンダー ワンダー T40×W600mm	枚	54			
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管（VU）呼径50 D60×t1.8mm	m	2.400			33号代価表 45頁
足場（キャットウォーク）の設置・撤去	m	9.600			34号代価表 46頁
NO. 1 コンクリート谷止工袖隠工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製桝土留工（ユニット式） 中詰土砂	m	9 800			35号代価表 47頁
NO. 1 コンクリート谷止工緑化基礎工	式	1			種別行
丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	m	7			36号代価表 48頁
自然侵入促進型マット 設置 盛土用	m2	55			37号代価表 49頁
流路工および水叩き工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工（B） 溪間工 制限なし 山積0.8m3（平積0.6m3） 砂・砂質土・粘性土普通	m3	55 300			1号代価表 13頁
バックホ掘削（掘削積込、積込）礫質土 地山の掘削＋ルーズな状態の積込	m3	422 400			19号代価表 31頁
埋戻し（転圧あり）	m3	55 300			20号代価表 32頁
埋戻し（転圧なし）	m3	422 400			21号代価表 33頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	12			22号代価表 34頁
コンクリート帯工	式	1			種別行
帯工コンクリート	m3	5 900			38号代価表 50頁
残存型桝 設置 治山ダム プロテロックワンダー	m2	25			39号代価表 51頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残存プロテロックピアスワンダー ワンダー T 4 0 × W 6 0 0 mm	枚	50			
かご（省力化）護岸工	m	144			種別行
カゴ工 最上段分	m	36			40号代価表 52頁
カゴ工 中・下段分	m	108			41号代価表 53頁
吸出防止材（合成繊維系） t=10mm	m2	167 600			
中詰材 割栗石 150mm-200mm 北沢施工箇所運搬費込	m3	66 100			
水叩き工	式	1			工種行
側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート	m3	21 900			42号代価表 54頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックピアス	m2	38 600			43号代価表 55頁
残存プロテロックピアスワンダー ワンダー T 4 0 × W 6 0 0 mm	枚	70			
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管（VU）呼径50 D60×t1.8mm	m	4 800			33号代価表 45頁
水叩き工	式	1			種別行
水叩きコンクリート	m3	18 300			44号代価表 56頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート垂直壁	式	1			種別行
垂直壁コンクリート	m3	5,900			45号代価表 57頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックワンダー	m2	25			46号代価表 58頁
残存プロテロックピラスワンダー ワンダー T 4 0 × W 6 0 0 mm	枚	50			
コンクリート水叩き工側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート	m3	21,900			47号代価表 59頁
残存型枠 設置 治山ダム プロテロックピラス	m2	38,600			48号代価表 60頁
残存プロテロックピラスワンダー ワンダー T 4 0 × W 6 0 0 mm	枚	70			
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	4,800			33号代価表 45頁
緑化基礎工	式	1			種別行
自然侵入促進型マット 設置 切土用	m2	138,800			49号代価表 61頁
仮設工	式	1			種別行
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm 802kg/枚	枚/日	6,720			50号代価表 62頁
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm 802kg/枚	枚	28			51号代価表 63頁



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	28			52号代価表 64頁
圧送管組立・撤去 L=150m以上	m	180			53号代価表 65頁
大型土のう回排水 1 段積（制作・設置）	m	5			54号代価表 66頁
大型土のう工 撤去	袋	5			55号代価表 67頁
締切排水（水替）工 作業時排水 16日	式	1			56号代価表 68頁
支障木処理工（針葉樹） 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	12,700			57号代価表 69頁
支障木処理工（広葉樹） 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	5,500			58号代価表 70頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			59号代価表 71頁
現道補修	m3	43,500			60号代価表 72頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 10頁
安全費	式	1			2号内訳書 11頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費	式	1			3号内訳書 12頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書  
( 1号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 L12m以内 40km迄	t	22 460				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	22 460				
計						

安全費

内訳書  
( 2号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計設置撤去	個所	1			89号代価表 101頁	
雨量計 7 日 巻	日	180				
計						

技術管理費

内訳書  
( 3号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議開催費	式	1				
計						

## 1号代価表

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土普通

( 1号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

13 頁

( 2号代価表 )

[illegible]

1 m<sup>3</sup>当り

( 3号代価表

[illegible]



埋戻し（転圧なし）

代価表

( 4号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルース状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	100			63号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

代価表  
( 5号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	2   300				
計						
1 m2 当り						

No.1堤体コンクリート

代価表  
( 6号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 60≦V<100m3/日 圧送管組立・撤去有	m3	1			64号代価表 76頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			65号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)  
D型

代価表  
( 7号代価表 )

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	0.280			66号代価表 78頁	
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 6 1 . 5 6 k g / m	t	0.280				
計						
1 本 当 り						

打継面清掃工

代価表

( 8号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   020				[1]
普通作業員	人	0   100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表  
( 9号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

( 10号代価表 )

[illegible]

22 頁

円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管）  
呼び径300mm

代価表

(

11号代価表

)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径 3 0 0 定尺 4 m	m	10				
土木一般世話役	人	0.080				
特殊作業員	人	0.160				
普通作業員	人	0.230				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	日	0.080			2号単価表 104頁	運転1.0人 燃料44L 機械賃料数量1.45日
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

23 頁



残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックピラス

代価表						
( 12号代価表 )						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 両面プレート ピラス 砂防工事使用	m2	100				
計						
1 m2 当り						

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックワンダー

代価表  
( 13号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 ステンボルトプレート ピラス・ワンダー共通 一般工事	m2	100				
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

代価表  
( 14号代価表 )

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   290				[1]
型わく工	人	1   570				[1]
普通作業員	人	1   360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

( 15号代価表 )

[illegible]

1 枚当り

木製枠土留工（ユニット式）  
中詰土砂

代価表  
( 16号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠工 (ユニット式) (中詰:土砂-機械) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	m	10			67号代価表 79頁	
吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	m2	5400				
木製枠工 (高耐久処理木材) 45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=1500mm	基	6670				
計						
1 m 当り						

丸太一本筋工  
杭木 L=0.6m

代価表  
( 17号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5	560			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12	500			
普通作業員	人	0	590			[1]
普通作業員	人	0	070			[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 m 当り						

自然侵入促進型マット 設置  
盛土用

代価表  
( 18号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				[1]
土木一般世話役	人	0.200				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
自然侵入促進型マット 盛土用 W=1m L=25m	m2	120				
プラピン L=100mm	本	471				
計						
1 m2 当り						

( 19号代価表 )

[illegible]

1 m<sup>3</sup>当り



埋戻し（転圧あり）

代価表

( 20号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	100			68号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（転圧なし）

代価表

( 21号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルース状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	100			63号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

代価表  
( 22号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	2   300				
計						
1 m2 当り						

No.1堤体コンクリート

代価表  
( 23号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	1			69号代価表 81頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			70号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)  
D型

代価表  
( 24号代価表 )

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	0.280			71号代価表 83頁	
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	0.280				
計						
1 本 当 り						

打継面清掃工

代価表  
( 25号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   020				[1]
普通作業員	人	0   100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

<div> <div>円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管） 呼び径300mm</div> <div> <div>代価表</div> <div>( 26号代価表 )</div> <div>10 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300 定尺4m	m	10				
土木一般世話役	人	0.080				
特殊作業員	人	0.160				
普通作業員	人	0.230				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	日	0.080			2号単価表 104頁	運転1.0人 燃料44L 機械賃料数量1.45日
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックピラス

代価表						
( 27号代価表 )						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 両面プレート ピラス 砂防工事使用	m2	100				
計						
1 m2 当り						



残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックワンダー

代価表

( 28号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 ステンボルトプレート ピラス・ワンダー共通 一般工事	m2	100				
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

代価表  
( 29号代価表 )

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
普通作業員	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

( 30号代価表 )

[illegible]

1 枚当り

側壁コンクリート

代価表

( 31号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			72号代価表 84頁	
生コンクリート (高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			73号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックピラス

代価表  
( 32号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 両面プレート ピラス 砂防工事使用	m2	100				
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ  
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm

代価表  
( 33号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU管) φ 50mm (大口) (JIS K 6741)	m	1				
計						
1 m 当り						

足場(キャットウォーク)の設置・撤去

代価表  
( 34号代価表 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2   700				[1]
とび工	人	6   200				[1]
普通作業員	人	5   500				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	クハ、クレンヂ、足場仮設材(単管パイプ(手摺部含む)、...
計						
1 m 当り						

( 35号代価表 )

[illegible]

10 m 当り



丸太一本筋工  
杭木 L=0.6m

代価表

( 36号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5	560			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12	500			
普通作業員	人	0	590			[1]
普通作業員	人	0	070			[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 m 当り						

自然侵入促進型マット 設置  
盛土用

代価表  
( 37号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				[1]
土木一般世話役	人	0.200				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
自然侵入促進型マット 盛土用 W=1m L=25m	m2	120				
プラピン L=100mm	本	471				
計						
1 m2 当り						

帯工コンクリート

代価表  
( 38号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日	m3	10			75号代価表 87頁	
生コンクリート (高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			76号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックワンダー

代価表

( 39号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 ステンボルトプレート ピラス・ワンダー共通 一般工事	m2	100				
計						
1 m2 当り						

カゴ工  
最上段分

代価表

( 40号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーマットKM型 100型（標準・蓋付き） 最上段部	m	10				
普通作業員	人	0.810				
バックホ（排対3次） クローラ型・山積0.8m3（平積0.6m3）	時間	0.230			3号単価表 105頁	
計						
1 m 当り						

カゴ工  
中・下段分

代価表  
( 41号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーマットKM型 100型（標準・蓋付き） 中下段部	m	10				
普通作業員	人	0.810				
バックホ（排対3次） クローラ型・山積0.8m3（平積0.6m3）	時間	0.230			3号単価表 105頁	
計						
1 m 当り						

側壁コンクリート

代価表

( 42号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			77号代価表 89頁	
生コンクリート (高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			78号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックピラス

代価表  
( 43号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 両面プレート ピラス 砂防工事使用	m2	100				
計						
1 m2 当り						



水叩きコンクリート

代価表  
( 44号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日	m3	10			79号代価表 91頁	
生コンクリート (高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			80号代価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

( 45号代価表 )

[illegible]

10 m<sup>3</sup>当り

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックワンダー

代価表						
( 46号代価表 )						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 ステンボルトプレート ピラス・ワンダー共通 一般工事	m2	100				
計						
1 m2 当り						

( 47号代価表 )

[illegible]

10 m<sup>3</sup>当り

残存型枠 設置 治山ダム  
プロテロックピラス

代価表  
( 48号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				[1]
型わく工	人	4,800				[1]
普通作業員	人	3,300				[1]
溶接工	人	2,300				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1,700				
残存型枠 両面プレート ピラス 砂防工事使用	m2	100				
計						
1 m2 当り						

自然侵入促進型マット 設置  
切土用

代価表  
( 49号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工	人	1   300				[1]
普通作業員	人	0   700				[1]
土木一般世話役	人	0   400				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
自然侵入促進型マット 切土用 亀甲金網装着型 W=1m L=20m	m2	120				
止め釘 φ5×150L	本	384				
アンカーピン 補助アンカーピン 径9 L=200mm	本	87				
計						
1 m2 当り						

敷き鉄板賃料(360日)  
22×1524×3048mm 802kg/枚

代価表  
( 50号代価表 )

1 枚/日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸） 3 6 0 日以内 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚/日	1				
計						
1 枚/日 当り						

鋼板整備費(賃貸)  
22×1524×3048mm 802kg/枚

代価表  
( 51号代価表 )

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1				
計						
1 枚 当 り						



敷鉄板設置・撤去  
1524mm\*3048mm

代価表  
( 52号代価表 )

100 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   370				[1]
とび工	人	1   370				[1]
普通作業員	人	1   370				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1   370			4号単価表 106頁	[1]
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 枚 当 り						

圧送管組立・撤去  
L=150m以上

代価表  
( 53号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 600				
計						
1 m 当り						

大型土のう回排水  
1 段積（制作・設置）

代価表  
( 54号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			85号代価表 97頁	
計						
1 m 当り						

大型土のう工  
撤去

代価表  
( 55号代価表 )

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				[1]
特殊作業員	人	0.087				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			5号単価表 107頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

( 56号代価表 )

[illegible]

1 式当り

支障木処理工（針葉樹）  
0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ

代価表  
( 57号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バックホウ(排対2次)掘装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			6号単価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

( 58号代価表 )

1 m3当り

70 頁

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表  
( 59号代価表 )

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						



現道補修

代価表

( 60号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 北沢現道補修用	m2	1			88号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

( 61号代価表 )

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

( 61号代価表 )

( 61号代価表 )

[illegible]

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

代価表  
( 62号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 31				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	10. 59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 65		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76. 19				
R1	特殊作業員	28. 92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 34		運転手(特殊)		
Z		11. 50				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

## 63号代価表

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

( 63号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
60≦V<100m3/日 圧送管組立・撤去有

代価表  
( 64号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				[1]
特殊作業員	人	0   300				[1]
普通作業員	人	0   800				[1]
生コンクリート (高炉) 18-8-40 B種	m3	10   700				
コンクリートポンプ車 圧送管180m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0   500			8号単価表 110頁	[1]
圧送管組立・撤去 L=150m以上 60≦V<100m3/日	m3	10			90号代価表 102頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)  
無筋構造物

代価表  
( 65号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

鉄筋加工  
鉄筋径16~25mm

代価表  
( 66号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				加工 [1]
鉄筋工	人	0   900				加工 [1]
普通作業員	人	0   600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

木製枠工(ユニット式)  
(中詰:土砂-機械) 山積0.8m3(平積0.6m3)

代価表  
( 67号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				
普通作業員	人	0.310				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	0.120			9号単価表 111頁	
タンパ・ランマ 5h 質量60~80kg	日	0.090			10号単価表 112頁	
計						
1 m 当り						



埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表  
( 68号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表  
( 69号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				[1]
特殊作業員	人	0   300				[1]
普通作業員	人	0   800				[1]
コンクリートポンプ車 圧送管156m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0   625			11号単価表 113頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
生コンクリート（高炉） 18-8-40 B種	m3	10   700				
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)  
無筋構造物

代価表  
( 70号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

鉄筋加工  
鉄筋径16~25mm

代価表  
( 71号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				加工 [1]
鉄筋工	人	0   900				加工 [1]
普通作業員	人	0   600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表  
( 72号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
コンクリートポンプ車 圧送管156m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			11号単価表 113頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 73号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

木製枠工(ユニット式)  
(中詰:土砂-機械) 山積0.8m3(平積0.6m3)

代価表  
( 74号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				
普通作業員	人	0.310				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	0.120			9号単価表 111頁	
タンパ・ランマ 5h 質量60~80kg	日	0.090			12号単価表 114頁	
計						
1 m 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日

代価表  
( 75号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			13号単価表 115頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						



養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 76号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表  
( 77号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
コンクリートポンプ車 圧送管156m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			11号単価表 113頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 78号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日

代価表  
( 79号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			13号単価表 115頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 80号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日

代価表  
( 81号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			13号単価表 115頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 82号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表  
( 83号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.600				[1]
普通作業員	人	1.500				[1]
コンクリートポンプ車 圧送管156m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			11号単価表 113頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						



養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 84号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   080				[1]
普通作業員	人	0   250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

大型土のう工  
流用土 製作・設置

代価表  
( 85号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			14号単価表 116頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm\*1台)

代価表  
( 86号代価表 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) ディーゼル15.0KVA	日	1			15号単価表 117頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

87号代価表

( 87号代価表 )

1 箇所当り

[illegible]

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 北沢現道補修用

代価表  
( 88号代価表 )

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
R C ー 4 0 北沢現道補修用	m3	12				
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			17号単価表 119頁	
計						
1 m2 当り						

雨量計設置撤去

代価表

( 89号代価表 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

圧送管組立・撤去  
L=150m以上 60≦V<100m3/日

代価表  
( 90号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 200				
計						
1 m3 当り						

( 1号单価表

( 1号单価表

( 1号单価表

[illegible]



( 2号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 3号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 4号单価表 )

1 日 当 り

106 頁

( 5号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 6号单価表

1 時間当り

[illegible]

( 7号单価表 )

( 7号单価表 )

( 7号单価表 )

[illegible]

( 8号单価表 )

( 8号单価表 )

( 8号单価表 )

( 8号单価表 )

( 9号单価表 )

1 時間当り

[illegible]



タンパ・レンマ 5h  
質量60~80kg

( 10号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 11号单価表 )

[illegible]

1 時間当り

( 12号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り

( 13号单価表 )

[illegible]

1 時間当り

14号单価表

山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)吊能力2.9t長期割引

1 日 当 り

116 頁

( 15号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り

( 16号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 17号单価表

1 時間当り

[illegible]