

工種別数量内訳書

工事名 石仏第2林道（林業専用道）新設工事

宮城北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	掘削・積込 オープンカット	m3	3392		
掘削（土砂）	掘削 オープンカット	m3	710		
掘削（土砂）	掘削 片切掘削 人力併用	m3	1923		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1590		
不整地運搬車運搬	片道0.28km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	4982		
現場内碎石運搬（碎石類）	BH0.45m3積込 6t 不D=0.6km	m3	166.1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	4881		
作業土工		式	1		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	219		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	4		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	4		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	3		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	11		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	66		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	33		
床掘り	ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	7		
埋戻しB		m3	70		
埋戻しB		m3	62		
埋戻しB		m3	26		
埋戻しC		m3	52		
埋戻しC		m3	8		
支障木処理工		式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	2556		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	995		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	201		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
機械除根	疎林 バックホウ 山積0.45m3	m	620		
法面保護工		式	1		
法尻保護	木柵工(E)	m	210		
擁壁工		式	1		
かご工		式	1		
鋼製組立網	測点301、836	式	1		
碎石かご（測点620）	500×2000×1000	式	1		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	16		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*1000mm 209kg 3種 落蓋式	m	1		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	15		
簡易排水工		式	1		
丸太栓水叩工	2,000×1,000	基	3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
管渠工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管 200mm 要	m	15		
暗渠排水管	据付 波状管 300mm 要	m	12		
基床碎石工	RC-40	m3	2.7		
基床碎石工	RC-40	m3	4.8		
基床碎石工	RC-40	m3	3.9		
基床碎石工	RC-40	m3	4.2		
水抜パイプ	耐圧ポリエチレンリブ管 Φ900	m	15		
水抜パイプ	耐圧ポリエチレンリブ管 Φ1200	m	11		
植生土のう水路工	40×60	m	3		
呑吐口工		式	1		
遮水シート張工	ビニールt=0.5mm 幅1830mm	m2	75.1		
遮水シート張工	ビニールt=0.5mm 幅1830mm	m2	9		
遮水シート張工	ビニールt=0.5mm 幅1830mm	m2	10.8		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	3.8		
下層路盤工(車道)	再生フラッシュソ RC-40、 t=200mm 1層	m3	5.1		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	5.6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	φ400mm	m	17		
コルゲートパイプ 撤去	φ1000	m	18.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	14		
仮水路工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管 300mm 要	m	32		
水替工		式	1		
ポンプ 排水		日	7.5		
ポンプ 排水		箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		