

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧(杉沢林道1号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	32			1号明細書 12頁
床掘り クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	352			2号明細書 13頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	162			3号明細書 14頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻工B 最大埋戻幅4m以上	m3	195			4号明細書 15頁
残土処理(林道工事における盛土)	m3	162			5号明細書 16頁
土砂運搬(杉沢林道1号) ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1.5km	m3	162			6号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	12,800			7号明細書 18頁
砂利路盤工 敷厚 20cm	m3	12,800			8号明細書 19頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	111.400			9号明細書 20頁
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	8.100			10号明細書 21頁
排水構造物工	式	1			工種行
カルバート工	式	1			種別行
ボックスカルバート設置 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5	m	7			11号明細書 22頁
基礎コンクリート 小型構造物 一般養生 小運搬無	m3	2.100			12号明細書 23頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 撤去 600mm	m	2.400			13号明細書 24頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			14号明細書 25頁
仮設工(杉沢林道1号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置・撤去	袋	50			15号明細書 26頁
水換工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			16号明細書 27頁
ポンプ運転(作業時排水) 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	39			17号明細書 28頁
林道施設災害復旧(杉沢林道2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m ³	2			1号明細書 12頁
床掘り 土砂 小規模	m ³	78			18号明細書 29頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	8			3号明細書 14頁
盛土工	式	1			種別行
林道工事における盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m ³	24			19号明細書 30頁
埋戻しC 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	48			20号明細書 31頁

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 現場着	m3	1			21号明細書 32頁
残土処理(林道工事における盛土)	m3	8			5号明細書 16頁
土砂運搬(杉沢林道2号) ダンプ運搬2t 土砂類 片道0.4km	m3	8			22号明細書 33頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	9			7号明細書 18頁
砂利路盤工 敷厚 20cm	m3	9			8号明細書 19頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部)	m2	43,500			23号明細書 34頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	33			9号明細書 20頁
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュヤーン40~0	m3	3,600			10号明細書 21頁
仮設工(杉沢林道2号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置・撤去	袋	25			15号明細書 26頁
水換工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			16号明細書 27頁
ポンプ運転(作業時排水) 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	11	500		17号明細書 28頁
林道施設災害復旧(杉沢林道3号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	216			2号明細書 13頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	14			3号明細書 14頁
盛土工	式	1			種別行
林道工事における盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m ³	160			19号明細書 30頁
埋戻しC 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	146			24号明細書 35頁
購入土 現場着	m ³	112			21号明細書 32頁

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(林道工事における盛土)	m3	14			5号明細書 16頁
土砂運搬(杉沢林道3号) ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km	m3	14			25号明細書 36頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	16			7号明細書 18頁
砂利路盤工 敷厚 20cm	m3	16			8号明細書 19頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部)	m2	134			23号明細書 34頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	156			9号明細書 20頁
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	8700			10号明細書 21頁
仮設工(杉沢林道3号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製工事用看板工	基	1			26号明細書 37頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置・撤去	袋	30			15号明細書 26頁
水換工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満ポンプ口径100mm	箇所	1			16号明細書 27頁
ポンプ運転(作業時排水) 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	37			17号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(焼山林道)	式	1			費目行

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	399			2号明細書 13頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	8			3号明細書 14頁
盛土工	式	1			種別行
林道工事における盛土 路体(築堤) 4.0m以上	m ³	165			27号明細書 38頁
埋戻しC 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	255			24号明細書 35頁
購入土 現場着	m ³	61			28号明細書 39頁
残土処理(林道工事における盛土)	m ³	8			5号明細書 16頁
土砂運搬(焼山林道) ダンプ運搬4t 土砂類 片道1.1km	m ³	8			29号明細書 40頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m ³	9			7号明細書 18頁
砂利路盤工 敷厚 20cm	m ³	9			30号明細書 41頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	m2	128			23号明細書 34頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	127,600			31号明細書 42頁
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	10,200			32号明細書 43頁
排水構造物工	式	1			工種行
カルバート工	式	1			種別行
ボックスカルバート設置 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5	m	15			33号明細書 44頁
基礎コンクリート 小型構造物 一般養生 小運搬無	m3	3,700			34号明細書 45頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご	m	2			35号明細書 46頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	15,300			36号明細書 47頁

本工事費内訳書

杉沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			37号明細書 48頁
仮設工(焼山林道)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水換工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm	箇所	1			16号明細書 27頁
ポンプ運転(作業時排水) 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	37			17号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(10号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(杉沢林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(杉沢林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			9号単価表 97頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(12号代価表)

1 m当り

ボックスカルバート
据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.80				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.37		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.08				
R1	普通作業員	3.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	11.65		特殊作業員		
Z		89.12				
Z1	ボックスカルバート B1500×H1200×L1000	89.12		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

(13号代価表)

10 m3当り

コンクリート人力打設
小型構造物 一般養生 小運搬無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2.650				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			38号代価表 86頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	シュート、ホッパ、パイプレタ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

ヒューム管(B形管)
撤去 600mm

代価表

(14号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		71.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	6.74		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		87.35				
R1	普通作業員	37.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.47		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.53		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.62		特殊作業員		
Z		5.04				
Z1	軽油 パトロール給油	4.46		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(16号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
特殊作業員	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バックホ(賃料)	日	0.290			10号単価表 98頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(17号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
特殊作業員	人	0.090				
バックホウ(賃料)	日	0.090			11号単価表 99頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(27号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン(杉沢林道) 0-40 mm	m3	24				
ハックホ(2014規制) ローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 95頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(焼山林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(焼山林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			9号単価表 97頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)

(33号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.80				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.37		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.08				
R1	普通作業員	3.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	11.65		特殊作業員		
Z		89.12				
Z1	ボックスカルバート B1200×H1200×L1000	89.12		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

(34号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石(焼山林道) 150-200 mm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

代価表

(36号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		101.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	101.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		821.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	331.53		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	291.41		普通作業員		
R3	特殊作業員	141.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	51.12		土木一般世話役		
Z		61.58				
Z1	軽油 パトロール給油	61.55		軽油 パトロール給油		

単価表

(5号単価表)

1 時間当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

(17号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						