

銅山川地区直轄地すべり防止工事11

山形森林管理署最上支署

本工事費内訳書

銅山川地区直轄地すべり防止工事11

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キューピクル撤去工	式	1			費目行
大型ブレイカ取り壊し 無筋構造物	m3	15,300			1号代価表 6頁
アーチ型コルゲート撤去	箇所	2			2号代価表 7頁
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	15,300			3号代価表 8頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	9,400			4号代価表 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	9,400			5号代価表 10頁
コンクリートブレイカ取りこわし 無筋構造物	m3	4			6号代価表 11頁
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	4			3号代価表 8頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	4			4号代価表 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	4			5号代価表 10頁
産廃処分	式	1			7号代価表 12頁
強制排水制御盤撤去工	式	1			費目行
コンクリートブレイカ取りこわし 無筋構造物	m3	38			6号代価表 11頁
アーチ型コルゲート撤去	箇所	15			8号代価表 13頁

本工事費内訳書

銅山川地区直轄地すべり防止工事11

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	38			3号代価表 8頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	36			4号代価表 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	36			5号代価表 10頁
産廃処分	式	1			9号代価表 14頁
観測施設撤去工	式	1			費目行
コンクリートブレイカ取りこわし 無筋構造物	m3	15	800		6号代価表 11頁
アーチ型コルゲート撤去	箇所	9			10号代価表 15頁
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	15	800		3号代価表 8頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	18	900		4号代価表 9頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	18	900		5号代価表 10頁
産廃処分	式	1			11号代価表 16頁
仮設工	式	1			費目行
敷鉄板設置・撤去	m2	139	400		14号代価表 19頁
敷鉄板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm	枚/日	2,700			13号代価表 18頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	30			15号代価表 20頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			5頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

コンクリートブレイカ取りこわし
無筋構造物

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	600			
特殊作業員	人	6				
普通作業員	人	4	100			
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハンドブレイカ) 20kg級	日	4	200			
空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h 3.5~3.7m3/min長期割引	日	2	100		5号単価表 25頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	サケルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

産廃処分

代価表

(7号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費 無筋コンクリート	m ³	19 400				15.4+4.0
産廃処分費 木くず	t	1 100				
産廃処分費 金属くず	m ³	4 040				1788*2/1000=3.576t*1.13
一般距離制運賃 4t車 30km迄	台	6				
計						
1式当り						

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			8号単価表 28頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表

(1号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

経費条件表

山形森林管理署最上支署
銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】