

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名

関口沢治山林道災害復旧工事

工 期

契約締結日の翌日

から

令和7年11月28日

まで

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
山腹工					式	1		
	土工（林道敷）				式	1		
		作業土工			式	1		
			バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	849.5		
		残土処理			式	1		
			運搬残土 0.4km		m3	849.5		
			ブルドーザー盛土敷均し 築堤	普通11t 仕上り厚0.3m 普通	m3	849.5		
	治山土工				式	1		
		作業土工			式	1		
			バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	133.5		
			バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込+ルーズ積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	100.9		
			埋戻し 山腹工 BH-0.60m3	転圧なし	m3	32.6		
		残土処理			式	1		
			運搬残土 0.4km		m3	100.9		
			ブルドーザー盛土敷均し 築堤	普通11t 仕上り厚0.3m 普通	m3	100.9		
	山腹基礎工				式	1		
		大型植生土のう土留工			式	1		
			大型植生土のう土留工		袋	75		
仮設工					式	1		
	仮設工				式	1		
		工事用道路工			式	1		
			現道補修		m3	200		
			大型土のう工 製作・設置	耐候性	袋	50		
			大型土のう工 撤去		袋	50		
			倒木処理工	直径28cm以上	本	10		
		工事看板等			式	1		
			木製工事用看板工		個所	1		
直接工事費					式	1		
共通仮設費計					式	1		
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名 関口沢治山林道災害復旧工事

工 期 契約締結日の翌日 から 令和7年11月28日 まで

[illegible]

[illegible]関口沢治山林道災害復旧工事

区 分		掘削工 (掘削 (礫質土))		盛土工 (盛土 (流用土))					
測 点	距 離	面 積	数 量	面 積	数 量	面 積	数 量	面 積	数 量
BP測線		0.4					*		*
A測線	6.3	1.6	6.3						
B2測線	5.8	0.0	4.6						
B3測線	7.5	0.0							
B測線	10.0	0.0							
B測線		4.7		1.0					
C測線	6.6	5.6	34.0	1.1	6.9				
CA測線	4.4	5.3	24.0	1.1	4.8				
D測線	7.6	5.0	39.1	1.0	8.0				
E測線	6.8	2.5	25.5	2.8	12.9				
E測線		0.0							
E6-A測線	1.1	0.0							
E6-B測線	1.3	0.0							
E3測線	9.6	0.0							
E-A測線	11.5	0.0							
F測線	5.1	0.0							
合計	83.6	計	133.5	計	32.6	計		計	

関口沢治山林道災害復旧工事

[illegible]