

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 大蔵直轄治山事業所解体工事

工 期 契約締結日の翌日 から 令和7年11月20日 まで

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
仮設工事					式	1.00		
	仮設工事				式	1.00		
			散水養生		m2	190.00		
			立入禁止処置	道路側A型バリケード	式	1.00		
			隣地ネット養生	道路及び北側	m2	180.00		
			重機輸送	バックホウ BH-0.4m3	式	1.00		
建物解体 植栽木撤去 跡地整地					式	1.00		
	建物解体 植栽木撤去 跡地整地				式	1.00		
			内部造作材撤去		m2	95.00		
			木造建屋上屋解体		m2	190.00		
			基礎・土間コンクリート解体	バックホウ BH-0.4m3	m2	95.00		
			駐車場アスファルト土間撤去	バックホウ BH-0.4m3	m2	150.00		
			植栽木撤去	立木12本	式	1.00		
			浄化槽撤去	撤去 埋戻し	式	1.00		
残存物等撤去					式	1.00		
	残存物等撤去				式	1.00		
			残存物等撤去		人	12.00		
廃材積込運搬					式	1.00		
	廃材積込運搬				式	1.00		
		廃材積込運搬	解体建屋分		式	1.00		
			コンクリート		m3	23.00		
			アスファルト		m3	10.00		
			木くず		m3	40.00		
			廃プラスチック		m3	5.00		
			ガラス陶磁器		m3	5.00		
			金属くず		t	3.00		
			石膏ボード		m3	20.00		
			岩綿吸音材		m3	6.50		
		廃材積込運搬	建屋内残置物		式	1.00		
			廃プラスチック		m3	10.00		

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 大蔵直轄治山事業所解体工事

工 期 契約締結日の翌日 から 令和7年11月20日 まで

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
			ガラス陶磁器		m3	0.50		
			金属くず		t	1.80		
			紙くず		m3	10.00		
			リサイクル家電	テレビ、冷蔵庫、エアコン3台 事業所から運送業者までの運搬費	式	1.00		
廃材処分					式	1.00		
	廃材処分				式	1.00		
		廃材処分	解体建屋分		式	1.00		
			コンクリート		m3	23.00		
			アスファルト		m3	10.00		
			木くず		m3	40.00		
			廃プラスチック		m3	4.50		
			ガラス陶磁器		m3	4.50		
			金属くず		t	3.00		
			石膏ボード		m3	20.00		
			岩綿吸音板		m3	6.50		
		廃材処分	建屋内残地分		式	1.00		
			廃プラスチック		m3	10.00		
			ガラス陶磁器		m3	0.50		
			金属くず		t	1.80		
			紙くず		m3	10.00		
			リサイクル家電	テレビ、冷蔵庫、エアコン3台 リサイクル券、振込手数料等含む	式	1.00		
石綿含有建材撤去					式	1.00		
	石綿含有建材撤去				式	1.00		
			事務所 壁（ケイカル板）	人力 散水・保護具等	m2	16.50		
			内部養生	床面・出入口 ポリシート・養生テープ	m2	8.20		
			車庫 天井・壁（ケイカル板）	人力 散水・保護具等	m2	150.00		
			内部養生	床面・出入口 ポリシート・養生テープ	m2	96.30		
			軒天（ケイカル板）	人力 散水・保護具等	m2	24.80		
			内部養生	床面・出入口 ポリシート・養生テープ	m2	48.00		
石綿含有廃材運搬及び処分					式	1.00		

工種別数量内訳書

工 事 名 大蔵直轄治山事業所解体工事

工 期 契約締結日の翌日 から 令和7年11月20日 まで

[illegible]