

## 大蔵直轄治山事業所解体工事

---

山形森林管理署最上支署

---

## 本工事費内訳書

大蔵直轄治山事業所解体工事

| 費目・工種・種別・細別     | 形状・寸法          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------|----------------|-----|--------|-----|-----|----------|
| 仮設工事            |                | 式   | 1.00   |     |     |          |
| 仮設工事            |                | 式   | 1.00   |     |     |          |
| 散水養生            |                | m2  | 190.00 |     |     |          |
| 立入禁止処置          | 道路側A型バリケード     | 式   | 1.00   |     |     | 道路側入口12m |
| 隣地ネット養生         | 道路及び北側         | m2  | 180.00 |     |     |          |
| 重機輸送            | バックホウ BH-0.4m3 | 式   | 1.00   |     |     |          |
| 建物解体 植栽木撤去 跡地整地 |                | 式   | 1.00   |     |     |          |
| 建物解体 植栽木撤去 跡地整地 |                | 式   | 1.00   |     |     |          |
| 内部造作材撤去         |                | m2  | 95.00  |     |     |          |
| 木造建屋上屋解体        |                | m2  | 190.00 |     |     |          |
| 基礎・土間コンクリート解体   | バックホウ BH-0.4m3 | m2  | 95.00  |     |     |          |
| 駐車場アスファルト土間撤去   | バックホウ BH-0.4m3 | m2  | 150.00 |     |     |          |
| 植栽木撤去           | 立木12本          | 式   | 1.00   |     |     |          |
| 浄化槽撤去           | 撤去 埋戻し         | 式   | 1.00   |     |     |          |

## 本工事費内訳書

大蔵直轄治山事業所解体工事

| 費目・工種・種別・細別  | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 残存物等撤去       |       | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 残存物等撤去       |       | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 残存物等撤去       |       | 人   | 12.00 |     |     |     |
| 廃材積込運搬       |       | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 廃材積込運搬       |       | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 廃材積込運搬 解体建屋分 |       | 式   | 1.00  |     |     |     |
| コンクリート       |       | m3  | 23.00 |     |     |     |
| アスファルト       |       | m3  | 10.00 |     |     |     |
| 木くず          |       | m3  | 40.00 |     |     |     |
| 廃プラスチック      |       | m3  | 5.00  |     |     |     |
| ガラス陶磁器       |       | m3  | 5.00  |     |     |     |
| 金属くず         |       | t   | 3.00  |     |     |     |
| 石膏ボード        |       | m3  | 20.00 |     |     |     |
| 岩綿吸音材        |       | m3  | 6.50  |     |     |     |

## 本工事費内訳書

大蔵直轄治山事業所解体工事

| 費目・工種・種別・細別   | 形状・寸法                             | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 廃材積込運搬 建屋内残置物 |                                   | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 廃プラスチック       |                                   | m3  | 10.00 |     |     |     |
| ガラス陶磁器        |                                   | m3  | 0.50  |     |     |     |
| 金属くず          |                                   | t   | 1.80  |     |     |     |
| 紙くず           |                                   | m3  | 10.00 |     |     |     |
| リサイクル家電       | テレビ、冷蔵庫、エアコン3台<br>事業所から運送業者までの運搬費 | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 廃材処分          |                                   | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 廃材処分          |                                   | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 廃材処分 解体建屋分    |                                   | 式   | 1.00  |     |     |     |
| コンクリート        |                                   | m3  | 23.00 |     |     |     |
| アスファルト        |                                   | m3  | 10.00 |     |     |     |
| 木くず           |                                   | m3  | 40.00 |     |     |     |
| 廃プラスチック       |                                   | m3  | 4.50  |     |     |     |
| ガラス陶磁器        |                                   | m3  | 4.50  |     |     |     |

## 本工事費内訳書

大蔵直轄治山事業所解体工事

| 費目・工種・種別・細別    | 形状・寸法                             | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|-----|--------|
| 金属くず           |                                   | t   | 3.00   |     |     | 控除     |
| 石膏ボード          |                                   | m3  | 20.00  |     |     | 石綿含有なし |
| 岩綿吸音板          |                                   | m3  | 6.50   |     |     | 石綿含有なし |
| 廃材処分 建屋内残地分    |                                   | 式   | 1.00   |     |     |        |
| 廃プラスチック        |                                   | m3  | 10.00  |     |     |        |
| ガラス陶磁器         |                                   | m3  | 0.50   |     |     |        |
| 金属くず           |                                   | t   | 1.80   |     |     |        |
| 紙くず            |                                   | m3  | 10.00  |     |     |        |
| リサイクル家電        | テレビ、冷蔵庫、エアコン3台<br>リサイクル券、振込手数料等含む | 式   | 1.00   |     |     |        |
| 石綿含有建材撤去       |                                   | 式   | 1.00   |     |     |        |
| 石綿含有建材撤去       |                                   | 式   | 1.00   |     |     |        |
| 事務所 壁(ケイカル板)   | 人力 散水・保護具等                        | m2  | 16.50  |     |     |        |
| 内部養生           | 床面・出入口 ポリシート・養生テープ                | m2  | 8.20   |     |     |        |
| 車庫 天井・壁(ケイカル板) | 人力 散水・保護具等                        | m2  | 150.00 |     |     |        |

## 本工事費内訳書

大蔵直轄治山事業所解体工事

| 費目・工種・種別・細別     | 形状・寸法              | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 内部養生            | 床面・出入口 ポリシート・養生テープ | m2  | 96.30 |     |     |     |
| 軒天(ケイカル板)       | 人力 散水・保護具等         | m2  | 24.80 |     |     |     |
| 内部養生            | 床面・出入口 ポリシート・養生テープ | m2  | 48.00 |     |     |     |
| 石綿含有廃材運搬及び処分    |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 石綿含有廃材運搬及び処分    |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 石綿含有産業廃棄物 ケイカル板 |                    | m3  | 5.00  |     |     |     |
| 直接工事費           |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 共通仮設費           |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 共通仮設費(積上分)      |                    | 式   |       |     |     |     |
| 純工事費            |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 現場管理費           |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 工事原価            |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 一般管理費           |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |
| 工事価格            |                    | 式   | 1.00  |     |     |     |

## 本工事費内訳書

大蔵直轄治山事業所解体工事

| 費目・工種・種別・細別 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| 消費税相当額      |       | 式   | 1.00 |     |     |     |
| 請負金額        |       | 式   | 1.00 |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |
|             |       |     |      |     |     |     |