

# 工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名                      令和7年度 銅山川地区地すべり防止工事

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
地すべり防止工事					式	1.00		
	地下水排除工				式	1.00		
		小口径ボーリング工			式	1.00		
			排水ボーリング		式	1.00		
			井戸蓋撤去・再設置		式	1.00		
			配管用炭素鋼管挿入	坑内作業	m	42.60		
仮設工					式	1.00		
	仮設工				式	1.00		
			ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	14.00		
			水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1.00		
キュービクル撤去工					式	1.00		
	キュービクル撤去工				式	1.00		
			大型プレート取り壊し	無筋構造物	m3	15.30		
			アーチ型コルゲート撤去		箇所	2.00		
			バックホ集積積込 山積0.8m3	取壊しCo殻処理 180°	m3	15.30		
			掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	9.40		
			埋戻し	小規模 土砂	m3	9.40		
			コンクリートプレート取りこわし	無筋構造物	m3	4.00		
			バックホ集積積込 山積0.8m3	取壊しCo殻処理 180°	m3	4.00		
			掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	4.00		
			埋戻し	小規模 土砂	m3	4.00		
			産廃処分		式	1.00		
観測施設撤去工					式	1.00		
	観測施設撤去工				式	1.00		
			コンクリートプレート取りこわし	無筋構造物	m3	66.90		
			バックホ集積積込 山積0.8m3	取壊しCo殻処理 180°	m3	66.90		
			コルゲート撤去		箇所	38.00		
			掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	79.80		
			埋戻し	小規模 土砂	m3	79.80		
			産廃処分		式	1.00		
電柱・電線撤去工					式	1.00		
	電柱・電線撤去工				式	1.00		
			電柱・電線撤去		式	1.00		



令和7年度

銅山川地区地すべり防止工事

(山形県最上郡大蔵村大字南山地内外)

数量計算書

撤去工

排水ボーリング工

山形森林管理署最上支署

# 構造数量集計表

(工種) 撤去工

銅山川地区地すべり防止工事

種 別	数 量	単 位	備 考
<b>【キューピクル撤去工】</b>			
キューピクル防雪小屋	2.0	基	
コンクリート取壊し	15.3	m3	
掘 削	9.4	m3	
土 砂 埋 戻	9.4	m3	
キューピクル本体	2.0	基	
コンクリート取壊し	4.0	m3	
掘 削	4.0	m3	
土 砂 埋 戻	4.0	m3	
産 廃 処 分	1.0	式	
<b>【電気施設撤去工】</b>			
コンクリート柱	45.0	本	装柱材、支線材
パンザマスト	2.0	基	
高 圧 電 線	5,670.0	m	
通 信 線	1,020.0	m	
A S ( G R 付 )	4.0	台	
ケ ー ブ ル 撤 去	55.0	m	
建 柱 車	30.0	日	運転経費
<b>【排水トンネル換気施設改修工】</b>			
路 床 掘 削	57.0	m3	
敷 均 し ( 機 械 ) 20cm	285.0	m2	RC-40 厚さ20cm
締 固 め	285.0	m2	
発 動 発 電 機 運 転	10.0	日	80KvA 1台



構造数量計算書 (I)

(工種) 撤去工

銅山川地区地すべり防止工事

種 別	単位	数 量 計 算 書	数 量
<b>キューピクル撤去工</b>			
コンクリート	m3		= 15.30
鋼材(アーチ型コルゲート)	kg		= 3,576.00
木材	t		= 1.08
掘削	m3		= 9.40
埋戻	m3		= 9.40
コンクリート	m3		= 4.00
掘削	m3		= 4.00
埋戻	m3		= 4.00
産廃処分	式	中型車 (4tクラス) 運搬距離L=30kmまで 6回 L=50kmまで 3回	= 1.00
	kg	廃油	= 190.00
	kg	廃プラスチック	= 1,400.00
<b>観測施設撤去工</b>			
コンクリート	m3		= 66.88
鋼材 (コルゲート)	kg		= 22,686.00
掘削	m3		= 79.80
埋戻	m3		= 79.80
産廃処分	式	中型車 (4tクラス) 運搬距離L=30kmまで 15回	= 1.00
<b>電気施設撤去工</b>			
コンクリート柱	本	14m (19cm-350kg) 装柱材・支線材含む	= 45.00
パンザマスト	基		= 2.00
高圧電線	m	SVCU 0C60sq 3条	= 5,670.00
通信線	m	KPEV-SB2.0sq-2P 1条	= 1,020.00
AS(GR付)	台	7.2kV200A(SUS)	= 4.00
ケーブル撤去	m	600V CVT38sq	= 55.00
建柱車	日	運転経費	= 30.00









