工事数量内訳書

工　事　名　　南山林道改良工事(横道川橋塗膜除去)

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	員数	単　価	金　額
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗膜除去工(塗膜剥離剤)		m2	148.7		
構造物撤去工		式	1		
廃材の回収・積込		m2	148.7		
運搬処理	7tクレーン車	台	1		
PCB含有塗膜くず等処分容器	大型容器　200L　鋼製ドラム缶（上フタ式）	缶	4		
PCB含有塗膜くず等処分費		缶	4		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1	総月数1.7月　吊足場(桁高h<1.5)	m2	96.4		
床面ｼｰﾄ張り防護工	供用1.7ヶ月　一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無	m2	96.4		
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A1	総月数1.7月　吊足場(桁高h<1.5)	m2	96.4		
防護工 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 供用1.7ヶ月	m2	96.4		
防護工 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 供用1.7ヶ月	m2	96.4		
塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	組立解体費+損料 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	96.4		
足場用吊りチェーン盛り替え工	ﾀｲﾌﾟ A3､A4以外	m2	68		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		
工事用木製看板工		式	1		
工事用木製看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
うち法定福利費の事業主負担額		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		