

工種別数量内訳書

工事名 古口林道ほか災害復旧工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（古口林道1-1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘（S1）	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚﾂ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	19		
床掘（R1A）	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留工・自立式 障害無し	m3	202		
箱掘（S1）	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚﾂ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	6		
盛土工		式	1		
埋戻	小規模 土砂	m3	6		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ舗装面仕上有RC-40	m3	6		
法面整形工		式	1		
残土処理工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	204		
土砂運搬	標準ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下	m3	204		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
補強土壁基礎 （置換コンクリート基礎）	1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 90m未満	m3	48		
帯鋼補強土壁（壁面材組立・設置工）		m2	145.6		
帯鋼補強土壁（補強材取付工）		m	2259		
帯鋼補強土壁（まき出し・敷均し・締固め工）		m3	559		
壁面上端処理（トップレール設置工）		m	10		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水管敷設	高密度ポリエチレン管シングル有孔管φ150	m	10		
排水管敷設	高密度ポリエチレン管シングル無孔管φ150	m	5.5		
暗渠排水管敷設材料一式		式	1		
フィルター材敷設工	再生クラッシュランRC40	m3	1.1		
フィルター材敷設工	吸出し防止材設置	m2	15.1		
暗渠排水材敷設工		m	19		
水平排水材敷設工		m	32		
購入土盛土材		m3	565		
補強土壁資材一式		式	1		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	30		
コンクリート取壊し運搬処理	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	30		
産廃処分費	コンクリート殻（無筋）	t	70.4		
林道施設災害復旧（古口林道1-2号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘（S1）	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	152		
箱掘（S1）	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土（流用）		m3	188		
購入土		m3	263		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	211		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	94		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
残土処理工		式	1		
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	10		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	7.8		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	140.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	製作・設置撤去	袋	28		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	33		
ポンプ排水 (小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧 (古口林道栃台支線)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘	クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄧ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	113		
箱掘	クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄧ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	9		
盛土工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	99		
埋戻し	小規模 土砂	m3	95		
購入土		m3	92		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	54		
残土処理工		式	1		
残土処理		m3	8		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	5.1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	63.8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	作業半径6m以下	袋	25		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	18		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧（土湯沢林道１号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	282		
箱掘り		m3	12		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	212		
盛土（購入土）		m3	700		
埋戻し	小規模 土砂	m3	4		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	72		
残土処理工		式	1		
残土処理	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	49		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
ジオテキスタイル壁面材 組立・設置	EX-45.5×152.4×4.5×5	m2	144		
ジオテキスタイル敷設		m2	906		
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め		m3	700		
排水材敷設		m	14		
補強土壁材料費		式	1		
林道施設災害復旧（土湯沢林道２号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	720		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
箱堀り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	23		
盛土工		式	1		
盛土(購入土)		m3	728		
埋戻し	小規模 土砂	m3	20		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	22.5		
残土処理工		式	1		
残土処理	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好	m3	651		
擁壁工		式	1		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
ジオテキスタイル壁面材 組立・設置	EX-45.5×152.4×4.5×5	m2	180		
ジオテキスタイル敷設		m2	970		
ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締め		m3	728		
排水材敷設		m	17.5		
補強土壁材料費		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		