

工種別数量内訳書

工事名 加無山林道ほか災害復旧工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（加無山林道災害復旧工事）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	68		
床掘り	軟岩Ⅱ	m3	2		
箱掘	クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） れ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	71		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	11		
盛土（購入土）	現場着	m3	109		
埋戻し	小規模 土砂	m3	8		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10.8		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土・粘性土法面整形	m2	3		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
補強土壁（材料費）		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
補強土壁工		式	1		
まき出し・敷均し・締固め		m3	76.8		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	6.2		
フィルター材	再生クラッシュランRC40	m3	0.6		
吸出し防止材設置	t=4mm	m2	5.7		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	5.5		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧（三階滝林道 1 号箇所）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準）	m3	63		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） れ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	156		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） れ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	15		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	3605		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	14		
盛土（購入土）	現場着	m3	3446		
埋戻し	小規模 土砂	m3	38		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	15		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6.2		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車 割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	96.7		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
基礎砕石	再生クラッシュランRC40	m3	100.6		
耐圧ポリエチレンリブ管 （ハウエル管）	呼び径800 R60	m	30		
仮設工（三階滝林道1号箇所）		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	36		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	26		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1		
林道施設災害復旧（三階滝林道2号箇所）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	6		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	128		
箱掘	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6		
盛土工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	270		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	5		
盛土（購入土）	現場着	m3	196		
埋戻し	小規模 土砂	m3	47		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6.4		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車 割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	87		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
基礎碎石	0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	6.9		
コルゲートパイプ	径1500mm 円形・ラップ 型（Ⅱ）	m	13		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	13		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工（三階滝林道2号箇所）		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう	大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	36		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	24.5		
ポンプ排水（小口径）	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧(及位林道1号箇所)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	102		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) れき質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	192		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) れき質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9		
盛土工		式	1		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	102		
埋戻し	小規模 土砂	m3	78		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4.2		
コンクリート	重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車 割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	64.3		
林道施設災害復旧(及位林道2号箇所)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8		
掘削(土砂)	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1040		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	102		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) れき質土・砂・砂質土・粘性土	m3	48		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	978		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	48		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土・粘性土法面整形	m2	544		
法面保護工		式	1		
植生マット工		式	1		
植生マット	肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%	m2	544		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧（清水沢）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	294		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) れき質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	347		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) れき質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10		
盛土工		式	1		
盛土（発生土）	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	294		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
埋戻し	小規模 土砂	m3	27		
路盤工		式	1		
路盤 20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10.2		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5.4		
コンクリートブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	148.2		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	148.2		
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	98.1		
鉄筋	SD295A D16mm	t	0.5		
目地材	厚10mm	m2	13.7		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		