

特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式－3、様式－4、様式－5、様式－6を参考とし任意の書式で提出しなければならない。

15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

- (1) 支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
- (3) 発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

16 土木工事の工期に係る余裕期間について

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和6年7月 10 日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。

また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。

余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基つき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。

17 工事に使用する資材価格等の公表について

本工事に使用する資材等のうち、東北森林管理局経理課及び局ホームページで価格を公表していない資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。

資 材 等 の 価 格 の 公 表

資材、工種等名称	規格・寸法等	備 考
再生クラッシャーラン (黒沢林道)	0-40 mm	採用単価 見積による 5,825 円/m3(運搬費を含む)
再生クラッシャーラン (松根沢林道)	0-40 mm	採用単価 見積による 6,365 円/m3(運搬費を含む)
再生クラッシャーラン (白川林道)	0-40 mm	採用単価 見積による 6,035 円/m3(運搬費を含む)

再生クラッシャーラン (沼の沢林道)	0-40 mm	採用単価 見積による 5,885 円/m ³ (運搬費を含む)
詰石(黒沢林道)	150-225 mm	採用単価 見積による 10,205 円/m ³ (運搬費を含む)
詰石(松根沢林道)	150-225 mm	採用単価 見積による 10,745 円/m ³ (運搬費を含む)
詰石(白川林道)	150-225 mm	採用単価 見積による 10,415 円/m ³ (運搬費を含む)
詰石(沼の沢林道)	150-225 mm	採用単価 見積による 10,250 円/m ³ (運搬費を含む)
購入土(黒沢林道)		採用単価 見積による 6,500 円/m ³ (運搬費を含む)
購入土(松根沢林道)		採用単価 見積による 6,500 円/m ³ (運搬費を含む)
生コンクリート(普通) (黒沢林道)	18-8-40N	採用単価 見積による 27,300 円/m ³ (運搬費を含む)
生コンクリート(普通) (松根沢林道)	18-8-40N	採用単価 見積による 27,400 円/m ³ (運搬費を含む)
生コンクリート(普通) (白川林道)	18-8-40N	採用単価 見積による 27,466 円/m ³ (運搬費を含む)
生コンクリート(普通) (沼の沢林道)	18-8-40N	採用単価 見積による 27,433 円/m ³ (運搬費を含む)
鋼材 基礎部 表面処理:無処理		採用単価 見積による 470,000 円/t
鋼材 鋼管柱 表面処理:無処理		採用単価 見積による 387,000 円/t
最上段かご(砕石) H=500 本体	500×1200×2000(1000)	採用単価 見積による 14,500 円/m
側面網 かご(砕石) H=500	500×1200	採用単価 見積による 5,400 円/枚
単粒度砕石 s-80	60~80 mm 現場着	採用単価 見積による 5,800 円/m
中下段かご(砕石) H=500 本体	500×1200×2000(1000)1:0.5	採用単価 見積による 13,100 円/m
鉄くず処分費	運搬距離	11,061 円/t
鉄くず運搬費	2tクラス・20 kmまで	15,000 円/回

植生マット工 肥料袋付	施工規模 250 m ² 未満 加算率 35%	採用単価 物価資料による (令和 7 年 2 月号採用)
自由勾配側溝	1000 × 1300 × 2000 質量 1980 kg/個	採用単価 物価資料による (令和 7 年 2 月号採用)
グレーチング蓋	1000 用	採用単価 物価資料による (令和 7 年 2 月号採用)

18 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

19 施工体制台帳の作成及び提出について

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。

20 電子納品について

受注者は、標準仕様書 3-1-1-7 に規定する工事完成図書を納品しなければならない。
ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。

21 建設業退職金共済制度について

(1) 受注者は、特記仕様書に規程することのほか、工事完成後には標準仕様書 1-1-1-47 に規程する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。

(2) 受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。

また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。

(3) 受注者は掛金納付を電子申請様式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。

22 建設発生土の搬入

該当なし。