

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 西郡林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧(西郡林道)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) れや質土・砂・砂質土・粘性土	m3	180		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	13		
盛土工		式	1		
埋戻工C	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	206		
購入土		m3	44		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	13		
土砂運搬(西郡林道)	ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0.3km	m3	13		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	14		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	14		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	144.2		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	8.3		
仮設工		式	1		
工事用看板工		式	1		
木製工事用看板工		基	1		

[illegible]