

# 工種別数量内訳書

工 事 名 西郡林道災害復旧業務\_詳細

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                                | 単位 | 員数   | 単 価 | 金 額 |
|---------------------|------------------------------------|----|------|-----|-----|
| 林道施設災害復旧            |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 土工                  |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 掘削工                 |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 掘削（土砂）              | 山積0.055m3 砂・砂質土 地山 普通 90°          | m3 | 35   |     |     |
| 掘削（軟岩ⅠA）            | 山積0.055m3 軟岩（Ⅰ）A 地山 普通 90°         | m3 | 5    |     |     |
| 床掘（砂質土）             |                                    | m3 | 97   |     |     |
| 盛土工                 |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 盛土（発生土）             | 路体・築堤 クロー型・山積0.055m3（平積0.04m3） 岩石無 | m3 | 1    |     |     |
| 残土処理工               | 路体・築堤 クロー型・山積0.055m3（平積0.04m3） 岩石無 | m3 | 4    |     |     |
| 埋戻し（機械搬入困難）最大幅W1<1m |                                    | m3 | 132  |     |     |
| 路盤工                 |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 砂利路盤工（人力） t=10cm    |                                    | m3 | 7    |     |     |
| 法面整形工               |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 切土法面整形工（人力）         | 砂・粘性・レキ質・岩塊玉石・軟岩ⅠA                 | m2 | 32   |     |     |
| 特殊盛土工               |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 鋼製L型擁壁工             |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 鋼製L型擁壁工材料費          |                                    | 式  | 1    |     |     |
| 簡易鋼製擁壁工組立           | 壁高1.5m以下 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級       | m2 | 4    |     |     |
| 簡易鋼製擁壁工組立           | 壁高1.5~2.0m 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級     | m2 | 4    |     |     |
| 簡易鋼製擁壁工組立           | 壁高2.0~3.0m 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級     | m2 | 30   |     |     |
| 簡易鋼製擁壁工組立           | 壁高3.0m超 4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級        | m2 | 17.5 |     |     |
| 天端調整壁面材組立・設置        |                                    | m  | 21   |     |     |
| 排水材敷設               |                                    | m  | 31   |     |     |
| 暗渠排水管敷設             | 据付 網状管 50~150mm 不要                 | m  | 10   |     |     |
| フィルター材              | クラッシュランC-40                        | m3 | 0.9  |     |     |
| 排水構造物工              |                                    | 式  | 1    |     |     |
| プレキャストU型横断溝         | 300A 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式   | m  | 4    |     |     |
| 横断溝グレーチング蓋 設置       | W=300                              | 枚  | 3    |     |     |
| 舗装工                 |                                    | 式  | 1    |     |     |
| コンクリート路面工（保護工）      |                                    | 式  | 1    |     |     |
| コンクリート路面 人力舗設       | 15cm 18-8-40 機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設、養生工 | m3 | 0.9  |     |     |

[illegible]