

工種別数量内訳書

工事名 杉沢林道ほか災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
林道施設災害復旧(杉沢林道1号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	32		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m3	352		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	162		
盛土工		式	1		
埋戻工B	最大埋戻幅4m以上	m3	195		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	162		
土砂運搬(杉沢林道1号)	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1.5km	m3	162		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	12.8		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	12.8		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	111.4		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	8.1		
排水構造物工		式	1		
カルバート工		式	1		
ボックスカルバート設置	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5	m	7		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
基礎コンクリート	小型構造物 一般養生 小運搬無	m3	2.1		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	撤去 600mm	m	2.4		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工(杉沢林道1号)		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	50		
水換工		式	1		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	2		
ポンプ 運転(作業時排水)	排水量7以上30m3/h未満 (ポンプ 径100mm*1台)	日	39		
林道施設災害復旧(杉沢林道2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2		
床掘り	土砂 小規模	m3	78		
掘削(土砂)	ルースな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	8		
盛土工		式	1		
林道工事における盛土	路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	24		
埋戻しC	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	48		
購入土	現場着	m3	1		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	8		
土砂運搬(杉沢林道2号)	ダンプ 運搬2t 土砂類 片道0.4km	m3	8		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	9		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	9		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)		m2	43.5		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	33		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40^0	m3	3.6		
仮設工(杉沢林道2号)		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	25		
水換工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
ポンプ運転(作業時排水)	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1)	日	11.5		
林道施設災害復旧(杉沢林道3号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	216		
掘削(土砂)	ルースな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	14		
盛土工		式	1		
林道工事における盛土	路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	160		
埋戻しC	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	146		
購入土	現場着	m3	112		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	14		
土砂運搬(杉沢林道3号)	ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km	m3	14		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	16		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	16		
法面整形工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形(盛土部)		m2	134		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	156		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40^0	m3	8.7		
仮設工(杉沢林道3号)		式	1		
仮設工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	30		
水換工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1		
ポンプ運転(作業時排水)	排水量7以上30m3/h未満 (ポンプ径100mm*1台)	日	37		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧(焼山林道)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	399		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	8		
盛土工		式	1		
林道工事における盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	165		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
埋戻しC	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	255		
購入土	現場着	m3	61		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	8		
土砂運搬(焼山林道)	ダンプ 運搬4t 土砂類 片道1.1km	m3	8		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	9		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	9		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)		m2	128		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	127.6		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	10.2		
排水構造物工		式	1		
カルバート工		式	1		
ボックスカルバート設置	据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5、 1.25<H≦2.5	m	15		
基礎コンクリート	小型構造物 一般養生 小運搬無	m3	3.7		
流末工		式	1		
ふとんかご		m	2		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	15.3		
運搬処理工		式	1		
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		
仮設工(焼山林道)		式	1		
仮設工		式	1		
水換工		式	1		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		

