

工種別数量内訳書

工事名 関口沢林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
	林道施設災害復旧(関口沢林道1号)	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クロー型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	427		
床掘り	土砂 小規模	m ³	3		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	253		
盛土工		式	1		
埋戻工C	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	164		
残土処理(林道工事における盛土)		m ³	253		
土砂運搬(関口沢林道1号)	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.3km	m ³	253		
路盤工		式	1		
路床掘削		m ³	36		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m ³	36		
舗装工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m ³	0.9		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m ³	1.2		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
組立式大型ブロック工	関口沢林道 1号	式	1		
コンクリートブロック基礎	現場打基礎コン 18-8-40(普通)生コン 小型車割増有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	15.9		
胴込コンクリート	組立式大型ブロック	m ³	442		
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	123		
天端コンクリート打設工	18-8-40(普通) 一般養生	m ³	20.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型側溝	500B	m	6		
U字側溝グレーチング設置	500B	枚	6		
流末工		式	1		
ふとんかご		m	2		
林道施設災害復旧(関口沢林道2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	39		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	174		
床掘り	土砂 小規模	m3	3		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	141		
盛土工		式	1		
埋戻工C	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	64		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	141		
土砂運搬(関口沢林道2号)	ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.5km	m3	141		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	15.6		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	15.6		
舗装工		式	1		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	0.9		
下層路盤工(車道)	再生クワッシュン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.2		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
組立式大型ブロック工	関口沢林道 2号	式	1		
コンクリートブロック基礎	現場打基礎コン 18-8-40(普通)生コン 小型車割増有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	6.9		
胴込コンクリート	組立式大型ブ ^ロ ック	m3	191.8		
胴込・裏込材(砕石)	大型ブ ^ロ ック 再生砕石RC-40	m3	53.4		
天端コンクリート打設工	18-8-40(普通) 一般養生	m3	16		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型側溝	500B	m	6		
U字側溝グレーチング設置	500B	枚	6		
流末工		式	1		
ふとんかご		m	2		
林道施設災害復旧(関口沢林道3号)		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土	m3	352		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	68		
盛土工		式	1		
埋戻工C	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	212		
残土処理(林道工事における盛土)		m3	68		
購入土	現場着	m3	17		
土砂運搬(関口沢林道3号)	ダンプ 運搬2t 土砂類 片道0.3km	m3	68		
路盤工		式	1		
路床掘削		m3	30		
砂利路盤工 敷厚 20cm		m3	30		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	174.9		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシュラン40°0	m3	14.4		
排水構造物工		式	1		

