

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧(関口沢林道1号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り コーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	427			1号明細書 8頁
床掘り 土砂 小規模	m3	3			2号明細書 9頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	253			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻工C 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	164			4号明細書 11頁
残土処理(林道工事における盛土)	m3	253			5号明細書 12頁
土砂運搬(関口沢林道1号) ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.3km	m3	253			6号明細書 13頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	36			7号明細書 14頁
砂利路盤工 敷厚 20cm	m3	36			8号明細書 15頁
舗装工	式	1			種別行

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	0 900			9号明細書 16頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1 200			10号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
組立式大型ブロック工 関口沢林道 1号	式	1			11号明細書 18頁
コンクリートブロック基礎 <small>現場打基礎コンクリート18-8-40(普通)生コンクリート小型車制増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)m31191820191820</small>	m3	15 900			12号明細書 19頁
胴込コンクリート 組立式大型ブロック	m3	442			13号明細書 20頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	123			14号明細書 21頁
天端コンクリート打設工 18-8-40(普通) 一般養生	m3	20 100			15号明細書 22頁
排水構造物工	式	1			種別行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 500B	m	6			16号明細書 23頁
U字側溝グレーチング設置 500B	枚	6			17号明細書 24頁
流末工	式	1			種別行

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	m	2			18号明細書 25頁
林道施設災害復旧(関口沢林道2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	39			19号明細書 26頁
床掘り コーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	174			1号明細書 8頁
床掘り 土砂 小規模	m3	3			2号明細書 9頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	141			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻工C 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	64			4号明細書 11頁
残土処理(林道工事における盛土)	m3	141			5号明細書 12頁
土砂運搬(関口沢林道2号) ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.5km	m3	141			20号明細書 27頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	15,600			7号明細書 14頁

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工 敷厚 20cm	m3	15 600			8号明細書 15頁
舗装工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	0 900			9号明細書 16頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1 200			10号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
組立式大型ブロック工 関口沢林道 2号	式	1			21号明細書 28頁
コンクリートブロック基礎 <small>現場打基礎コンクリート18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)m31191820191820</small>	m3	6 900			12号明細書 19頁
胴込コンクリート 組立式大型ブロック	m3	191 800			13号明細書 20頁
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	53 400			14号明細書 21頁
天端コンクリート打設工 18-8-40(普通) 一般養生	m3	16			15号明細書 22頁
排水構造物工	式	1			種別行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 500B	m	6			16号明細書 23頁

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U字側溝グレーチング設置 500B	枚	6			17号明細書 24頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご	m	2			18号明細書 25頁
林道施設災害復旧(関口沢林道3号)	式	1			費目行
掘削工	式	1			種別行
床掘り クロー型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	352			1号明細書 8頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	68			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻工C 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	212			4号明細書 11頁
残土処理(林道工事における盛土)	m ³	68			5号明細書 12頁
購入土 現場着	m ³	17			22号明細書 29頁
土砂運搬(関口沢林道3号) ダンプ運搬2t 土砂類 片道0.3km	m ³	68			23号明細書 30頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m ³	30			7号明細書 14頁

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工 敷厚 20cm	m3	30			8号明細書 15頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)	m3	174	900		24号明細書 31頁
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	14	400		25号明細書 32頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
基礎材 基礎碎石工 0.3m クラッシュラン40~0	m3	1	200		26号明細書 33頁
コルゲートパイプ φ600 t=2.7	m	6	100		27号明細書 34頁
仮設工	式	1			費目行
工事用看板工	式	1			工種行
木製工事用看板工	基	1			28号明細書 35頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

関口沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(9号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			10号代価表 45頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			11号代価表 46頁	
溶接金網設置工	m2	100			12号代価表 47頁	
養生工	m2	100			13号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

組立式大型ブロック工
関口沢林道 1号

明細書

(11号明細書)

10式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パネル組立・設置工(標準部)	m2	397.500			15号代価表 50頁	
表面パネル S2005	枚	397.500				
背面パネル WN2006-0.5	枚	795				
つなぎ材 D6	本	3,975				
透水防砂材 2*660*L	m	1,669.500				
平鋼 1000	kg	2,130.600				
連結鉄筋 D13	kg	42.400				
Vアンカー筋 D13	kg	37.100				
差筋 D13	kg	15.900				
くさび (2.3*18/50*70)	個	1,590				
計						
1式当り						

胴込コンクリート
組立式大型ブロック

明細書

(13号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				
特殊作業員	人	0.230				
普通作業員	人	0.530				
生コンクリート(関口沢林道) 18-8-40N	m3	10.400				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	供用日	0.120				
諸雑費	%	2.1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

プレキャストU型側溝
500B

明細書

(16号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm	個	5				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシャーラン(関口沢林道) 0-40 mm	m ³	1.900				補正率 1.2
計						
1 m 当り						

組立式大型ブロック工
関口沢林道 2号

明細書

(21号明細書)

10式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パネル組立・設置工(標準部)	m2	172 500			15号代価表 50頁	
表面パネル S2005	枚	172 500				
背面パネル WN2006-0.5	枚	345				
つなぎ材 D6	本	1,725				
透水防砂材 2*660*L	m	724 500				
平鋼 1000	k g	924 600				
連結鉄筋 D13	k g	18 400				
Vアンカー筋 D13	k g	16 100				
差筋 D13	k g	6 900				
くさび (2.3*18/50*70)	個	690				
計						
1式当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(関口沢林道) 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料)	日	1 250			9号単価表 73頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーRC-40

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシャーラン(関口沢林道) 0-40 mm	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			10号単価表 74頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			11号単価表 75頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			12号単価表 76頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

パネル組立・設置工(標準部)

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 920				
特殊作業員	人	1 920				
普通作業員	人	3 850				
型わく工	人	1 920				
ラフテレーンクレーン(未排対) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力4.9t吊	日	0 960			13号単価表 77頁	
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (16号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		21.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック再生砕石RC-40

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.75				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	再生クラッシャーラン(関口沢林道) 0-40 mm	34.22		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.99		軽油 パトロール給油		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.43				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	2.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	32.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石(関口沢林道) 150-200 mm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(関口沢林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(関口沢林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			14号単価表 78頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
再生クラッシャーラン(関口沢林道) 0-40 mm	m3	36				
バックホ(賃料)	日	0.920			15号単価表 79頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(27号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

