

令和8年度 北之股林道改良工事

東北森林管理局 盛岡森林管理署

本工事費内訳書

令和8年度 北之股林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	289			1号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	307			2号明細書 8頁
むしろ伏工	m2	18,700			3号明細書 9頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40 10cm	m3	47,200			4号明細書 10頁
現道補修	式	1			5号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
バックホ床掘 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	168			6号明細書 12頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	58			7号明細書 13頁
残土処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理	m3	47			8号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	19			9号明細書 15頁
法面整形（切土部） 現場制約の有無、土質	m2	52			10号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシャー40~0	m3	51800			11号明細書 17頁
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	67900			12号明細書 18頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	5			13号明細書 19頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	13300			14号明細書 20頁
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	70			15号明細書 21頁
遮水シート張工 資材のみ	m2	28800			16号明細書 22頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	12			17号明細書 23頁
カルバート工	式	1			工種行
場所打函渠工	式	1			種別行
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m ³	4700			18号明細書 24頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	2700			19号明細書 25頁
プレキャストカルバート工	式	1			種別行
プレキャストボックス B2800×H2000×L1000	m	8			20号明細書 26頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
視線誘導標 木製デリネーター	本	9			21号明細書 27頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去	袋	42			22号明細書 28頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	6 500			23号明細書 29頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			24号明細書 30頁
敷鉄板	式	1			種別行
敷鉄板賃料	式	1			25号明細書 31頁
敷鉄板敷設撤去	m2	6 700			26号明細書 32頁
木製工事用看板工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			27号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石 5~15cm	m3	17 100				
再生碎石 RC-40	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			11号単価表 70頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z2	詰石 15~22.5cm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

代価表

(14号代価表)

10 m3当り

コンクリート人力打設
小型構造物 一般養生 小運搬無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				[1]
特殊作業員	人	1				[1]
普通作業員	人	2.650				[1]
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			26号代価表 59頁	
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	シュート、ホッパ、パイプレタ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

ボックスカルバート
 据付 1.0m/個 2.5<B≤3.75、1.25≤H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)

(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.35				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.04		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		7.05				
R1	普通作業員	2.73		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.41		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.28		特殊作業員		
Z		91.60				
Z1	ボックスカルバート B2.8×H2.0 L=1.0	91.60		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(18号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			13号単価表 72頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
とび工	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
バック材(賃料)	日	0.300			15号単価表 74頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(22号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

