

工種別数量内訳書

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
|------------------------|---|----|-------|-----|-----|
| 土工費 | | 式 | 1 | | |
| 掘削盛土工 | | 式 | 1 | | |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) | 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 436 | | |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) | 地山の掘削積込 5000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 904 | | |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) | ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 285 | | |
| 流用盛土 | 敷均し、締固め合成単価 | m3 | 887 | | |
| 砂利舗装工(機械) 10cm | 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0`40 | m2 | 88.3 | | |
| 現場内碎石運搬 | BH0.45m3 L=180mまで | m3 | 231.6 | | |
| 不整地運搬車運搬 (6.0t) | 片道0.112km 粘性・砂・砂質・礫質土 | m3 | 646 | | |
| 床掘り | 土砂 小規模 | m3 | 40 | | |
| 埋戻し | 小規模 土砂 | m3 | 22 | | |
| 箱堀 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3) | m3 | 308 | | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | |
| 切土法面整形 | 砂・砂質土 BH山積0.45m3 | m2 | 864 | | |
| 盛土法面整形(削り取り整形) | 砂・砂質土 BH山積0.45m3 | m2 | 308 | | |
| かご枠工 | | 式 | 1 | | |
| かご枠工 中下段部 | 詰石 L200cm*H60cm*B120cm | m | 4 | | |
| かご枠工 中下段部 | 詰石 L100cm*H60cm*B120cm | m | 1 | | |
| かご枠工 最上部 | 詰石 L200cm*H60cm*B120cm | m | 8 | | |
| かご枠工 最上部 | 詰石 L100cm*H60cm*B120cm | m | 1 | | |
| 特殊かご ハイマツ多段積120型 端部側面網 | 線径5.0mm 0.6×1.2m | 枚 | 14 | | |
| 吸出し防止材設置 | | m2 | 38.9 | | |
| 遮水シート張工 | ビニール | m2 | 5.7 | | |
| 路面工 | | 式 | 1 | | |
| 木製呑口保護工 | | 箇所 | 1 | | |
| 丸太枠水叩工 | | 基 | 1 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
|------------------|--|----|-------|-----|-----|
| コンクリート路面工 L=154m | 人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設 | m3 | 92.8 | | |
| 路面工下層路盤 t=20cm | | m2 | 123.7 | | |
| スリップバー設置工 | φ19*600mm 2.25kg/m | 本 | 144 | | |
| 路面工目地材 | t=10mm | m2 | 8.1 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | |
| 草刈機伐開 | 2種 | m2 | 3960 | | |
| 機械除根 | 密林 バックホウ 山積0.45m3 | m2 | 2160 | | |
| 支障木処理工 | | 式 | 1 | | |
| 排水工 | | 式 | 1 | | |
| U型側溝(標準単価) | 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:4週8休以上 | m | 16 | | |
| 基礎砕石 | | m3 | 2.6 | | |
| 蓋版(標準単価)グレーチング | 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用 T-20995*410*95mm コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上 | 枚 | 10 | | |
| 蓋版(標準単価) | 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上 | 枚 | 12 | | |
| 木製路面排水工 | | m | 17 | | |
| 木製路面排水工 | Aタイプ 200型 | 組 | 1 | | |
| 木製路面排水工 | Aタイプ 300型 | 組 | 1 | | |
| 木製路面排水工 | Aタイプ 400型 | 組 | 3 | | |
| コンクリートパイプ | 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下 | m | 16.3 | | |
| 基礎砕石 | RC40 | m3 | 5.6 | | |
| ヒューム管(B形管) | 撤去 500mm | m | 12 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費計 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | | 式 | 1 | | |
| 木製工事看板枠工 | | 式 | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | |

