

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
土工費		式	1		
掘削盛土工		式	1		
ハックル掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における 5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫 質土 障害なし	m3	436		
ハックル掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 5000m3未満 制限 あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な し	m3	904		
ハックル掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事にお ける5000m3未満 砂・砂質土・粘性 土・礫質土 障害なし	m3	285		
流用盛土	敷均し、締固め合成単価	m3	887		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗 装面仕上有 0`40	m2	88.3		
現場内碎石運搬	BH0.45m3 L=180mまで	m3	231.6		
不整地運搬車運搬 (6.0t)	片道0.112km 粘性・砂・砂質・礫 質土	m3	646		
床掘り	土砂 小規模	m3	40		
埋戻し	小規模 土砂	m3	22		
箱堀	砂・砂質土・粘性土・礫質土 山 積0.45m3(平積0.35m3)	m3	308		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	864		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	308		
かご枠工		式	1		
かご枠工 中下段部	詰石 L200cm*H60cm*B120cm	m	4		
かご枠工 中下段部	詰石 L100cm*H60cm*B120cm	m	1		
かご枠工 最上部	詰石 L200cm*H60cm*B120cm	m	8		
かご枠工 最上部	詰石 L100cm*H60cm*B120cm	m	1		
特殊かご ハイパーマット多段積120型 端部側面網	線径5.0mm 0.6×1.2m	枚	14		
吸出し防止材設置		m2	38.9		
遮水シート張工	ビニール	m2	5.7		
路面工		式	1		
木製呑口保護工		箇所	1		
丸太枠水叩工		基	1		

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
コンクリート路面工 L=154m	人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	92.8		
路面工下層路盤 t=20cm		m2	123.7		
スリップバー設置工	φ19*600mm 2.25kg/m	本	144		
路面工目地材	t=10mm	m2	8.1		
仮設工		式	1		
草刈機伐開	2種	m2	3960		
機械除根	密林 バックホウ 山積0.45m3	m2	2160		
支障木処理工		式	1		
排水工		式	1		
U型側溝(標準単価)	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:4週8休以上	m	16		
基礎砕石		m3	2.6		
蓋版(標準単価)グレーチング	据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用 T-20995*410*95mm コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	10		
蓋版(標準単価)	据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	12		
木製路面排水工		m	17		
木製路面排水工	Aタイプ 200型	組	1		
木製路面排水工	Aタイプ 300型	組	1		
木製路面排水工	Aタイプ 400型	組	3		
コンクリートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16.3		
基礎砕石	RC40	m3	5.6		
ヒューム管(B形管)	撤去 500mm	m	12		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
木製工事看板枠工		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

[illegible]