

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
土工費		式	1		
掘削盛土工		式	1		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	395		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削積込 5000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	945		
バックホウ掘削(掘削積込、積込)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	308		
流用盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	877		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	88.3		
現場内碎石運搬	BH0.45m3 L=180mまで	m3	230.4		
不整地運搬車運搬	片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	646		
床掘り	土砂 小規模	m3	40		
埋戻し	小規模 土砂	m3	22		
箱堀	砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	308		
法面整形工		式	1		
切土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	864		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	308		
かご枠工		式	1		
省力化カゴ工 中下段部	詰石 幅120cm 高さ60cm	m	5		
省力化カゴ工 最上段部	詰石 幅120cm 高さ60cm	m	9		
ハイパーマット多段積型120型	側面網 H600×W1200	枚	14		
吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=10mm (68)	m2	36.3		
路面工		式	1		
木製呑口保護工		箇所	1		
遮水シート張工	ビニール	m2	5.7		
丸太枠水叩工		基	1		

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=10mm(68)	m2	5.4		
コンクリート路面工 L=150m	人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	92.8		
路面工下層路盤 t=20cm		m3	123.7		
スリップバー	φ19*600mm 2. 2 5 kg/m	本	144		
瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	m2	8.1		
仮設工		式	1		
機械除根	密林 バックホウ 山積0.45m3	m	360		
支障木処理工		m3	100		
木製工事用看板工		基	1		
排水工		式	1		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	16		
U型側溝 グレーチング300		枚	10		
蓋版(標準単価)	据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	12		
木製路面排水工	L=17m (2m×1組, 3m×1組, 4m×3組)	式	1		
コンクリートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16.3		
基礎砕石		m3	5.6		
ヒューム管(B形管)	撤去 500mm	m	12		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

工事名：大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

[illegible]