令和7年度 大堀沢治山工事

盛岡森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度 大堀沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費	式	1			工種行
掘削盛土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	395			1号代価表 6頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	945			2号代価表 7頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	308			3号代価表 8頁
流用盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	877			4号代価表 9頁
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	88	300		5号代価表 10頁
現場内砕石運搬 BH0.45m3 L=180mまで	m3	230	400		6号代価表 11頁
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	646			7号代価表 12頁
床掘り 土砂 小規模	m3	40			8号代価表 13頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	22			9号代価表 14頁
箱堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	308			10号代価表 15頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	864			11号代価表 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	308			12号代価表 17頁
かご枠工	式	1			種別行
省力化カゴ工 中下段部 詰石 幅120cm 高さ60cm	m	5			13号代価表 18頁
省力化カゴ工 最上段部 詰石 幅120cm 高さ60cm	m	9			14号代価表 19頁
ハイマツ多段積型120型 側面網 H600×W1200	枚	14			
吸出防止材 [苧繊維系] t=10mm (68)	m ²	36	270		
路面工	式	1			種別行
木製呑口保護工	箇所	1			15号代価表 20頁
遮水シート張工 ビニール	m ²	5	700		16号代価表 21頁
丸太枠水叩工	基	1			17号代価表 22頁
吸出防止材 [苧繊維系] t=10mm (68)	m ²	5	350		
コンクリート路面工 L=150m 人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m ³	92	800		18号代価表 23頁
路面工下層路盤 t=20cm	m ³	123	700		19号代価表 24頁
スリップバー φ19*600mm 2.25kg/m	本	144			20号代価表 25頁

本工事費内訳書

令和7年度 大堀沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m2	8,100			
仮設工	式	1			種別行
機械除根 密林 バックホウ 山積0.45m3	m	360			21号代価表 26頁
支障木処理工	m3	100			22号代価表 27頁
木製工事用看板工	基	1			23号代価表 28頁
排水工	式	1			種別行
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	16			24号代価表 29頁
U型側溝 グレーチング300	枚	10			25号代価表 30頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	12			26号代価表 31頁
木製路面排水工	式	1			27号代価表 32頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16,300			28号代価表 33頁
基礎碎石	m3	5,600			29号代価表 34頁
ヒューム管(B形管) 撤去 500mm	m	12			30号代価表 35頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
技術管理費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

床掘り
土砂 小規模

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

遮水シート張工
ビニール

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.900				
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1.970				
諸雑費	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

(17号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 (横木) 末口径10cm、L=2.0m	本	6				見積単価
丸太 (控木) 末口径10cm、L=1.0m	本	4				見積単価
ボルト φ16mm長さ530mm座金含む	本	4				見積単価
割栗石 150~200mm	m ³	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

代価表

(23号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.032				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.046				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.038				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.014				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.008				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.006				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(28号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

ヒューム管(B形管)
撤去 500mm

代価表

(30号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.02				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	7.10		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		86.83				
R1	普通作業員	37.33		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.65		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.30		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.57		特殊作業員		
Z		5.15				
Z1	軽油 パトロール給油	4.56		軽油 パトロール給油		

代価表

(32号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシュ RC-40	m ³	11.600				[プラント～施工場所20.4km] 100×0.1m× (1+0.16)
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	1.900			9号単価表 60頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(36号代価表)

コンクリート路面工 人力舗設
t=15cm

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
生コンクリート 18-8-40N	m3	15 600				100×0.15×(1+0.04) 運搬距離22km (運搬割り増し10km)
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道)
再生クラッシャー RC-40

代価表

(39号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1.200				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.450			12号単価表 63頁	
ロードロー(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.450			13号単価表 64頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.450			14号単価表 65頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
再生クラッシャーラン 0~40	m3	127				路盤材量補正(1+0.27)
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(46号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.922			17号単価表 68頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
再生クラッシャーラン 0~40	m3	36				100×0.3×(1+0.2)
計						
1 m2 当り						